

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Z002-2018 II/400 Višňové, oprava silnice v km 26,630 - 26,970

Objekt: SO 01 Komunikace (od domu č.p.88; d=340 m, prům.š=7,15 m, směrem k okružní křižovatce)

Rozpočet: SO 01 Komunikace (od domu č.p.88; d=340 m, prům.š=7,15 m, směrem k okružní křižovatce)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z002-2018 II/400 Višňové, oprava silnice v km 26,630 - 26,970
Objekt: SO 01 Komunikace (od domu č.p.88; d=340 m, prům.š=7,15 m, směrem k okružní křižovatce)
Rozpočet: SO 01 Komunikace (od domu č.p.88; d=340 m, prům.š=7,15 m, směrem k okružní křižovatce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU materiály s příměsí živice, k položce č. 113137 $213,100 \cdot 2,400 \text{ t/m}^3 = 511,44 \text{ [A]}$ Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	511,44		
2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Přechnodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechnodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírci. Vše v režii zhotovitele. $1 = 1,00 \text{ [A]}$ Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
1	113137		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM odstranění vybouráním nebo frézováním, délka 340 m, průměrná šířka 7,15 m, průměrná tloušťka 100 mm, (již provedena dílčí část v ploše 300 m ²) zaměřeno na stavbě $(340 \cdot 7,15 - 300) \cdot 0,10 = 213,10 \text{ [A]}$ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M3	213,10		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z002-2018 II/400 Višňové, oprava silnice v km 26,630 - 26,970
Objekt: SO 01 Komunikace (od domu č.p.88; d=340 m, prům.š=7,15 m, směrem k okružní křižovatce)
Rozpočet: SO 01 Komunikace (od domu č.p.88; d=340 m, prům.š=7,15 m, směrem k okružní křižovatce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
2	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU zaměřeno na stavbě, včetně likvidace smetků v režii zhotovitele 340*7,15-300=2 131,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem	M2	2 131,00		
3	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II urovnání a zhutnění podkladu pod vyrovnávací vrstvou ACO 16+, zaměřeno na stavbě, 2131=2 131,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	2 131,00		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
1	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE 1,0KG/M2 po urovnání a zhutnění podkladu, pod vyrovnávací vrstvou ACO 16+, zaměřeno na stavbě, 2131=2 131,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 131,00		
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE 0,5KG/M2 pod ohrusnou vrstvou ACO 16+, zaměřeno na stavbě, 2131=2 131,00 [A]	M2	2 131,00		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z002-2018 II/400 Višňové, oprava silnice v km 26,630 - 26,970
Objekt: SO 01 Komunikace (od domu č.p.88; d=340 m, prům.š=7,15 m, směrem k okružní křižovatce)
Rozpočet: SO 01 Komunikace (od domu č.p.88; d=340 m, prům.š=7,15 m, směrem k okružní křižovatce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
3	574A06		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, Vyrovnání nerovností vozovky v průměrné tloušťce 4 cm, plocha 500 m2, pod obrusnou vrstvou 85,24 m3*2,42 t/m3=206,281 t 2131*0,04=85,24 [A] vyrovnání vozovky Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	85,24		
4	574A56		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, TL. 60MM obrusná vrstva, zaměřeno na stavbě, 2131=2 131,00 [A] hlavní tah Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 131,00		
5	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	305,00		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z002-2018 II/400 Višňové, oprava silnice v km 26,630 - 26,970
Objekt: SO 01 Komunikace (od domu č.p.88; d=340 m, prům.š=7,15 m, směrem k okružní křižovatce)
Rozpočet: SO 01 Komunikace (od domu č.p.88; d=340 m, prům.š=7,15 m, směrem k okružní křižovatce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			k pol.č. 919112, zaměřeno na stavbě, začátek a konec úseku v napojení, podélná spára 305=305,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
1	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ zaměřeno na stavbě a podle projektu kanalizace v úseku stavby; 10=10,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	10,00		
2	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ zaměřeno na stavbě a podle projektu kanalizace v úseku stavby; 9=9,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	9,00		
3	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ šoupata (voda, plyn), zaměřeno na stavbě, 10=10,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	10,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Z002-2018	II/400 Višňové, oprava silnice v km 26,630 - 26,970
Objekt:	SO 01	Komunikace (od domu č.p.88; d=340 m, prům.š=7,15 m, směrem k okružní křižovatce)
Rozpočet:	SO 01	Komunikace (od domu č.p.88; d=340 m, prům.š=7,15 m, směrem k okružní křižovatce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
91			Doplňující konstrukce a práce				
1	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	305,00		
			viz pol.č. 58920, zaměřeno na stavbě, začátek a konec úseku v napojení, podélná spára				
			305=305,00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
91			Doplňující konstrukce a práce				
Celkem:							