

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, OBEC**Objekt:** SO 101 Letonice-silnice III/0478**Rozpočet:** SO 101.2 Letonice-silnice III/0478 - Obec Letonice**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, OBEC
 Objekt: SO 101 Letonice-silnice III/0478
 Rozpočet: SO 101.2 Letonice-silnice III/0478 - Obec Letonice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
1	113151214R00		Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez přek. tl.5 cm,, likvidace v režii zhotovitele (B1))	M2	261,80000		
2	113202111R00		Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, (B3)	M	44,77000		
3	122202202R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (E1)	M3	5,40000		
4	132201211R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, (E3)	M3	42,90000		
5	151101101R00		Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m, (C2)	M2	78,00000		
6	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m, (C2)	M2	78,00000		
7	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, (E4)	M3	42,90000		
8	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (E5)	M3	16,66000		
9	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (E6)	M3	83,30000		
10	171201101R00		Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, (E7)	M3	16,66000		
11	171101141R00		Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m, (I2)	M3	2,70000		
12	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním šterkopískem, frakce 0-32 (C9)	M3	37,96000		
13	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, (A8)	M2	69,46000		
14	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, (E8)	M3	16,66000		
15	58337345		Šterkopísek frakce 0-32 C, (C10)	T	86,80000		
16	199000003		Nákup vhodného násypového materiálu včetně, dovozu (A14)	M3	3,24000		
1	Zemní práce						
4	Vodorovné konstrukce						
17	452111111R00		Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2, (C3)	KUS	26,00000		
18	59218562		Krajník silniční 50x25x8 cm, (C4)	KUS	13,13000		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
19	564851111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, (A5)	M2	69,46000		
20	565141211R00		Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.6 cm, (A2)	M2	104,06000		
21	567132115R00		Podklad ze šterku částečně vyplněného MC tl.20 cm, (A4)	M2	69,46000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, OBEC
Objekt: SO 101 Letonice-silnice III/0478
Rozpočet: SO 101.2 Letonice-silnice III/0478 - Obec Letonice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	569903311R00		Zřízení zemních krajnic se zhutněním, (D6)	M3	31,64000		
23	572753111R00		Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem, (A3)	T	4,32000		
24	573111112R00		Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2, (A7)	M2	69,46000		
25	572001		Propojení původní a nové živичné konstrukce-, živичná zálivka včetně prořezu (B8)	M	34,96000		
26	573211111R00		Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2, (A6)	M2	360,76000		
27	577152113R00		Beton asfalt. ACO 16+ obrušný, š.nad 3 m, tl. 6 cm, (A1)	M2	271,80000		
28	5991		Úprava trhlín (A15)	M	50,00000		
5	Komunikace						
8	Trubní vedení						
29	831312121R00		Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150, (C5)	M	26,00000		
30	837-001		Dodávka a montáž spojky na nap.bet. kanalizace, včetně odvrtu na kanalizaci DN 400 (C7)	KUS	4,00000		
31	899623141R00		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15, (C8)	M3	4,94000		
32	899331111R00		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, (B7)	KUS	2,00000		
33	899431111R00		Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte, (B6)	KUS	2,00000		
34	59710632		Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1000, DN 150 mm, (C6)	M	26,39000		
8	Trubní vedení						
91	Doplňující práce na komunikaci						
35	915003		Vodící linie plastem , (A16)	M	6,20000		
36	917862111R00		Osazení stojat. obruš.bet. s opěrou,lože z C 12/15, (D1)	M	632,77000		
37	59217450		Obrubník silniční 100/15/25 , (D2)	KUS	412,35000		
38	59217480		Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250, (D3)	KUS	9,09000		
39	59217481		Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250, (D4)	KUS	9,09000		
40	59217476		Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 , (D5)	KUS	208,56000		
41	919731122R00		Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm, (B5)	M	34,96000		

Celkem: