
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST 3629-2,
2. STAVBA

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 1:

ve výkaze výměr k SO 201 Most je v položce - č. 12 uvedeno "Opláštění (zpevnění) z ocelových sítí (a geomřížovin)". Může prosím zadavatel upřesnit, jaké mají mít technické parametry a k čemu budou sloužit? V TZ není popsáno.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Mřížovina mezi vrstvami živice - minimální pevnost v tahu 20 kN/m – viz. PD výkres C-SO 201-03- podélný řez.

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 2:

ve výkaze výměr k SO 201 Most je v položce - č. 20 uvedeno "Schodišťové konstrukce z dílců kamenných". Může zadavatel upřesnit, zda jsou myšleny stupně např. řezané z kamenného bloku nebo mohou být vyskládané např. z "rigolových" kamenných bloků případně lomového kamene?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Materiál schodiště – bude vyskládáno z lomového kamene.

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 3:

Vzhledem k technologii provádění mostního objektu SO 201 se nám jeví termín realizace tzn.ukončení stavebních prací jako nedostačující. Je možné tento termín prodloužit?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel upravuje SOD čl. VI odst.1 - prodlužuje lhůtu dokončení a předání stavby do 15.12.2018 (současně doplnil článek o případné zimní přestávce) a v ZD upravuje čl. III Podmínky - Předpokládaný termín ukončení stavebních prací:

Předpokládaný termín **do 15 dnů od účinnosti smlouvy**
předání staveniště

Předpokládaný termín **do 15.12.2018**
ukončení stavebních prací

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 4:

Ve výkazu výměr je u objektu SO 101 uvedena položka č.58222 – dlážděné kryty z drobných kostek do lože z MC, která odpovídá ploše ve st.km 0,393 – cca 0,411. V ZD v předmětu zakázky je uvedeno, že začátek úseku 2.etapy je od st. ZÚ 0,458 až KÚ 0,579 což je mimo uvedené staničení km 0,393 – cca 0,411. Bude se tato položka realizovat i v rámci 2.etapy? v případě, že ano, žádáme Vás o uvedení v jakých místech objektu SO 101 bude tato položka prováděna?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Jedná se o vydláždění autobusového zálivu.

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 5:

V technické zprávě objektu SO 105 – provizorní obratiště autobusů je uvedeno, že povrch bude vyskládán ze silničních panelů tl.0,215 mm. Ve výkaze výměr objektu SO 105 tato položka chybí včetně položky podkladu z hutného štěrkopísku. Žádáme Vás o doplnění těchto položek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

V zadávacích podmínkách je uvedeno, že provizorní obratiště je již zrealizováno z 1. etapy stavby a v rámci nyníjší 2. etapy dojde k jeho odstranění

Na základě výše uvedeného vysvětlení mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami:

XI. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta 21.8.2018 do 10:30 hod.

XII. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Termín 21.8.2018 v 10:40 hod.

V Brně, dne 10.8.2018

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581*


Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Přílohy:
Příloha č. 1 SOD