

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Z006-2018 II/412, II/413 Znojmo, opravy krytu vozovky**Objekt:** SO 01 Oprava krytu vozovky**Rozpočet:** SO 01 Oprava krytu vozovky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z006-2018 II/412, II/413 Znojmo, opravy krytu vozovky
Objekt: SO 01 Oprava krytu vozovky
Rozpočet: SO 01 Oprava krytu vozovky

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 02710 | | POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová soupava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Vše v režii zhotovitele. I=1,000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními | KPL | 1,000 | | |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 113724 | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM frézování ohrusné vrstvy tl. 50 mm v prostoru velké okružní křižovatky v křížení silnic II/412 a II/413 (ul. Suchohrdelská/Družstevní), 1. frézuje se větev od velké okružní křižovatky směrem do kopce ke hřbitovu - sil. II/412 (ul. Suchohrdelská), 2. frézuje se větev od velké okružní křižovatky směrem k malé okružní křižovatce v křížení ul. Dobšická/Družstevní - sil. II/413 (ul. Družstevní). Vyfrézovaný materiál se odveze a uloží na skládku SÚS JmK - bez poplatku za skládkování. Zaměřeno na stavbě 1500*0,05=75,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SÚS JmK . | M3 | 75,000 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z006-2018 II/412, II/413 Znojmo, opravy krytu vozovky
Objekt: SO 01 Oprava krytu vozovky
Rozpočet: SO 01 Oprava krytu vozovky

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|-----------|--------|--------|
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 5 | | | Komunikace | | | | |
| 1 | 572214 | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE 0,5KG/M2 Spojovací postřík z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,50 kg/m2. PS-EP, na vyfrézované plochy, Zaměřeno na stavbě 1500=1 500,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | M2 | 1 500,000 | | |
| 2 | 574A44 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM na vyfrézované plochy, Zaměřeno na stavbě 1500=1 500,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 1 500,000 | | |
| 3 | 577A2 | | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK Na základě rekognoscace současného stavu. Pod vyfrézované plochy. Jen se souhlasem investora! Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115. Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora. - Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a | M | 450,000 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z006-2018 II/412, II/413 Znojmo, opravy krytu vozovky
Objekt: SO 01 Oprava krytu vozovky
Rozpočet: SO 01 Oprava krytu vozovky

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| | | | hloubky 35 mm - Pročištění drážky - Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem - Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou záливkovou hmotou 450=450,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou záливkovou hmotou | | | | |
| 4 | 58920 | | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM k pol.č. 919111 60=60,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem | M | 60,000 | | |
| 5 | Komunikace | | | | | | |
| 8 | Potrubí | | | | | | |
| 1 | 89921 | | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ zaměřeno na stavbě 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). | KUS | 1,000 | | |
| 2 | 89922 | | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ zaměřeno na stavbě 1=1,000 [A] | KUS | 1,000 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z006-2018 II/412, II/413 Znojmo, opravy krytu vozovky
Objekt: SO 01 Oprava krytu vozovky
Rozpočet: SO 01 Oprava krytu vozovky

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|--|-----|-----------|--------|--------|
| | | | Cenová soustava: 2018_OTSKP - Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). | | | | |
| 3 | 89923 | | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ zaměřeno na stavbě 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). | KUS | 1,000 | | |
| 8 | | Potrubí | | | | | |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | |
| 1 | 919111 | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení opravovaných úseků na stávající vozovku zaměřeno na stavbě 60=60,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody, zarovnání styčné spáry a odklizení odpadu v režii zhotovitele. | M | 60,000 | | |
| 2 | 93811 | | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU očištění stávajícího povrchu po frézování, před pokládkou spojovacího postřiku, Zaměřeno na stavbě 1500=1 500,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu | M2 | 1 500,000 | | |
| 3 | 93818 | | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očištění stávajícího povrchu po frézování Zaměřeno na stavbě 1500=1 500,000 [A] | M2 | 1 500,000 | | |



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z006-2018 II/412, II/413 Znojmo, opravy krytu vozovky
Objekt: SO 01 Oprava krytu vozovky
Rozpočet: SO 01 Oprava krytu vozovky

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| | | | Cenová soustava: 2018_OTSKP - | | | | |
| | | | Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele. | | | | |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | |

Celkem: