

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Z008-2018 II/361 oprava sil. v obci Střelice, km 13,983 - 14,102

Objekt: SO 01 Komunikace (od konce přídlažby před domem č.p.48 - d=119m, š=6,30m, směrem obec Rozkoš)

Rozpočet: SO 01 Komunikace (od konce přídlažby před domem č.p.48 - d=119m, š=6,30m, směrem obec Rozkoš)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z008-2018 II/361 oprava sil. v obci Střelice, km 13,983 - 14,102
Objekt: SO 01 Komunikace (od konce přídlažby před domem č.p.48 - d=119m, š=6,30m, směrem obec Rozkoš)
Rozpočet: SO 01 Komunikace (od konce přídlažby před domem č.p.48 - d=119m, š=6,30m, směrem obec Rozkoš)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU materiály s příměsí živice, k položce č. 113138 74,970*2,400 t/m3=179,928 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	179,928		
2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírci. Vše v režii zhotovitele. l=1,000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
1	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odstranění vybouráním nebo frézováním, délka 237 m, šířka 6,30 m, průměrná tloušťka 100 mm, zaměřeno na stavbě 119*6,30*0,10=74,970 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M3	74,970		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z008-2018 II/361 oprava sil. v obci Střelice, km 13,983 - 14,102
Objekt: SO 01 Komunikace (od konce přídlažby před domem č.p.48 - d=119m, š=6,30m, směrem obec Rozkoš)
Rozpočet: SO 01 Komunikace (od konce přídlažby před domem č.p.48 - d=119m, š=6,30m, směrem obec Rozkoš)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
2	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU zaměřeno na stavbě, včetně likvidace smetků v režii zhotovitele 119*6,30=749,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace se smetky	M2	749,700		
3	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II urovnání a zhutnění podkladu pod vyrovnávací vrstvou ACO 11, zaměřeno na stavbě, 119*6,30=749,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje zhutnění a úpravu povrchu včetně vyrovnání výškových rozdílů.	M2	749,700		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
1	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE 1,0KG/M2 po urovnání a zhutnění podkladu, pod vyrovnávací vrstvu ACO 11, zaměřeno na stavbě, 119*6,30=749,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	749,700		
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE 0,5KG/M2 pod ohrubnou vrstvu ACO 11, zaměřeno na stavbě, 119*6,30=749,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	749,700		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z008-2018 II/361 oprava sil. v obci Střelice, km 13,983 - 14,102
Objekt: SO 01 Komunikace (od konce přídlažby před domem č.p.48 - d=119m, š=6,30m, směrem obec Rozkoš)
Rozpočet: SO 01 Komunikace (od konce přídlažby před domem č.p.48 - d=119m, š=6,30m, směrem obec Rozkoš)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
3	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 Vyrovnání nerovností vozovky v průměrné tloušťce 5 cm, plocha 1493,100 m2, pod obrusnou vrstvu 37,485 m3*2,42 t/m3=90,714 t 119*6,30*0,05=37,485 [A] vyrovnání vozovky Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	37,485		
4	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM obrusná vrstva, zaměřeno na stavbě, 119*6,30=749,700 [A] hlavní tah Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	749,700		
5	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM k pol.č. 919112, zaměřeno na stavbě, začátek a konec úseku, v napojení sjezdu	M	22,300		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z008-2018 II/361 oprava sil. v obci Střelice, km 13,983 - 14,102
Objekt: SO 01 Komunikace (od konce přídlažby před domem č.p.48 - d=119m, š=6,30m, směrem obec Rozkoš)
Rozpočet: SO 01 Komunikace (od konce přídlažby před domem č.p.48 - d=119m, š=6,30m, směrem obec Rozkoš)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			6,30+6,00+10=22,300 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
1	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ zaměřeno na stavbě, 5=5,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	5,000		
2	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ zaměřeno na stavbě, 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000		
3	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ šoupata (voda, plyn), zaměřeno na stavbě, 5=5,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	5,000		
8		Potrubí					



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z008-2018 II/361 oprava sil. v obci Střelice, km 13,983 - 14,102
Objekt: SO 01 Komunikace (od konce přídlažby před domem č.p.48 - d=119m, š=6,30m, směrem obec Rozkoš)
Rozpočet: SO 01 Komunikace (od konce přídlažby před domem č.p.48 - d=119m, š=6,30m, směrem obec Rozkoš)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91			Doplňující konstrukce a práce				
1	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	22,300		
			viz pol.č. 58920, zaměřeno na stavbě, začátek a konec úseku v napojení, napojení sjezdu				
			6,30+6,00+10=22,300 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
91			Doplňující konstrukce a práce				

Celkem: