


- ODVOD VZDUCHU SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
- ODVOD VZDUCHU DIGESTOŘE



POZNÁMKA:
POTRUBÍ BUDE Z MATERIÁLU POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU.
POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODHLEDU A V PŮDNÍM PROSTORU.
VŠEKERÉ POTRUBÍ VEDOUcí V PŮDNÍM PROSTORU NAD STROPEM
BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO IZOLACÍ S AL FÓLIÍ TL. 50 mm.
DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD: POTRUBÍ DLE POKYNŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE.
PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁNICCE.
VZNIKLY PROSTOR MEZI CHRÁNICKOU A POTRUBÍM BUDE VYPLNĚN.

POZNÁMKA:
PŘED ZAHAJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT
S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

±0,000 = 173,800 m.n.m.

ZMĚNY	a		DATUM		PODPIS
	b				
	c				

INVESTOR:			JIHOMORAVSKÝ KRAJ		
PROJEKTANT:			JIHOMORAVSKÝ KRAJ		
ZODP. PROJEKTANT:			Žirodňovo nám. 3/5, 601 82 Brno		
VYPRACOVAL:			tel.: +420 541 652 158		
KONTROLOVAL:			e-mail: kozak.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz		

PROJEKTANT:			Ing. Matěj KUDLÍK		
VYPRACOVAL:			Ing. Kamila HOBLÍKOVÁ		
KONTROLOVAL:			Ing. Martin ULÍČNÝ		

Hradbka 157/651
746 01 Olomouc
tel: 563 780 970
info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE:			D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA		
-------------------	--	--	--------------------------	--	--

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa			FORMÁT	8×A4	
SO 02 - RODINNÝ DŮM - VYSOKÁ PODPORA			DATUM	05/2014	
K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666			STUPEŇ	DPS	
PŮDORYS STŘECHY			ZAKAZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS	
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
			1:50	02-D.1.4.3.b.02.	