

smlouvy objednatele: 1034/2017
dodatku č. 1 objednatele: 1105/2017
číslo dodatku č. 2 objednatele: 776/2018
Ev. číslo:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/4179 ZBÝŠOV, MOST 4179-4“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SaM silnice a mosty a.s.

sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupený

IČO: 25018094
sp. zn. B 972

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 30. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Neprovádění sanace podloží. Z důvodu provedených statických zatěžovacích zkoušek na pláni, není nutné zvolit sanaci podloží vápnem.
- Neprovádění celkové přeložky vodovodu. Po vytyčení a vykopání vodovodu bylo zjištěno, že původní vodovod nezasahuje celou trasou do průřezu mostu či výkopu. Tudíž není nutné provést celkovou přeložku, pouze nutné zemní a montážní práce.
- Doplnění SSZ. V rámci projednávání DIO byl vznesen požadavek, od Policie ČR, na řízení dopravy po objízdné trase pomocí SSZ. Proto je nutné doplnit značení o 2ks SSZ.
- Prohloubení koryta pod mostem. Po provedení kontrolního měření výšky koryta pod mostem a odvodňovacího příkopu od zastávky BUSu bylo zjištěno, že je třeba prohloubit koryto pod mostem tak, aby bylo dosaženo potřebného spádu pro odtok 2%.
- Dodatečné výškové zaměření. V souvislosti se změnou 4 bylo zapotřebí dodatečného výškového zaměření.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání prostoru staveniště	do 15 dnů od uzavření smlouvy
Dokončení a předání stavby	do 15. 8. 2018
Předání a převzetí díla vyjma GP	do 30 dnů od dokončení stavby
Předání a převzetí GP	do 60 dnů od dokončení díla

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7.589.106,36Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V České Lípě, dne


23-08-2018

V Brně, dne **30-08-2018**



SaM silnice a mosty a.s.

Předseda představenstva a ředitel podniku



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE TDK1

Název stavby: III/4179 Zbýšov, most 4179 - 4

Rekapitulace stavby		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
E2	Dopravně inženýrské opatření	102 426,50	67 810,22		170 236,72
SO 001	Demolice mostu ev.č. 4179 - 4	260 791,25			260 791,25
SO 101	Silnice III/4179	1 536 661,36		-69 741,00	1 466 920,36
SO 102	Objízdná komunikace	1 098 438,15			1 098 438,15
SO 201	Most ev.č. 4179 - 4 přes mlýnský náhon	3 823 596,75	190 853,13		4 014 449,88
SO 301	Přeložka vodovodu	328 890,77		-210 617,77	118 273,00
Stavba celkem		7 150 804,78	258 663,35	-280 358,77	7 129 109,36

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Popis				
Ostatní náklady	237 503,00	2 300,00	0,00	239 803,00
Vedlejší náklady	220 194,00	0,00	0,00	220 194,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla	457 697,00	2 300,00	0,00	459 997,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Cena díla celkem	7 608 501,78	260 963,35	-280 358,77	7 589 106,36

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** KV170073ZBV III/4179 Zbýšov most 4179-004**Objekt:** I-SO 101 Změna č. 1 - méněpráce - SILNICE III/4179**Rozpočet:** I-SO 101 Změna č. 1 - méněpráce - SILNICE III/4179**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -69 741,00 Kč**Cena celková:** -69 741,00 Kč**DPH:** -14 645,61 Kč**Cena s daní:** -84 386,61 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -69 741,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	KV170073Z.BV	III/4179 Zbýšov most 4179-004
Objekt:	1-SO 101	Změna č. 1 - méněpráce - SILNICE III/4179
Rozpočet:	1-SO 101	Změna č. 1 - méněpráce - SILNICE III/4179

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
31	56226		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 300MM Sanace podloží vozovky silnice - Zemina upravená vápnem v tl. 300mm Pokud by nebyly splněny požadované parametry na zemní práci - bude přistoupeno k návrhu sanace aktivní zóny na základě naměřených výsledků zatěžovacích zkoušek. Na základě návrhu sanace proveden nejprve zkušební zkušební úsek. Rozměr zkušebního úseku určí TDI. Počet zkoušek určí TDI (vzhledem ke krátkému úseku silnice - předpoklad 6 zkušebních míst). (Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02: C.1.1.05; C.1.1.06) = 17,20m*7,50m+438,00m2 (17,2*7,5+438)= 567,000 [A]	M2	-567,000	123,00	-69 741,00
5			Komunikace				-69 741,00
Celkem:							-69 741,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** KV170073ZBY IP/4179 Zbýšov most 4179-004**Objekt:** 2-SO 301 Změna č. 2 - méněpráce - Přeložka vodovodu**Rozpočet:** 2-SO 301 Změna č. 2 - méněpráce - Přeložka vodovodu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -210 617,77 Kč**Cena celková:** -210 617,77 Kč**DPH:** -44 229,73 Kč**Cena s daní:** -254 847,50 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KV170073ZBV UU4179 Zbýšov most 4179-004
 Objekt: 2-SO 301 Změna č. 2 - méněpráce - Přeložka vodovodu
 Rozpočet: 2-SO 301 Změna č. 2 - méněpráce - Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						
23	891241111R00	A	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 -1=1,000 [A]	KUS	-1,000	417,00	-417,00
24	891247111R00	A	Montáž hydrantů podzemních DN 80 -1=1,600 [A]	KUS	-1,000	174,00	-174,00
25	891311111R00	A	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150 -1=1,000 [A]	KUS	-1,000	810,00	-810,00
26	892351111R00	A	Taková zkouška vodovodního potrubí DN 200 -38,09=38,090 [A]	M	-38,090	61,00	-2 323,49
28	893401112R00	A	Osazení poklopů litinových šoupátkových -2=2,000 [A]	KUS	-2,000	332,00	-664,00
29	893401113R00	A	Osazení poklopů litinových hydrantových -1=1,000 [A]	KUS	-1,000	689,00	-689,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						-5 077,49
M21	Elektromontáže						
33	210800547RT	A	Vodič na a vn CY 6 mm ² uložený pevně 1 včetně dodávky vodiče CY 6 -84=84,000 [A]	M	-84,000	35,00	-2 940,00



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KV170073ZBV III/4179 Zbýšov most 4179-004
 Objekt: 2-SO 301 Změna č. 2 - měněpráce - Přeložka vodovodu
 Rozpočet: 2-SO 301 Změna č. 2 - měněpráce - Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
M21			Elektromontáže				-2 940,00
Z99999			Ostatní materiál				
34	2830011VD	A	Plastové objímky pro zasunutí potrubí do ochráníčky na potrubí DN 150 v.25mm -16—16,000 [A]	KUS	-16,000	783,00	-12 528,00
35	2830012VD	A	Manžeta na potrubí - ochráníčka DN250 -2—2,000 [A]	KUS	-2,000	3 012,00	-6 024,00
36	2830016VD	A	Spojovací mat. pro příruby pro DN 80-150 (šroub M20/80, matice M20, podložku) -70—70,000 [A]	KS	-70,000	90,00	-6 300,00
37	283005VD	A	Trouba s-lolaminatová DN250 -10,2—10,200 [A]	M	-10,200	3 109,00	-31 711,80
38	28613516	A	Trouba s ochranným pláštěm SDR17 160x9,5mm L 12m voda -38,09*1,1—41,899 [A]	M	-41,899	1 324,00	-55 474,28
39	422001VD	A	Spojka jistěná proti posunu - příruba/hrdlo DN150 -4—4,000 [A]	KUS	-4,000	1 808,00	-7 232,00
40	422VD	A	Spojka jistěná proti posunu - hrdlo/rdlo DN150 -2—2,000 [A]	KUS	-2,000	1 808,00	-3 616,00
41	286536145	A	Ohlук 90° PE100 RC SDR17 typ L 150x9,5 mm	KUS	-1,000	1 861,00	-1 861,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KV1700737.RV III/4179 Zbýšov most 4179-004
 Objekt: 2-SO 301 Změna č. 2 - méněpráce - Přeložka vodovodu
 Rozpočet: 2-SO 301 Změna č. 2 - méněpráce - Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-1=-1,000 [A]				
42	286535125	A	Obložek 45° PE100 RC SDR17 typ L 160x9,5 mm	KUS	-2,000	1 861,00	-3 722,00
			-2=-2,000 [A]				
43	55251217	A	Trouba přír.liřin. FF DN80 d.1500mm EWS	KUS	-1,000	3 188,00	-3 188,00
			-1=-1,000 [A]				
44	55251307	A	Trouba přír.liřin. FF DN150 d.500mm EWS	KUS	-1,000	4 752,00	-4 752,00
			-1=-1,000 [A]				
45	552599953	A	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN150/80mm	KUS	-1,000	5 020,00	-5 020,00
			-1=-1,000 [A]				
46	5526009702	A	Koleno přír.s patkou N DN80mm	KUS	-1,000	3 454,00	-3 454,00
			-1=-1,000 [A]				
47	42224952	A	Šoupátko PN16 DN 80	KUS	-1,000	8 772,00	-8 772,00
			-1=-1,000 [A]				
48	42224955	A	Šoupátko PN16 DN 150	KUS	-1,000	15 071,00	-15 071,00
			-1=-1,000 [A]				
49	42273602	A	Hydrant požezelení PN 16 DN 80 krycí hlouška 1500	KUS	-1,000	13 252,00	-13 252,00
			-1=-1,000 [A]				
50	42291452	A	Poklop liřinový 522 - hydrantový DN 80	KUS	-1,000	5 421,00	-5 421,00



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KV170073ZBV III/4179 Zbýšov most 4179-004
 Objekt: 2-SO 301 Změna č. 2 - měněpráce - Přeložka vodovodu
 Rozpočet: 2-SO 301 Změna č. 2 - měněpráce - Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-1=-1,000 [A]				
51	42291552	A	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový -2=-2,000 [A]	KUS	-2,000	2 343,00	-4 698,00
			-1=-1,000 [A]				
52	42293250	A	Souprava zemní DN50-100, 1,3-1,5m -1=-1,000 [A]	KUS	-1,000	1 919,00	-1 919,00
			-1=-1,000 [A]				
53	42293255	A	Souprava zemní DN125-150, 1,5-1,8m -1=-1,000 [A]	KUS	-1,000	1 919,00	-1 919,00
			-1=-1,000 [A]				
54	55346960vd	A	Sloupek orientační, 1800 mm pozinkovaný -4=-4,000 [A]	KUS	-4,000	722,00	-2 888,00
			-1=-1,000 [A]				
55	59691002.A	A	Recyklat betonový fl.16 - 32 mm -9,2*2,2=-20,240 [A]	T	-20,240	130,00	-2 631,20
			-1=-1,000 [A]				
56	673909991034	A	Folie výstražná šířka 34 cm modrá síťovina -55=-58,000 [A]	M	-38,000	11,00	-418,00
			-1=-1,000 [A]				
57	00001VD	A	Marker na potrubí -4=-4,000 [A]	KUS	-1,000	152,00	-728,00
			-1=-1,000 [A]				
799999	Ostatní materiál						-202 600,28

Celkem:

-210 617,77

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** KV170073ZBV III/4179 Zbýšov most 4179-004**Objekt:** 3-E.2 Změna č. 3 - vícepráce - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ**Rozpočet:** 3-E.2 Změna č. 3 - vícepráce - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 67 810,22 Kč**Cena celková:** 67 810,22 Kč**DPH:** 14 240,15 Kč**Cena s daní:** 82 050,37 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 67 810,22 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

Stavba:	KV170073ZBV III/4179 Zbýšov most 4179-604
Objekt:	3-E.2 Změna č. 3 - vícepráce - DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
Rozpočet:	3-E.2 Změna č. 3 - vícepráce - DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

[illegible]

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** KV170073ZBV III/4179 Zbýšov most 4179-004**Objekt:** 4-SO 201 Změna č. 4 - vícepráce - MOST EV.Č.4179-4 PŘES MLÝNSKÝ NÁHON**Rozpočet:** 4-SO 201 Změna č. 4 - vícepráce - MOST EV.Č.4179-4 PŘES MLÝNSKÝ NÁHON**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 190 853,13 Kč**Cena celková:** 190 853,13 Kč**DPH:** 40 079,16 Kč**Cena s daní:** 230 932,29 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 190 853,13 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KV170073ZBV III/4179 Zbýšov most 4179-004
 Objekt: 4-SO 201 Změna č. 4 - vícepráce - MOST EV.Č.4179-4 PŘES MLÝNSKÝ NÁHON
 Rozpočet: 4-SO 201 Změna č. 4 - vícepráce - MOST EV.Č.4179-4 PŘES MLÝNSKÝ NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
6	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN Příprava území – Čerpání vody ze stavební jamy – 2 jímky = 2*21dnů*12hod 210-210,000 [A]	HOD	210,000	67,00	14 070,00
8	124737	01	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM Příprava území – Výkopy v korytě toků včetně odvozu na skládku odavatele do 15-ti km. včetně uložení = (74,00m2+8,50m2+2,10m2)*0,50m 105,742-105,742 [A]	M3	105,742	311,00	32 885,76
1			Zemní práce				46 955,76
2			Základy				
15	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) Přechodová oblast mostu – Překrytí drenážních trubek mezerovitým betonem tl. 300mm = 0,50m2*(9,30+8,20)m 7,875-7,875 [A]	M3	7,875	2 143,00	16 876,13
2			Základy				16 876,13
4			Vodorovné konstrukce				
38	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	21,420	3 053,00	65 393,26
42	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Opevnění koryta toku – Dlažba z lomového kamene tl. 250mm – spáry zatřeny spárovací hmotou, včetně dlažby římsového náhlu	M3	6,788	4 456,00	30 247,33

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Starba:	KV170073ZBY	III/4179 Zbýšov most 4179-004
Objekt:	4-SO 201	Změna č. 4 - vicepráce - MOST EV.Č.4179-4 PŘES MLÝNSKÝ NÁHON
Rozpočet:	4-SO 201	Změna č. 4 - vicepráce - MOST EV.Č.4179-4 PŘES MLÝNSKÝ NÁHON

[illegible]



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KV170073ZBV III/4179 Zbýšov most 4179-004

Objekt: 5-ON/VN Změna č. 5 - vícepráce - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Rozpočet: 5-ON/VN Změna č. 5 - vícepráce - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 2 300,00 Kč

Cena celková: 2 300,00 Kč

DPH: 483,00 Kč

Cena s daní: 2 783,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 300,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	KVI70073ZBV III/4179 Zbyšov most 4179-004
Objekt:	5-ON/VN Změna č. 5 - vícepráce - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Rozpočet:	5-ON/VN Změna č. 5 - vícepráce - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecně konstrukce a práce				
4	02911	N	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	2 300,00	2 300,00
0			Všeobecně konstrukce a práce				2 300,00
Celkem:							2 300,00