

Číslo smlouvy objednatele: 671/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 794/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: S18-034-0098

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „III/49918 HRUBÁ VRBKA PRŮTAH“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený

IČO 480 35 599
sp. zn. C 8032

k podpisu této smlouvy jsou oprávněni (na základě plné moci):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 7. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Sanace zemního tělesa s doplněním únosných vrstev a následné zrecyklování za studena. Na základě provedení kontrolních měření- statických zatěžovacích zkoušek nebylo na provedené vrstvě recyklace za studena v km 0,800 - 0,980 dosaženo minimálního požadovaného modulu přetvárnosti Edef. 2 min. Projektant po dohodě s investorem navrhl opatření provedení výměny nevhodného materiálu v aktivní zóně za vrstvy: Recyklovaný materiál v tloušťce 0,15 m, ŠD 0-32 v tloušťce 0,15 m a ŠD 0-63 v tloušťce 0,20 m.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

32.686.517,39 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. XVI. odst. 4. smlouvy, který se mění, doplňuje a nově zní:

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění součinnost.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 Vyčíslené vícepráce.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Hodoníně, dne



V Brně, dne 12 -09- 2016



SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA




SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady			Rozpočet dle dodatku č. 1			
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	I. Objekty SÚS JMK					
SO 002	Demolice mostu ev.č. 49918-3	412 604,23	499 251,12		412 604,23	499 251,12
SO 101.1	Rekonstrukce silnice III/49918	9 810 203,76	11 870 346,55	946 637,74	10 756 841,50	13 015 778,22
SO 151	Úprava sjezdu na silnici III/49918	547 959,75	663 031,30		547 959,75	663 031,30
SO 161	Úprava napojení místních kom. na silnici III/49918	283 151,09	342 612,82		283 151,09	342 612,82
SO 191	Provizorní dopravní značení	323 991,00	392 029,11		323 991,00	392 029,11
SO 202	Most ev.č. 49918-3 přes Kuželovský potok	3 037 874,58	3 675 828,24		3 037 874,58	3 675 828,24
SO 452	Přeložka kabelů VO (u mostu SO 202)	45 814,03	55 434,98		45 814,03	55 434,98
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		14 461 598,44	17 498 534,11	946 637,74	15 408 236,18	18 643 965,78

Projektová dokumentace - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY		120 000,00	145 200,00		120 000,00	145 200,00
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVĚZENÍ STAVBY		25 000,00	30 250,00		25 000,00	30 250,00
Projektová dokumentace - způsobilé náklady		145 000,00	175 450,00	0,00	145 000,00	175 450,00

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady		14 606 598,44	17 673 984,11	946 637,74	15 553 236,18	18 819 415,78

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 003	Demolice mostu ev.č. 49912-2	339 014,52	410 207,57		339 014,52	410 207,57
SO 020	Příprava území (mimo úsek v km 0,660 - km 1,040)	235 496,42	284 950,67		235 496,42	284 950,67
SO 101.2	Úprava a zesílení obrusné vrstvy	847 145,43	1 025 045,97		847 145,43	1 025 045,97
SO 102	Rekonstrukce silnice III/49912	3 485 401,48	4 217 335,79		3 485 401,48	4 217 335,79
SO 102.1	Hřbitovní zeď	464 184,17	561 662,85		464 184,17	561 662,85
SO 103	Rekonstrukce silnice III/49919 (mimo úsek v km 0,560 - km 1,040)	4 863 988,41	5 885 425,98		4 863 988,41	5 885 425,98
SO 152	Úprava sjezdu na silnici III/49912	100 608,04	121 735,73		100 608,04	121 735,73
SO 153	Úprava sjezdu na silnici III/49919 (mimo úsek v km 0,660 - km 1,040)	109 791,00	132 847,11		109 791,00	132 847,11
SO 162	Úprava napojení polních cest na silnici III/49912	81 788,97	98 964,65		81 788,97	98 964,65
SO 163	Úprava napojení polních cest na silnici III/49919	117 253,08	141 876,23		117 253,08	141 876,23
SO 181	Úprava místních komunikací	699 017,00	845 810,57		699 017,00	845 810,57
SO 203	Most ev.č. 49912-2 přes Zabařimčový potok	2 481 764,89	3 002 935,52		2 481 764,89	3 002 935,52
SO 204	Most ev.č. 49919-1 přes Malanský potok	2 018 449,29	2 442 323,64		2 018 449,29	2 442 323,64
SO 301.1	Přeložka kanalizace A 49918	76 910,64	93 061,87		76 910,64	93 061,87
SO 301.2	Přeložka kanalizace B 49912	60 056,68	72 668,58		60 056,68	72 668,58
SO 305	Úprava kanalizačních šachet	28 672,90	34 694,21		28 672,90	34 694,21
SO 454	Přeložka VO	65 395,64	79 128,72		65 395,64	79 128,72
SO 471.1	Přeložka místního rozhlasu, sil. III/49912	5 092,60	6 162,05		5 092,60	6 162,05
SO 471.2	Přeložka místního rozhlasu, sil. III/49918	12 290,97	14 872,07		12 290,97	14 872,07
SO 502	Přeložka STL plynovodu v km 0,400	150 959,08	182 660,49		150 959,08	182 660,49
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady		16 243 281,21	19 654 370,26	0,00	16 243 281,21	19 654 370,26

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
OSTATNÍ NÁKLADY		440 000,00	532 400,00		440 000,00	532 400,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		450 000,00	544 500,00		450 000,00	544 500,00
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS		890 000,00	1 076 900,00	0,00	890 000,00	1 076 900,00

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem		31 739 879,65	38 405 254,38	946 637,74	32 686 517,39	39 550 686,04

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** III/49918 Hrubá Vrbka, průtah, Z.N.**Objekt:** SO 101.1 Rekonstrukce silnice III/49918, dodatek č.1 vícepráce**Rozpočet:** SO 101.1 Rekonstrukce silnice III/49918, dodatek č.1 vícepráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 946 637,74 Kč**Cena celková:** 946 637,74 Kč**DPH:** 195 478,71 Kč**Cena s daní:** 1 142 116,45 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 946 637,74 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/49918 Hrubá Vrbka, průtah, Z.N.
 Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice III/49918, dodatek č.1 vícepráce
 Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice III/49918, dodatek č.1 vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina p.č. 12373 R: 369,28*2=738,560 [A] Celkem: A	T	738,560	20,00	14 771,20
0			Všeobecné konstrukce a práce				14 771,20
1			Zemní práce				
12	11334	R	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM - odstranění vrstvy recyklace za studena tl.180mm - zpět do stavby bude zabudováno 1154*0,15=173,1m3 materiálu, zbytek materiálu bude použit v jiné části stavby. Plocha odečtena z geodetického zaměření: 1154*0,18=207,720 [A] Celkem: A=207,720 [C]	M3	207,720	1 150,00	238 878,00
23	12373	X R	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I výkop pro úpravu podloží v tl. 0,32m včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele uložení na skládku viz. p.č. 17120.a plocha odečtena geodetického zaměření 1154 m2 - plocha úpravy podloží 1154*0,32=369,280 [A]	M3	369,280	96,00	33 235,20
25	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM 173,1m3 materiálu z položky č. 11334, bude použito pro recyklaci za studena - viz položka 567544 a zbývající množství 34,62m3, bude použito na recyklaci v jiném místě stavby.	M3	207,720	76,00	15 786,72



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/49918 Hrubá Vrbka, průtah, Z.N.
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice III/49918, dodatek č.1 vícepráce
Rozpočet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice III/49918, dodatek č.1 vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1154*0,18=207,720 [A]				
29	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ trvalé uložení ra skládce př. 12373,68 369,280=369,280 [A]	M3	369,280	120,00	44 313,60
30	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na meziskládce a následně trvalé uložení do komunikace v rámci recyklace 207,72*2=415,440 [A]	M3	415,440	120,00	49 852,80
36	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNÍM TŘ. I plocha odečtena z geodetického zaměření 1154=1 154,000 [A]	M2	1 154,000	25,00	28 850,00
1			Zemní práce				410 916,32
5			Komunikace				
41	56333	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDa 0/32 tl. 150 mm plocha odečtena z geodetického zaměření: 1154 m2 1154=1 154,000 [A]	M2	1 154,000	110,00	126 940,00
48	56334	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠDa 0/63 Ge tl. 200mm plocha odečtena z geodetického zaměření: 1154 m2 1154=1 154,000 [A]	M2	1 154,000	146,00	168 484,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	III/49918 Hrubá Vrbka, průtah, Z.N.
Objekt:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice III/49918, dodatek č.1 vícepráce
Rozpočet:	SO 101.1 Rekonstrukce silnice III/49918, dodatek č.1 vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM celková plocha recyklace za sludena odečtena ze geodetického zaměření 1154 m2, tl. 180 mm 1154=1 154,000 [A]	M2	1 154,000	195,43	225 526,22
5		Komunikace					520 950,22
Celkem:							946 637,74