

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO MIKROKOBERCE 2018 – III/37926 DRNOVICE - LULEČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BITUNOVA spol. s r.o.

sídlem Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 494 33 601
sp. zn. C 10746

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- SO 101 Silnice III/37926 Drnovice – Nemojany. Po pochůzce na místě stavby, bylo zjištěno, že vlivem provozu došlo ke zhoršení nerovností na vozovce. Z tohoto důvodu je nutné zvětšit rozsah opravy nerovností pomocí frézování a asfaltového betonu. Z důvodu upřesnění ploch a kubatur dle skutečnosti je nutné upravit výměry jednotlivých prováděných prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.773.696,50 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

MIKROKOBERENCE 2018 - III/37926 DRNOVICE - LULEČ

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Jihlavě, dne



V Brně, dne 24.09.2018



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje




PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE

Název stavby: Mikrokoberce 2018 - III/37926 Drnovice - Luleč

Rekapitulace stavby		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		MNP	VCP	
SO 101	SO 101 Silnice III/37926 Drnovice - Nemojany	2 529 927,75	-149 318,75	393 087,50	2 773 696,50
Stavba celkem		2 529 927,75	-149 318,75	393 087,50	2 773 696,50
Cena díla celkem		2 529 927,75	-149 318,75	393 087,50	2 773 696,50




Aspe

Firma: SUS JMK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **SÚS JmK** III/37926 Drnovice - Nemojany
 číslo a název SO **SO 101** Silnice III/37926 - Drnovice - Nemojany
 číslo a název rozpočtu: **ZMĚNA Č.1** MĚNĚPRÁCE

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2017_OTSKP-SPK	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Jen se souhlasem investora! Vymodelování krajnice do sklonu 8 procent v proměnné šířce. Práce budou provedeny na vytypovaných úsecích při rekognoskaci stavby za účasti investora. Položka zahrnuje i odstranění případného drnu a nánosu na stávajícím asfaltovém krytu. Odtěžený materiál bude odvezen na skládku. Položka zahrnuje veškeré nutné práce včetně odvozu a uložení na skládku. Zaměřeno na stavbě 45=45,000 [A]	M3	- 25,000	375,00	- 9 375,00
1								- 9 375,00
5				Komunikace				
1	2017_OTSKP-SPK	572214		SPOJOVACÍ POSTRÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,20 - 0,30 kg/m2. PS-EP Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27 Zaměřeno na stavbě 170+2055*6,50=13527,500 [A]	M2	- 410,500	9,50	- 3 899,75
2	2017_OTSKP-SPK	5732A		MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 Emulzní mikrokoberec dvouvrstvý EMK 0/8-DV tl. 15. Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27. Zaměřeno na stavbě 2055*6,50=13357,500 [A]	M2	- 943,000	139,50	- 131 548,50
5								- 135 448,25
9				Ostatní konstrukce a práce				
2	2017_OTSKP-SPK	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU očistění stávajícího povrchu + očistění povrchu před pokládkou druhé vrstvy EMK Zaměřeno na stavbě 2055*6,50=13 357,500 [A]	M2	- 943,500	4,00	- 3 774,00
3	2017_OTSKP-SPK	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očistění stávajícího povrchu + očistění povrchu před pokládkou druhé vrstvy EMK Zaměřeno na stavbě 2055*6,50=13 357,500 [A]	M2	- 240,500	3,00	- 721,50
9								- 4 495,50
9				Ostatní konstrukce a práce				
Celkem								- 149 318,75



Aspe

Firma: SUS JMK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **SUS JmK** III/37926 Drnovice - Nemojany
 číslo a název SO **SO 101** Silnice III/37926 - Drnovice - Nemojany
 číslo a název rozpočtu: **ZMĚNA Č.1** VICEPRÁCE

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				Zemní práce				
1	2017_OTSKP-SPK	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézování v tl. 50 mm, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele Zaměřeno na stavbě 2320*8,90+100=20 748,000 [A] A*0,02=414,960 [B]	M3	26,650	2 950,00	78 617,50
1				Zemní práce				78 617,50
5				Komunikace				
5	2017_OTSKP-SPK	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s afalovým pojivem tl. 50mm, ACO 11 Zaměřeno na stavbě. 170=170,000 [A]	M2	533,000	590,00	314 470,00
5				Komunikace				314 470,00
				Celkem				393 087,50

