


SITUACE OPLOCENÍ
M 1:250



TYP A (4)
OPLOCENÍ NA HRANICI AREÁLU, PŘED HLAVNÍM VSTUPEM PROPOJUJÍCÍ VJEZDOVÉ BRÁNY (2/10252)
DÉLKA OPLOCENÍ: 11,5 M
CELKOVÁ VÝŠKA OPLOCENÍ: 1550 MM
OPLOCENÍ BUDE PROPOJOVAT VJEZDOVOU A VÝJEZDOVOU BRÁNU A BRANKU PRO PĚŠÍ S ROHEM OBJEKTU
SOUČÁSTÍ OPLOCENÍ PŘI HLAVNÍM VJEZDU JSOU DVĚ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ BRÁNY S PRŮJEZDNOU ŠÍRKOU 3,5M A 3,0M, A BRANKA PRO PĚŠÍ S PRŮCHOZÍ ŠÍRKOU 0,9M.
SOUČÁSTÍ OPLOCENÍ ZÁLOŽNÍHO VJEZDU JE OTVÍRAVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ BRÁNA (2/10252) S PRŮJEZDNOU ŠÍRKOU 3,8 M A BRANKA PRO PĚŠÍ S PRŮCHOZÍ ŠÍRKOU 0,9M.

TYP B (5)
OPLOCENÍ NA HRANICI AREÁLU, PŘED ZÁLOŽNÍM VJEZDEM A VSTUPEM DO OBJEKTU VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY
DÉLKA OPLOCENÍ: 24 M
CELKOVÁ VÝŠKA OPLOCENÍ: 1550 MM
OPLOCENÍ Z PLOTOVÝCH PANELŮ Z POZINKOVANÉHO ČTYŘHRANNÉHO PLETIVA BODOVĚ SVAŘOVANÉHO.
TLOUŠŤKA DRÁTU JE 5 MM, OKA OBDELNÍKOVÁ SVISLÁ 50 MM NA 200 MM.
SLOUPKY PLOTU JSOU Z SYSTÉMOVÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ 40/60 MM, V ROZTEČI CCA 2,5 M
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU OCELOVÉ VZPĚRY, VÁZACÍ A NAPÍNAČÍ DRÁTY, KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ PRVKY.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH PRVKŮ – ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO V LÁZNI. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU
BETONOVÉ "PODHRABOVÉ" DESKY SLOUPKY BUDOU KOTVENY DO BETONOVÝCH PATEK 12KS X 400/400/800MM
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU BETONOVÉ "PODHRABOVÉ" DESKY
SLOUPKY BUDOU KOTVENY DO BETONOVÝCH PATEK
SOUČÁSTÍ OPLOCENÍ ZÁLOŽNÍHO VJEZDU JE OTVÍRAVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ BRÁNA (3/10252) S PRŮJEZDNOU ŠÍRKOU 3,8 M, A BRANKA PRO PĚŠÍ S PRŮCHOZÍ ŠÍRKOU 0,9M.

0,000 = 195,200 m n. m.
AUTOR: ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA, ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK, ING. ARCH. ŠTĚPÁN VRÁNA

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	<i>Vladislav Vrána</i>	a t e l i e r	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA		2 0 0 2	
VYPRACOVAL	ING. ZUZANA MIKESKOVÁ	<i>Mikesková</i>	ATELIER 2002 s.r.o., ZACHOVA 6, 60200 BRNO	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA		FORMÁT	2x A4
STAVEBNÍK : Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno			DATUM	KVĚTEN 2018
NÁZEV AKCE:			STUPEŇ	DPS
„Stavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích“			ČÍSLO ZAKÁZKY	A 1715/2
OBJEKT:			SPECIALIZACE	D1.10252
10 252 OPLOCENÍ, BRÁNY A VJEZDOVÉ ZÁVORY				
NÁZEV VÝKRESU			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
SITUACE OPLOCENÍ			1:250	D1.10252.02