


2

10252

HRANICE POZEMKU


PŮDORYS



VÝPIS OCELI:

PROFIL	[1M/KG]	DÉLKA 1 KS [M]	HMOTNOST CELKEM [KG/KS]
JACKL 60/80/4	7,966	2*3,5+2*3+8*1,55 = 25,4	202,34
HLAZENKA 12/40	3,768	48*1,53+7*1,39 = 83,17	313,38
JACKL 80/80/5	10,959	4*2,13 = 8,52	93,37
JACKL 100/80/5	14,020	1*2,13 = 2,13	29,86
P. 300/10	23,55	5*0,3+0,3 = 0,45	10,60
CELKEM: 650 kg + 20% = 780 kg			

NÁVRH VSTUPNÍ BRANKY A BRAN – ČLENĚNÍ



BRÁNA 2–KŘÍDLOVÁ S MOTORICKÝM OVLÁDÁNÍM

ROZMĚR BRAN: 3500/1650 + 3000/1650 mm

VÁHA BRÁNY DO 1200 KG

NÁVRH KONSTRUKCE VČETNĚ VÝPLNĚ:

- KONSTRUKCE Z JACKLU 60/80/6 mm S VÝPLNÍ Z OCELOVÉ HLAZENKY 12/40 mm V ROZTEČI 120 mm
- SLOUPKY Z JACKLU 80/80/5 mm VČETNĚ BETONOVÉHO ZÁKLADU
- A KOTVÍČÍ DESKY 300x300x10 mm + 4x CHEMICKÁ KOTVA ø8 mm
- VČETNĚ KRYCÍCH VÍČEK JACKLŮ
- DODÁVKA VČETNĚ VYNAŠECÍ KONSTRUKCE KŘÍDLA BRÁNY, DORAZU A OTEVÍRACÍHO MOTORICKÉHO MECHANIZMU
- BRÁNY BUDOU KOTVENY DO PATEK 4x 600/600/800

MOTOR: PRŮMYSLOVÝ ELEKTRICKÝ POHON S VYSOKOU ČETNOSTÍ OTVÍRÁNÍ, PRO OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ

- BRÁNY, 3–FÁZOVÝ, NAPÁJENÍ 400V
- DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, OVLÁDACÍCH PRVKŮ, PROGRAMOVATELNÉ ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKY
- OPATŘENÍ PROTI ZAMRZNUTÍ
- PŘÍPRAVA PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU – ČTEČKA KARET, KOORDINACE S DODAVATELEM BRÁNY VČETNĚ KOTVÍČÍCH PRVKŮ, VEŠKERÉ KOTVÍČÍ PRVKY A SPOJOVACÍ MATERIÁL – NEREZ
- VČETNĚ VYBAVENÍ BEZPEČNOSTNÍMI FOTOČLÁNKY V PROSTORU PŘED A ZA BRÁNOU A VYBAVENÍ VÝSTRAŽNÝM MAJAČKEM


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO, VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ

BRANKA PRO PĚŠÍ

BRANKA: VÝŠKA 1500 mm ŠÍŘKA 900 mm

- ZAKLAPAČKA NA VÝŠKU SLOUPKU
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, KLIKA OVLÁDANÁ EL.ZÁMKEM
- VÝPLŇ Z OCELOVÉ HLAZENKY 12/40 mm V ROZTEČI 110 mm
- OTVÍRÁNÍ BRANKY BUDE POMOCÍ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU – ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ (DODÁVKA SLP), REŽIM KOULE/KLIKA, KLIKA/KLIKA (PO PRŮCHODU ZAMČENO)
- VČETNĚ KOTVÍČÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ, VEŠKERÉ KOTVÍČÍ PRVKY A SPOJOVACÍ MAT. – NEREZ
- SLOUPKY Z JACKLU 80/80/5 mm VČETNĚ BETONOVÉHO ZÁKLADU
- A KOTVÍČÍ DESKY 300x300x10 mm+ 4x CHEMICKÁ KOTVA ø8 mm
- VČETNĚ KRYCÍCH VÍČEK JACKLŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRVKŮ: ŽÁROVÝ POZINK, PROSTŘEDÍ VENKOVNÍ



VÝROBKY NAVAZUJÍ NA OPLOCENÍ

		EXTERIER	1NP	2NP	3NP		CELKEM
ks	2/10252	1	–	–	–		1 ks

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ