

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

MIKROKOBERCCE 2018 –

II/398 LESNÁ – VRANOV NAD DYJÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PDC SIMOST s.r.o.

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25309684
sp. zn. C 24361

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Navýšení vodorovného dopravního značení, provedení provizorního vodorovného značení. Provedení vodorovného značení strukturovaným plastem vyžaduje nutné zajetí EMZ běžným provozem. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek komise rozhodla, že před zimním obdobím bude provedeno značení barvou a strukturální plast se provede v jarních měsících v klimaticky vhodném období. Po provedení EMZ byla upřesněna plocha vodorovného značení barvou a strukturálním plastem.
- Neprovedení seřiznutí krajnic, zalití trhlín asfaltovou zálivkou. Vzhledem k pravidelné údržbě silnice nebylo nutné v úseku seřiznout a očistit krajnice. Po odfrézování vozovky nebylo nutné provádět vysprávku trhlín v celém rozsahu, než původní projekt předpokládal.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Předání a převzetí díla

nejpozději do 31. 5. 2019

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4.653.214,75 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne **22 -10- 2018**



PDC SIMOST s.r.o.

V Brně, dne **24 -10- 2018**



Ing./Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt: Mikrokoberce 2018

		OTSKP CÚ 2017		Dodatek č.1			
I. Rekapitulace staveb - stavební náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Stavba/Obj.	Popis						
1.stavba	II/361 Jevišovice - Hlinské Mašůvky						
E2.1	DIO - Travní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	DIO - Pracovní místo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3	DIO - Pracovní místo řízení světelnými signály	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 101	Silnice II/361 - 1. úsek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 101.1	Silnice II/361 - průtah obcí Bojanovice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 102.1	Silnice II/361 - 2. úsek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.stavba - stavební náklady celkem		0,00	0,00				
2.stavba	II/361 Jevišovice						
SO 000	Dopravní opatření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 101	Silnice II/361 - 1. úsek - na okružní křižovatky - za most	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 102	Silnice II/361 - 2. úsek - za mostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.stavba - stavební náklady celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.stavba	II/398 Lesná - Vranov nad Dyjí						
SO 101	Silnice II/398 - 1. úsek, Lesná - křižovatka III/40818 Onšov	4 654 644,00	5 632 119,24	52 420,75	-53 850,00	4 653 214,75	5 630 389,85
3.stavba - stavební náklady celkem		4 654 644,00	5 632 119,24	52 420,75	-53 850,00	4 653 214,75	5 630 389,85
4.stavba	III/37926 Drnovice - Lutěč						
SO 101	Silnice III/37926 Drnovice - Lutěč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.stavba - stavební náklady celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Rekapitulace staveb 1+2+3+4 - stavební náklady celkem		4 654 644,00	5 632 119,24	52 420,75	-53 850,00	4 653 214,75	5 630 389,85
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
1.stavba	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.stavba	Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní a vedlejší náklady 1.stavby celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekapitulace stavby souhrn							
Finanční náklady projektu celkem		4 654 644,00	5 632 119,24	52 420,75	-53 850,00	4 653 214,75	5 630 389,85

Změna rozpočtu - méněpráce

Stavba 2003-2018
číslo a název SO SO 101-M
číslo a název rozpočtu: SO 101-M

III/398 Lesná - Vranov nad Dyjí - změny rozpočtu
Méněpráce - Silnice II/398 - 1. úsek, Lesná - kř. III/40818 (Onšov)
Méněpráce - Silnice II/398 - 1. úsek, Lesná - kř. III/40818 (Onšov)

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Pobět jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		014102		Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, dmz, viz pol.č. 12920 -45*2,000 Vm3= 90,000 [A] Všeobecné konstrukce a práce	T	- 90,000	150,00	- 13 500,00
								- 13 500,00

Zemní práce								
2		12920		ČISTĚNÍ KRAJINIC OD NANOSU Jen se souhlasem investora! Vymodelování krajnice do sklonu 8 procent v proměnné šířce. Práce budou provedeny na vytvářených úsecích při rekognoskaci stavby za účasti investora. Položka zahrnuje i odstranění případného dmu a nánosu na stávajícím asfaltovém krytu. Odtěžený materiál bude odvezen na skládku. Položka zahrnuje veškeré nutné práce včetně odvozu a uložení na skládku.	M3	- 45,000	450,00	- 20 250,00
								- 20 250,00

Kommunikace								
3		577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU Na základě rekognoskace současného stavu. Jen se souhlasem investora! Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115. Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora. - Vytvoření komůrek prořezáním drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm - Prořezání drážky - Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem - Zalítí trhliny (drážky) pružnou asfaltovou záplankovou hmotou -268= 268,000 [A] Kommunikace	M	- 268,000	75,00	- 20 100,00
								- 20 100,00

Celkem - 53 850,00

2

FF

II/398 Lesná - Vranov nad Dyjí - změny rozpočtu
Vícepráce - Silnice II/398 - 1. úsek, Lesná - kř. III/40818 (Onšov)
Vícepráce - Silnice II/398 - 1. úsek, Lesná - kř. III/40818 (Onšov)

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9				Ostatní konstrukce a práce				
1		915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Nové vodcrovnné dopravní značení. Zaměřeno na stavbě	M2	86,500	355,00	30 707,50
				86,50=86,500 [A]				
4		915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Nové vodorovnné dopravní značení. Zaměřeno na stavbě	M2	196,500	110,50	21 713,25
				196,50=196,500 [A]				
9				Ostatní konstrukce a práce				52 420,75
				Celkem				52 420,75

