



PŪDORYS 1.PP
M 1:50



ŘEZ B-B
M 1:50

ŘEZ B-B




LEGENDA



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE




NOVÉ KONSTRUKCE



BOURANÉ KONSTRUKCE



HUTNĚNÝ ZÁSYP



BETONOVÁ MAZANINA

SEZNAM NOVÝCH KONSTRUKCÍ

OZNAČENÍ	POPIS	VÝMĚRA
1	PLASTOVÁ JÍMKA 450x450x600 mm, OBETONOVÁNA TL. 150 mm OCELOVÝ POZINKOVANÝ POROROŠT V RÁMU 500x500 mm	1 ks
2	ZÁSYP OTVORU, ZHUTNĚNÍ, BETONOVÁ MAZANINA 5cm	0,7 m3
3	ODSTRANĚNÍ OKENNÍ VÝPLŇ, ZAZDĚNÍ OTVORU	0,25 m3
4	OCELOVÁ DVIŘKA S RÁMEM 950x650mm, VĚTRANÁ, NÁPIS HUP, ZAMYKÁNÍ NA ČTYŘHRAN	1 ks
5	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5 mm, PENETRACE, 2x EPOXIDOVÝ NÁTĚR	18 m2
6	PENETRACE, 2x EPOXIDOVÝ NÁTĚR STĚN DO VÝŠKY 1,5 m	35 m2
7	2x HLINOVÁ MALBA STROPU A STĚN NAD 1,5 m	53 m2
8	VYSPRAVENÍ ZDÍ SANAČNÍ OMÍTKOU	5 m2
9	VYBOURÁNÍ OTVORU PRO KOUŘOVOD, ZAPRAVENÍ, Ø220	1 ks
10	VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH PODSTAVCŮ BOJLERŮ, ZAPRAVENÍ PODLAHY	4 ks

VÝPRACOVAL: Ing. LUKÁŠ NAVRKAL			Ing. LUKÁŠ NAVRKAL PROJEKTOVÁ ČINNOST Suchbátelská 8 669 02 Znojmo Tel: 777 606 164 E-mail: lukas.navrkal@seznam.cz	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. LUKÁŠ NAVRKAL				
INVESTOR: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo				
MÍSTO: ulice Dyjská, k.ú. Znojmo-město				
AKCE: Energetické hospodářství objektů ODN				
Objekt: SO-01 OBJEKT L - ODN 5			DATUM: 06/2018	MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH: D.1.1.100 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ: DPS	PŘÍLOHA Č.:
			FORMÁT: 8 A4	
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 1.PP, řez B			Č. VÝKRESU: D.1.1.102	