






ČÍSLO	POPIS	KS
Z1	<div></div> <p>OCELOVÁ BRÁNA Z HLADKÉHO PLECHU TL. 0,63mm RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ JAKL 50x3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OSAZENY LINEÁRNÍ POHONY PRO KŘÍDLOVÁ VRATA ELEKTRICKÉ, NAPĚTÍ 230V, DÁLKOVÝ OVLADAČ 2 KS HMOTNOST 1 KŘÍDLA 80 kg</p>	1 KPL
Z2	<div></div> <p>SKLEPNÍ OKÉNKO , RÁM Z PROFILU JAKL 25x2 VÝPLŇ DRÁTĚNÉ SKLO, PEVNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT ZE STAVBY PŘED VÝROBOU</p>	1KS
Z3	<div></div> <p>OCELOVÝ RÁM PRO POKLOP Z PROFILU L 60x6, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ ROZMĚR UPRAVIT DLE STÁVAJÍCÍHO POKLOPU ZE STAVBY</p>	1KS
Z4	<div></div> <p>OCELOVÝ RÁM PRO POKLOP Z PROFILU L 40x4, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ ROZMĚR UPRAVIT DLE STÁVAJÍCÍHO POKLOPU ZE STAVBY</p>	1KS
K1	<div></div> <p>STŘEŠNÍ ODPAD Z POZINKOVANÉHO PLECHU $\phi=100\text{mm}$ DOPOJIT NA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ ODPAD A DO NOVÉHO LITINOVÉHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN LITINOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DN100</p>	1 KPL
K2	<p>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH SVODŮ Z POZINKOVANÝCH TRUBEK $\phi 100\text{MM}$, ZKRÁTIT DLE NOVÉ VÝŠKY ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZPĚTNĚ PŘILETOVAT SPODNÍ KOLENO – VÝTOK</p>	2KS
VÝPIS VÝROBKŮ		

vypracoval	Ing. Ivo Rehák	ING. IVO REHÁK VĚTRNÁ 318 KUCHAŘOVICE	
místo	ZNOJMO		
Investor	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo	IČO 45664013	
akce ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBJEKTŮ ODN SO 05 – OPRAVA KOMUNIKACE		stupeň	DPS
		zak. č.	
		datum	07/2018
obsah	D1.1.100 OPRAVA KOMUNIKACE VÝPIS VÝROBKŮ	měřítko 1:50	číslo výkr. 5