SR – nápojný bod RE – NR 212/NKD7D/250A (nastav. 200A) RS1 – SR522/NKW2




## MONTÁŽNÍ POKYNY :

- plastová elektroměrová skříň RE - RE - NR 212/NKD7D/250A (nastavit na 200A) + SR522/NKW2 vč. pilířů
- měřicí část RE musí odpovídat Požadavkům ..." E-on
- pilíře osadit na bet., příp. UH základ

| | | |
|---|---|---|
| Rozvodnice | | RE - NR 212/NKD7D/250A (200A) + SR522/NKW2 |
| Provedení | | RE- pilířové plastové |
| Krytí IP | | 44 / 20 |
| Vývody | vrchem | - |
| | spodem | všechny |
| Sběrnice (propojky) | | Cu |
| Výstražné tabulky dle ČSN ISO 3864 | | č. 0101, 4301, 8601 |
| Jednotlivé obvody označit štítky s aktuálním popisem | | |
| Napěťová soustava | | 3PEN stř.50Hz 230/400V / TN-C |
| Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše | | normální - autom. odpoj. od zdroje v síti TN-C<br>- použitím zař. tř. II příp. s rovnocennou izol. |


**VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA**

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE **ZAKÁZÁNA !!!**



**Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce, montáže, revize**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Zodpovědný projektant : Ing. Oldřich DIVIŠ | Projektant : Libor SEMERÁD | Stupeň : DPS | Zak. č. : 33 - 17 |
| Č. paré : | Akce : Energetické hospodářství objektů ODN<br>ulice Dyjská, k.ú. Znojmo-město<br>SO 06 - Kabelové napojení objektů<br>D.2.4.600 Elektro silnoproud | | Měřítko : - |
| | Název : ROZVÁDĚČ RE (schéma zapojení) | | Formát A4 : 2 |
| | | | Datum : 06 / 2018 |
| Investor : Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo | | | Č. výkresu : D.2.4.603 |