



SITUACE



DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ



POZNÁMKA:
PRO OBSYP A ZÁSYP BUDE POUŽITO POUŽIT MATERIÁL Z VÝKOPU, POKUD NEBUDE OBSAHOVAT ZRNA VĚTŠÍ, NEŽ 63 mm A OSTROHRANNÉ ÚLOMKY. V OPANÉM PŘÍPADĚ BUDE MATERIÁL PŘETŘÍDĚN, NEBO POUŽIT ŠTĚRKOPÍSEK MAX. ZRNITOST 63 mm. ULOŽENÍ POTRUBÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM VÝROCE POTRUBÍ.

LEGENDA ZNAČENÍ

	NAVROVANÝ OBJEKT / NOVÝ STAV
	HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU NA POZEMKÁCH INVESTORA
	POZEMKOVÉ HRANICE DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
	NOVÉ OPLOČENÍ KOVOVÉ

	POTRUBÍ AREÁLOVÉHO ROZVODU VODY
	MATERIÁL HD PE 100 RC SDR 11
	OZNAČENÍ LOMOVÝCH BODŮ

LEGENDA SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

	STÁVAJÍCÍ STAV
	NS - PŘIPOJOVACÍ
	NS - AREÁLOVÉ
	VODOVOD
	PLYNOVOD
	SČELOVACÍ VEDENÍ
	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
	SÍLOVÉ VEDENÍ NADZEMNÍ NN
	SÍLOVÉ VEDENÍ NN, SLABOPROUDÉ ROZVODY, OSVĚTLENÍ
	KANALIZACE DEŠTOVÁ
	VODOMĚRNÁ ŠACHTA
	ČS
	ČERPAČÍ STANICE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
	EL SKŘÍN
	SESTAVA ELEKTROMOTROVÉ A PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ
	RVO
	ROZVADĚČ VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ
	RČS
	ROZVADĚČ PRO ČERPAČÍ STANICI
	RBR
	ROZVADĚČ PRO BRÁNU
	HUP
	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNOVODU
	VSS
	VSÁKOVACÍ ŠACHTA
	VS
	VSÁKOVACÍ BLOKY

POZNÁMKA

TRASY SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ JSOU PŘEVZATY Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ. JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ. PŘED ZAČETÍM STAVĚNÍ PRACÍ NUTNO POŽADAT SPRÁVCE O JEJICH VYTÝČENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ.

INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VAŠ ROZVOJ

MP
SV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

±0,000 = Čistá podlaha objektu			
ZMĚNY	c		DATUM
	b		
	a		
			PODS

INVESTOR:	JIHOMORAVSKÝ KRAJ Zeměpisná adresa: 748 01 Olomouc tel.: +420 541 652 150 e-mail: krcak.jaroslav@jh.moravsky.cz
PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUOLÍK
VYPRACOVAL:	Ing. Vlasta HORÁKOVÁ
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ
Technico architects & engineers	Hradecká 1576/51 748 01 Olomouc tel.: +420 541 652 150 info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE:	D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH ATECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
-------------------	--

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 09.2 - AREÁLOVÝ ROZVOD VODY K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666	FORMÁT 12x44	DATUM 05/2014
	STUPEŇ DPS	
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO TO-423-DPS	
	MĚŘÍTKO 1:200	ČÍSLO VÝKRESU 09.2-D.2.b.01