

Dobrý den,
prosíme o upřesnění požadavku na žaluzie popis s PD níže.

Dle popisu jsou možné dvě varianty. Prosím o ujištění o kterou variantu se jedná:

1. Standardní interiérové horizontální žaluzie, manuálně ovládané řetízem

nebo

2. Přímo meziskelní žaluzie instalované dovnitř vakuovaného skla.

NÁZEV AKCE: STAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK P.Ů. V HUSTOPEČÍCH
SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉHO STANOVISŤE ZZS – HUSTOPEČE
VÝPIS VENKOVNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ
STUPEŇ: DIPS
ZAK.ČÍSLO: A. 1715/2



STR.Č.: 2/15

2

① VNITŘNÍ LEŽOVLÁNÍ, VČETNĚ NADPRAŽÍ
② VENKOVNÍ LEŽOVLÁNÍ, VČETNĚ NADPRAŽÍ

SYSTEMOVÉ HLINIKOVÉ OKNO
CELKOVÝ ROZMĚR: 2400/600 mm, TVOŘENO Z ČÁSTÍ:

HLINIKOVÉ OKNO

- VNĚJŠÍ – DVOJDÍLNE – 1 DÍL SKLÁPĚČÍ, 1 DÍL OTEVÍRAVÝ
- SYSTEMOVÉ HLINIKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

ROZMĚR: 2400/600 mm

ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČÍRE S MĚKKOU VRSTVOU POKOVENÍ
– BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ (SKLO POTAŽENO ATESTOVANOU BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ-KATEGORIE P24)

– SE ZVÝŠENOU EMISÍTOU SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ
KOVÁNÍ: CELKOVBODOVÉ, POLIHA PRO INFILTRAČNÍ VĚTRÁNÍ
BODOVÝ PÁKOVÝ OTVÍRAČ, KLIKA VE VÝŠCE 1,3 m NAD PODLAHOU (SKLOPNÉ), OTEVÍRAČE KLIKA

- VZDUCHOTĚSNÉ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ TĚSNĚNÍ SPAR OKOLO OKEN
- SOUČÁSTI DOD. INT. I EXT. OBVOODOVÉ AL LEŽOVLÁNÍ-PŘEKR. TEPELNĚ IZOLAČNÍ A VZDUCHOVOU MEZERU,
- SOUČÁSTI DODÁVKY JE I KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY DLE PLATNÝCH NOREM-VNĚJŠÍ FOLIE, VNITŘNÍ FOLIE, IZOLACE MEZI FOLIEMI
- VČETNĚ KOTVICÍ A PŘÍPOJOVACÍCH PRVKŮ
- 1x PÁKOVÝ OVLADAČ
- SOUČÁSTI DODÁVKY JE OSAZOVACÍ PROFIL
- VÝROBEK MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NOREM ČSN 730540-2 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV A ČSN EN 14 351 OKNA A DVEŘE
- VÝROBEK JE SOUČÁSTÍ PLÁŠŤOVÉ OCHRANY BUDOVY S KATEGORIÍ ODOLNOSTI SKLA DLE ČSN EN 356-P24
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA $U \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

- MEZISKELNÍ ŽALUZIE •
- HORIZONTÁLNÍ HLINIKOVÉ LAMELOVÉ ŽALUZIE •
- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ •

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

OKNO: PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK
V ODSŤINU RAL 7039

KOVÁNÍ: HLINIK

VNĚJŠÍ PARAPET: HLINIK + VYPALOVACÍ LAK – RAL 7039

VNITŘNÍ PARAPET: HPL DLE MAX 0755

KONSTRUKCE BUDE NAVRŽENA DLE NORMY ČSN EN 14351-1 A BUDE OSAZENA DLE POŽADAVKŮ NORMY ČSN 746077

DODAVATEL DOKLÁDÍ TEPELNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ VČETNĚ PRŮBĚHU TEPLŮT V PŘÍPOJOVACÍ SPÁŘE

1NP

2NP

3NP

CELKEM

ks 2/0

1

-

-

1 ks