

## II/413 TĚŠETICE PRŮTAH

Číslo smlouvy objednatele: 888/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 412/2018

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1163/2018

Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „II/413 TĚŠETICE PRŮTAH“

## OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

sp. zn. Pr 287

a

## ZHOTOVITEL

**HABAU CZ s.r.o.**

sídlem Žižkova tř. 1311/1, 370 01 České Budějovice  
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
zastoupený

IČO: 26068338

sp. zn. C 11935

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

### Zdůvodnění:

- Sanace konstrukcí komunikace II/413 profil 14-19. Po odtěžení na úroveň pláně bylo zjištěno písčité podloží. Byly odebrány vzorky zeminy a posouzeny jako nevyhovující. Na základě výsledků byla provedena sanace aktivní zóny.
- Sanace aktivní zóny do hloubky 0,4 m profil 62-70. Materiál aktivní zóny vykazoval vysokou plasticitu, a proto byl odebrán zkušební vzorek materiálu, který byl nevyhovující. Na základě výsledků zkoušky byla provedena výměna aktivní zóny.
- Bourání betonu propustku DN 1000 kolize z dešťovou kanalizací a dolití betonem mezi Š16a-17. Při provádění dešťové kanalizace byla objevena kolize obetonování stávajícího trubního propustku DN 1000 s nově prováděnou dešťovou kanalizací. Bylo provedeno odbourání betonu tak, aby nedošlo k poklesu stávajícího propustku, a bylo provedeno dolití mezery mezi obsypem a potrubím DN 1000.
- Propojení nalezené stávající dešťové kanalizace z místní komunikace do nové dešťové kan. š21-20. Stávající dešťová kanalizace z místní komunikace byla napojena do stávající kanalizace vedoucí v komunikaci II/413. Dle projektu stávající dešťová kanalizace má být zalita cementopopílkovou směsí, a proto bylo nutné propojit dešťovou kanalizaci z místní komunikace do nové dešťové kanalizace.
- Stoka D1 vložení spádišťové šachty Š8a mezi Š 8-9. Na stoce D1 mezi šachtami 8-9 byla zjištěna kolize nové dešťové kanalizace se stávající přípojkou splaškové kanalizace, jejíž poloha nebyla dle podkladů přesně známa. Mezi šachty Š8 a Š9 byla vložena spádišťová šachta Š8a.
- Podmínka získání stavebního povolení a odkupu pozemku, přípojka dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, přípojka vody p. Svoboda pozemek. Pro získání stavebního povolení a následný výkup pozemku pro provedení sanace sklepa č. 3 se zřídila majiteli pozemku vodovodní, dešťová a splašková přípojka.
- Odstranění stávající dešťové kanalizace beton DN 400. V komunikaci II/413 byla nalezena stávající nefunkční dešťová betonová kanalizace, se kterou projektová dokumentace nepočítala. Z důvodu nefunkčnosti a možného zdroje poklesů a poruch nové komunikace byla odstraněna.
- Doplnění další přípojky pro možné zdvojení pásové vpusti u PV3 mezi Š 26-27. Vzhledem k množství dešťových vod z rozsáhlých sadů při lokálních deštích bylo zapotřebí zřídit rezervní přípojku pro případné zdvojení nad pásovou vpustí PV3. Přípojka byla zřízena proto, aby se v případě nutnosti zdvojit pásovou vpust' již nemuselo zasahovat do nové komunikace.

- Vložení geomříže mezi vrstvu ACP a ACO profil 26. Při provádění komunikace bylo zjištěno příčné křížení komunikace II/413 stávající funční dešťovou kanalizací DN 1000, která zasahuje do konstrukčních vrstev komunikace a nebyla v podkladech. Pro zpevnění vozovkových vrstev byla vložena geomříž.
- Větší vrstvy živíc profil 5-7. V profilu 5 -7 byla zjištěna vyšší vrstva stávajících živičných vrstev, než předpokládal projekt na komunikaci II/413, což nebylo v rámci DGN zaměřeno. Odstranění živičných vrstev bylo časově náročnější s nasazením těžší mechanizace.
- Odfrezování obrusné vrstvy živíc na mostu komunikace II/413. Na mostě bylo provedeno odfrézování obrusné vrstvy až na litý asfalt z důvodu výskytu poruch obrusu od doby projektování do realizace stavby.
- Kácení dvou kusů vzrostlých stromů v koruně násypu komunikace III/41316. Při výkopových pracích hrozil pád 2 ks vzrostlých stromů, které rostly v koruně násypu komunikace.
- Stoka D3 vložená spádová šachta Š 55a. Na stoce D3 mezi šachtami 55-56 byla zjištěna kolize nové dešťové kanalizace se stávající přípojkou splaškové kanalizace. Mezi šachty š55 a š56 byla vložena spádová šachta š55a.
- Sanace sklepu v komunikaci III/41316 u č.p. 182. Při zemních pracích byl zjištěn nefunkční sklepní prostor. Po obnažení se zjistila křížová klenba, která hrozila zřícením, a proto byl dutý prostor zalitý cementopopílkovou směsí.
- Sanace rýhy stávající splaškové kanalizace v aktivní zóně komunikace. Po odkopání původní komunikace se zjistilo, že stávající rýha stávající splaškové kanalizace byla zasypána nevhodnou zemínou. Po provedení statické zkoušky s negativním výsledkem bylo nutné rýhu zasanovat vhodným materiálem a to ŠD frakce 0-32 mm.
- Dodatečné osazení zábradlí. Na základě požadavku Policie ČR bylo nutné osadit dodatečné zábradlí proti pádu osob délky 5m u LS3 profil 53-KÚ pravá strana.
- Navýšení množství tvarovek na úpravě vodovodu. Při provádění úprav vodovodu došlo ke křížení ostatních sítí, bylo nutné použít větší množství tvarovek.
- Navýšení množství tvarovek na úpravě vodovodu. Při provádění úprav vodovodu došlo ke křížení ostatních sítí, a proto bylo nutné použít větší množství tvarovek.
- Doplnění chrániček na přeložkách plynovodu. Doplnění chrániček na přeložkách plynovodu na požadavek provozovatele z důvodu malých odstupových vzdáleností od splaškové kanalizace.
- Komunikace - silnice II/413. Vzhledem ke kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi došlo zkrácení potrubí dle skutečného geodetického zaměření.
- Komunikace - silnice II/413 - sjezdy na místní a účelové komunikace. Na základě skutečného provedení sjezdů na místní a účelové komunikace a jejich zaměření geodetem je nutno upravit množství některých položek rozpočtu.
- Objízdná trasa. Objízdná trasa řešena bez použití semaforové přenosné soupravy.
- Úprava vodovodu - silnice II/413. Po provedení sond bylo nutné upravit rozsah úpravy vodovodu.
- Přeložka STL plynovodu - silnice II/413. Po provedení sond bylo nutné upravit rozsah přeložky plynovodu.
- Realizační dokumentace stavby. Vzhledem k nerealizování části přeložek IS nebylo nutné vypracovávat RDS.
- Dokumentace skutečného provedení. Vzhledem k nerealizování části přeložek IS nebylo nutné vypracovávat DSPS.
- Dešťová kanalizace - silnice II/413. Z důvodu kolize se stávajícími sítěmi bylo nutné upravit trasu dešťové kanalizace.
- Komunikace - silnice III/41316. Na základě skutečného provedení oprav komunikace po provedení kanalizace a zaměření geodetem je nutno upravit množství některých položek rozpočtu.
- Úprava vodovodu - silnice III/41316. Nerealizována přeložka PV 6, provedení přeložky dle skutečného geodetického zaměření.
- Přepojení nemovitostí na vodovod - silnice III/41316. Provedení přepojení nemovitostí dle skutečného geodetického zaměření.
- Přeložka STL plynovodu - silnice III/41316. Nerealizovány přeložky P10-12, provedení přeložky dle skutečného geodetického zaměření.
- Statické zajištění sklepů III/41316. Kubatury dle skutečně provedených prací na základě geometrického zaměření.
- Dešťová kanalizace - silnice III/41316. Snížení výměr dle zaměření skutečného provedení.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

## 1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

38.203.769,58 Kč

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 31. 10. 2018



V Brně, dne 31. 10. 2018



**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



Projekt: **II/413, III/41316 Těšetice, průtah**

|                                               |                                                                     | Rozpočet dle Dodatku č.1   |                               | Rozpočet dle Dodatku č.2 |                          |                   |                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady    |                                                                     | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Nový rozpočet bez DPH    | Nový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Vícepráce bez DPH    |
| Objekt                                        | Popis                                                               |                            |                               |                          |                          |                   |                      |
| <b>I. Objekty SÚS JMK</b>                     |                                                                     |                            |                               |                          |                          |                   |                      |
| C 001                                         | Příprava území                                                      | 148 781,10                 | 180 025,13                    | 148 781,10               | 180 025,13               | 3 226,18          | 152 007,28           |
| C 101                                         | Komunikace - silnice II/413                                         | 13 959 853,70              | 16 891 422,98                 | 13 959 853,70            | 16 891 422,98            | -5 832,34         | 14 317 519,33        |
| C 101.2                                       | Komunikace - silnice II/413 - sjezdy na místní a účelové komunikace | 632 348,65                 | 765 141,87                    | 632 348,65               | 765 141,87               | -97 385,43        | 534 963,22           |
| C 121                                         | Objízdná trasa                                                      | 441 746,00                 | 534 512,66                    | 441 746,00               | 534 512,66               | -14 625,40        | 427 120,60           |
| C 301                                         | Dešťová kanalizace - silnice II/413                                 | 6 149 016,02               | 7 440 309,38                  | 6 149 016,02             | 7 440 309,38             | -155 202,98       | 6 126 770,17         |
| C 361                                         | Úprava vodovodu - silnice II/413                                    | 416 894,65                 | 504 442,53                    | 416 894,65               | 504 442,53               | -47 671,79        | 369 222,86           |
| C 501                                         | Přeložka STL plynovodu - silnice II/413                             | 225 995,11                 | 273 454,08                    | 225 995,11               | 273 454,08               | -1 102,29         | 221 892,82           |
| C 801                                         | Vegetační úpravy - náhradní výsadby podél silnice II/413            | 260 769,69                 | 315 531,32                    | 260 769,69               | 315 531,32               |                   | 260 769,69           |
| <b>I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady</b> |                                                                     | <b>22 235 404,92</b>       | <b>26 904 839,95</b>          | <b>22 235 404,92</b>     | <b>26 904 839,95</b>     | <b>499 681,28</b> | <b>27 116 421,82</b> |

| I. Projektová dokumentace - způsobilé náklady        |       | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Nový rozpočet bez DPH | Nový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Objekt                                               | Popis |                            |                               |                       |                          |                   |                   |
| REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY                        |       | 716 999,97                 | 867 569,96                    | 716 999,97            | 867 569,96               | -12 906,00        | 704 093,97        |
| DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVÁZENÍ STAVBY              |       | 50 000,00                  | 60 500,00                     | 50 000,00             | 60 500,00                | -50,00            | 49 950,00         |
| <b>I. Projektová dokumentace - způsobilé náklady</b> |       | <b>766 999,97</b>          | <b>928 069,96</b>             | <b>766 999,97</b>     | <b>928 069,96</b>        | <b>0,00</b>       | <b>754 043,97</b> |

| I. Rekapitulace                                                    |  | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Nový rozpočet bez DPH | Nový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH  |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I. Objekty SÚS JMK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady</b> |  | <b>23 002 404,89</b>       | <b>27 832 909,92</b>          | <b>23 002 404,89</b>  | <b>27 832 909,92</b>     | <b>499 681,28</b> | <b>-337 776,23</b> |

| II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady  |                                                                           | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Nový rozpočet bez DPH | Nový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| Objekt                                         | Popis                                                                     |                            |                               |                       |                          |                   |                      |
| C 101                                          | Komunikace - silnice II/413                                               |                            |                               |                       |                          | 19 957,26         | 19 957,26            |
| C 102                                          | Komunikace - silnice III/41316                                            | 7 644 800,78               | 9 250 208,94                  | 7 644 800,78          | 9 250 208,94             | 506 990,48        | -427 701,82          |
| C 121.1                                        | Objízdná trasa                                                            | 163 761,16                 | 198 151,00                    | 163 761,16            | 198 151,00               |                   | 163 761,16           |
| C 302                                          | Dešťová kanalizace - silnice III/41316                                    | 3 825 788,56               | 4 629 204,16                  | 3 825 788,56          | 4 629 204,16             | 26 862,50         | -3 599,74            |
| C 361                                          | Úprava vodovodu - silnice II/413                                          |                            |                               |                       |                          | 107 111,61        | 107 111,61           |
| C 363                                          | Úprava vodovodu - silnice III/41316                                       | 296 427,34                 | 358 677,08                    | 296 427,34            | 358 677,08               | 25 781,94         | -84 669,00           |
| C 365                                          | Připojení nemovitosti na vodovod - silnice III/41316                      | 89 686,77                  | 108 520,99                    | 89 686,77             | 108 520,99               |                   | -74 181,72           |
| C 501                                          | Přeložka STL plynovodu - silnice II/413                                   |                            |                               |                       |                          | 54 477,50         | 54 477,50            |
| C 503                                          | Přeložka STL plynovodu - silnice III/41316                                | 474 672,80                 | 574 354,09                    | 474 672,80            | 574 354,09               | 70 198,04         | -287 238,46          |
| C 801.1                                        | Vegetační úpravy - náhradní výsadby podél II/413 - 2 roky následná údržba | 69 552,43                  | 84 158,44                     | 69 552,43             | 84 158,44                |                   | 69 552,43            |
| C 802                                          | Vegetační úpravy - náhradní výsadby podél II/41316                        | 177 636,16                 | 214 939,75                    | 177 636,16            | 214 939,75               |                   | 177 636,16           |
| C 952                                          | Statické zajištění sklepů silnice II/413                                  | 2 996 034,11               | 3 625 201,27                  | 2 183 145,05          | 2 641 605,51             |                   | 2 183 145,05         |
| C 953                                          | Statické zajištění sklepů silnice III/41316                               | 182 172,51                 | 220 428,74                    | 182 172,51            | 220 428,74               |                   | 0,00                 |
| <b>II. Stavba celkem - nezpůsobilé náklady</b> |                                                                           | <b>15 920 532,62</b>       | <b>19 263 844,47</b>          | <b>15 107 643,56</b>  | <b>18 280 248,71</b>     | <b>811 379,33</b> | <b>-1 059 563,25</b> |

| II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK        |       | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Nový rozpočet bez DPH | Nový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Objekt                                                          | Popis |                            |                               |                       |                          |                   |                   |
| OSTATNÍ NÁKLADY                                                 |       | 40 000,00                  | 48 400,00                     | 40 000,00             | 48 400,00                |                   | 40 000,00         |
| VEDLEJŠÍ NÁKLADY                                                |       | 140 000,00                 | 169 400,00                    | 140 000,00            | 169 400,00               |                   | 140 000,00        |
| <b>II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK</b> |       | <b>180 000,00</b>          | <b>217 800,00</b>             | <b>180 000,00</b>     | <b>217 800,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| II. Rekapitulace                                                              |  | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Nový rozpočet bez DPH | Nový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>II. Objekty SÚS JMK a ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady</b> |  | <b>16 100 532,62</b>       | <b>19 481 644,47</b>          | <b>15 287 643,56</b>  | <b>18 498 048,71</b>     | <b>811 379,33</b> | <b>-1 059 563,25</b> |

| I. + II. Rekapitulace                                                    |  | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Nový rozpočet bez DPH | Nový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH   | Méněpráce bez DPH    |
|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Objekty SÚS + ostatní a vedlejší náklady + projektová dokumentace</b> |  | <b>39 102 937,51</b>       | <b>47 314 554,39</b>          | <b>38 290 048,45</b>  | <b>46 330 958,62</b>     | <b>1 311 060,61</b> | <b>-1 397 339,48</b> |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

**Objekt:** Z03 C101 Komunikace-silnice II/413

**Rozpočet:** VCP C101 sanace konstrukcí komunikace

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 186 990,05 Kč

**Cena celková:** 186 990,05 Kč

**DPH:** 39 267,91 Kč

**Cena s daní:** 226 257,96 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 186 990,05 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

tdkH2pusob

Tesetice VCP TDK II zpusobile

Objekt:

Z03

C101 Komunikace-silnice II/413

Rozpočet:

VCP

C101 sanace konstrukcí komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |            |
| 1      | 17481   |     | <div>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br/>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br/>- hutnění i různé míry hutnění<br/>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br/>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br/>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br/>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br/>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br/>- spouštění a nošení materiálu<br/>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br/>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br/>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br/>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> | M3 | 252,000  | 462,42 | 116 529,84 |
| 9      | 132737  |     | <div>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br/>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br/>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br/>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br/>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br/>- příplatek za lepivost<br/>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br/>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br/>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br/>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 252,000  | 161,31 | 40 650,12  |

|                  |                    |                                          |
|------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>tdkIIzpusob</b> | <b>Tesetice VCP TDK II zpusobile</b>     |
| <b>Objekt:</b>   | <b>Z03</b>         | <b>C101 Komunikace-silnice II/413</b>    |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>VCP</b>         | <b>C101 sanace konstrukcí komunikace</b> |

| Poř.č.  | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|         |         |             | - vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |          |        |            |
| 1       |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        | 157 179,96 |
| OST     |         | Ostatní     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |            |
| 1       | 014102  |             | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T  | 554,400  | 53,77  | 29 810,09  |
| OST     |         | Ostatní     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        | 29 810,09  |
| Celkem: |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        | 186 990,05 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

**Objekt:** Z06 C301 - Dešťová kanalizace - silnice II/413

**Rozpočet:** VCP C301 bourání betonu propustku DN 1000 kolize z deštovou kanalizací a dolití betonem mezi Š16a-17

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 4 436,02 Kč

**Cena celková:** 4 436,02 Kč

**DPH:** 931,56 Kč

**Cena s daní:** 5 367,58 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 4 436,02 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

**Celkem:** **4 436,02**

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile**Objekt:** Z07 C301 - Dešťová kanalizace - silnice II/413**Rozpočet:** VCP C301 propojení nalezené stávající dešťové kanalizace z místní komunikace do nové dešťové kan §21-20**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 22 726,41 Kč**Cena celková:** 22 726,41 Kč**DPH:** 4 772,55 Kč**Cena s daní:** 27 498,96 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 22 726,41 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

tdkIIzpusob

Tesetice VCP TDK II zpusobile

Objekt:

Z07

C301 - Dešťová kanalizace - silnice II/413

Rozpočet:

VCP

C301 propojení nalezené stávající dešťové kanalizace z místní komunikace do nové dešťové kan š21-20

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |           |
| 1      | 014102                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, zahliněné podklady, viz pol.č. 113327, 132737                                                                                                                                                                                                         | T  | 32,200   | 53,77    | 1 731,39  |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |           |
|        |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          | 1 731,39  |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |           |
| 4      | 132737                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil stoka D1, 04 podélný profil stoka D2, 05 revizní šachta , uložení potrubí                                                    | M3 | 16,100   | 161,31   | 2 597,09  |
| 6      | 17481                        |     | ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>po pláň vozovky - šterkodrt' fr. 0/63 mm, mimo vozovku vhodný materiál, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03,04, podélné profily stoky D1,D2, 05 uložení potrubí                               | M3 | 12,600   | 462,42   | 5 826,49  |
| 8      | 17581                        |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU<br>šterkopísek - zrna max. 20 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03,04, podélné profily stoky D1,D2, 05 uložení potrubí                                                                 | M3 | 3,500    | 537,70   | 1 881,95  |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |           |
|        |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          | 10 305,53 |
| 8      | Potrubí                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |           |
| 2      | 87145                        |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 300MM<br>stoka D2, materiál polypropylén PP oboustranně hladký, třívrstvý, tuhost min. SN 12, DN 300, zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 podélný profil stoka D2, 05 revizní šachta, uložení potrubí | M  | 7,000    | 1 398,02 | 9 786,14  |

## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |             |                                                                                                     |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | tdkIIzpusob | Tesetice VCP TDK II zpusobile                                                                       |
| Objekt:   | Z07         | C301 - Dešťová kanalizace - silnice II/413                                                          |
| Rozpočet: | VCP         | C301 propojení nalezené stávající dešťové kanalizace z místní komunikace do nové dešťové kan š21-20 |

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 12     | 899652  |         | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM<br>k pol.č. 87145        | M  | 7,000    | 107,54 | 752,78    |
| 15     | 89980   |         | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ<br>k pol.č. 87133, 87145,87146, 87457 | M  | 7,000    | 21,51  | 150,57    |
| 8      |         | Potrubí |                                                                   |    |          |        | 10 689,49 |

**Celkem:** 22 726,41

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

**Objekt:** Z08 C301 - Dešťová kanalizace - silnice II/413

**Rozpočet:** VCP C301 - vložení šachty Š8a mezi Š 8-9

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 26 862,50 Kč

**Cena celková:** 26 862,50 Kč

**DPH:** 5 641,13 Kč

**Cena s daní:** 32 503,63 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 26 862,50 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Celkem:</b> | <b>26 862,50</b> |
|----------------|------------------|

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

**Objekt:** Z09 C301 - Dešťová kanalizace - silnice II/413

**Rozpočet:** VCP C301 - přípojka deš kanal, splaš. kanal. přípojka vody p. Svoboda pozemek

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 78 932,20 Kč

**Cena celková:** 78 932,20 Kč

**DPH:** 16 575,76 Kč

**Cena s daní:** 95 507,96 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 78 932,20 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

tdkIIzpusob

Z09 C301 - Dešťová kanalizace - silnice II/413

VCP C301 - přípojka deš kanal, splaš. kanal. přípojka vody p. Svoboda pozemek

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
| 1      | 014102                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, zahliněné podklady, viz pol.č. 113327, 132737                                                                                                                                                                          | T  | 144,800  | 53,77  | 7 785,90  |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
| 0      |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        | 7 785,90  |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
| 4      | 132737                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil stoka D1, 04 podélný profil stoka D2, 05 revizní šachta , uložení potrubí                     | M3 | 72,400   | 161,31 | 11 678,84 |
| 6      | 17481                        |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>po pláň vozovky - šterkodrt' fr. 0/63 mm, mimo vozovku vhodný materiál, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03,04, podélné profily stoky D1,D2, 05 uložení potrubí | M3 | 56,400   | 462,42 | 26 080,49 |
| 8      | 17581                        |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU<br>šterkopísek - zrna max. 20 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03,04, podélné profily stoky D1,D2, 05 uložení potrubí                                  | M3 | 16,000   | 537,70 | 8 603,20  |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
| 1      |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        | 46 362,53 |
| 8      | Potrubí                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
| 1      | 87115                        |     | POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 50MM (2")<br>vodovodní přípojky k vodoměrům, potrubí plastové HDPE PE100 SDR11 d32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 kladečské schéma, 05 uložení potrubí        | M  | 23,000   | 161,31 | 3 710,13  |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

tdkIIzpusob

Tesetice VCP TDK II zpusobile

Objekt:

Z09

C301 - Dešťová kanalizace - silnice II/413

Rozpočet:

VCP

C301 - přípojka deš kanal, splaš. kanal. přípojka vody p. Svoboda pozemek

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1      | 87133   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 150MM<br><br>přípojky vpustí odvodňovacích žlabů, materiál polypropylén PP oboustranně hladký, třívrstvý, tuhost min. SN 10, DN 150, zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, | M   | 17,000   | 430,16   | 7 312,72  |
| 2      | 891827  |     | NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM<br><br>Navrtávací pas 100/25 vč. uzávěru a poklopu, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 kladečské schéma, 05 uložení potrubí                                                   | KUS | 1,000    | 1 613,10 | 1 613,10  |
| 3      | 899308  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ<br><br>Vodič vyhledávací CY 4 mm2 (2x), zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 kladečské schéma, 05 uložení potrubí                                                     | M   | 23,000   | 17,21    | 395,83    |
| 4      | 899309  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br><br>modrá fólie POZOR VODOVOD, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 kladečské schéma, 05 uložení potrubí                                                            | M   | 23,000   | 21,51    | 494,73    |
| 11     | 899632  |     | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN 150MM<br><br>k pol.č. 87133                                                                                                                                                                                          | M   | 17,000   | 53,77    | 914,09    |
| 13     | 894871  | N   | ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 1000 MM<br><br>Osazení vodoměrné šachty hranaté z polypropylenu PP, samonosné pro b<br><br>Vodoměrná šachta 600/600                                                                                                    | KS  | 1,000    | 9 977,50 | 9 977,50  |
| 15     | 89980   |     | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ<br><br>k pol.č. 87133, 87145,87146, 87457                                                                                                                                                                                | M   | 17,000   | 21,51    | 365,67    |
| 8      | Potrubí |     |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |          | 24 783,77 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

|                  |              |               |                                                                               |                  |
|------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>tdkII</b> | <b>zpusob</b> | <b>Tesetice VCP TDK II</b>                                                    | <b>zpusobile</b> |
| <b>Objekt:</b>   | <b>Z09</b>   | <b>C301</b>   | <b>- Dešťová kanalizace - silnice II/413</b>                                  |                  |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>VCP</b>   | <b>C301</b>   | <b>- přípojka dešť. kanál, splaš. kanál, přípojka vody p. Svoboda pozemek</b> |                  |

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|---------|---------|-----|-------|----|----------|--------|-----------|
| Celkem: |         |     |       |    |          |        | 78 932,20 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

**Objekt:** Z10 C101 - Komunikace - silnice II/413

**Rozpočet:** VCP C101 - odstranění stávající dešťové kanalizace beton DN 400

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 54 077,72 Kč

**Cena celková:** 54 077,72 Kč

**DPH:** 11 356,32 Kč

**Cena s daní:** 65 434,04 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 54 077,72 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

|           |             |                                                             |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | tdkIIzpusob | Tesetice VCP TDK II zpusobile                               |
| Objekt:   | Z10         | C101 - Komunikace - silnice II/413                          |
| Rozpočet: | VCP         | C101 - odstranění stávající dešťové kanalizace beton DN 400 |

| Poř.č.  | Položka                             | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|---------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 0       | Všeobecné konstrukce a práce        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
| 2       | 014102                              |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton<br>beton, viz pol.č. 113524, 113187, 966157, 966345, 966357, 96687, 96687a,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T  | 19,240   | 537,70 | 10 345,35 |
| 0       | Všeobecné konstrukce a práce        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
| 1       | Zemní práce                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
| 13      | 17481                               |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>po pláň vozovky - šterkodrt' fr. 0/63 mm, mimo vozovku vhodný materiál, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03,04, podélné profily stoky D1,D2, 05 uložení potrubí                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 29,600   | 462,42 | 13 687,63 |
| 1       | Zemní práce                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
| 9       | Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
| 14      | 969246                              |     | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ<br>Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | M  | 74,000   | 406,01 | 30 044,74 |
| 9       | Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |           |
| Celkem: |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        | 54 077,72 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

**Objekt:** Z12 C101 - Komunikace - silnice II/413

**Rozpočet:** VCP C101 - vložení geomříže mezi vrstvu ACP a ACO profil 26

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 11 291,70 Kč

**Cena celková:** 11 291,70 Kč

**DPH:** 2 371,26 Kč

**Cena s daní:** 13 662,96 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 11 291,70 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

| Poř.č.  | Položka               | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|---------|-----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 000     | Doplnený súhrnný diel |     |                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |           |
| 3       | 289972                |     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN<br><br>zpevnění svahu protierozní georohoží z polypropylenu v km 0,496-0,583, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 charakteristické příčné řezy, | M2 | 70,000   | 161,31 | 11 291,70 |
| 000     | Doplnený súhrnný diel |     |                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        | 11 291,70 |
| Celkem: |                       |     |                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        | 11 291,70 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

**Objekt:** Z13 C101 - Komunikace - silnice II/413

**Rozpočet:** VCP C101 - větší vrstava živíc profil 5-7

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 45 238,15 Kč

**Cena celková:** 45 238,15 Kč

**DPH:** 9 500,01 Kč

**Cena s daní:** 54 738,16 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 45 238,15 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

| Poř.č.  | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|---------|------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 0       | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
| 3       | 014102                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>beton. suť, viz pol.č. 113187, 96688,                                                                                       | T  | 208,250  | 53,77  | 11 197,60 |
| 0       | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                    |    |          |        | 11 197,60 |
| 1       | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                    |    |          |        |           |
| 1       | 113137                       |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,<br>ODVOZ DO 16KM<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, | M3 | 83,300   | 408,65 | 34 040,55 |
| 1       | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                    |    |          |        | 34 040,55 |
| Celkem: |                              |     |                                                                                                                                                    |    |          |        | 45 238,15 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

**Objekt:** Z14 C101 - Komunikace - silnice II/413

**Rozpočet:** VCP C101 - odfrézování obrusné vrstvy živíc na mostu

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 3 441,28 Kč

**Cena celková:** 3 441,28 Kč

**DPH:** 722,67 Kč

**Cena s daní:** 4 163,95 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 3 441,28 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

|           |             |                                                  |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------|
| Stavba:   | tdkIIzpusob | Tesetice VCP TDK II zpusobile                    |
| Objekt:   | Z14         | C101 - Komunikace - silnice II/413               |
| Rozpočet: | VCP         | C101 - odfrézování obrusné vrstvy živíc na mostu |

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|---------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 1       |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                 |    |          |        |          |
| 4       | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, | M3 | 8,000    | 430,16 | 3 441,28 |
| 1       |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                 |    |          |        | 3 441,28 |
| Celkem: |         |     |                                                                                                                                                                                             |    |          |        | 3 441,28 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

**Objekt:** Z15 C001 - Příprava území

**Rozpočet:** VCP C001 - kácení

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 3 226,18 Kč

**Cena celková:** 3 226,18 Kč

**DPH:** 677,50 Kč

**Cena s daní:** 3 903,68 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 3 226,18 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

|           |            |                               |
|-----------|------------|-------------------------------|
| Stavba:   | tdkH2pusob | Tesetice VCP TDK II zpusobile |
| Objekt:   | Z15        | C001 - Příprava území         |
| Rozpočet: | VCP        | C001 - kácení                 |

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|---------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 1       |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                  |     |          |          |          |
| 3       | 11202   |     | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9 M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ<br><br>Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 800 do 900 mm | KUS | 2,000    | 1 613,09 | 3 226,18 |
| 1       |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                  |     |          |          | 3 226,18 |
| Celkem: |         |     |                                                                                                                                                              |     |          |          | 3 226,18 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

**Objekt:** Z18 C101 - Komunikace - silnice II/413

**Rozpočet:** VCP C101 - sanace rýhy stávající špláskové kanalizace v aktivní zóně komunikace

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 40 951,12 Kč

**Cena celková:** 40 951,12 Kč

**DPH:** 8 599,74 Kč

**Cena s daní:** 49 550,86 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 40 951,12 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |             |                                                                             |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | tdkIIzpusob | Tesetice VCP TDK II zpusobile                                               |
| Objekt:   | Z18         | C101 - Komunikace - silnice II/413                                          |
| Rozpočet: | VCP         | C101 - sanace rýhy stávající špláškové kanalizace v aktivní zóně komunikace |

| Poř.č.  | Položka | Typ         | Název                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|---------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| N01     |         | Zemní práce |                                                                                                                    |    |          |        |           |
| 1       | 17481   |             | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                               | M3 | 56,000   | 462,42 | 25 895,52 |
| 9       | 014102  |             | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                         | T  | 112,000  | 53,77  | 6 022,24  |
| 13      | 132737  |             | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM<br>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM | M3 | 56,000   | 161,31 | 9 033,36  |
| N01     |         | Zemní práce |                                                                                                                    |    |          |        |           |
|         |         |             |                                                                                                                    |    |          |        | 40 951,12 |
| Celkem: |         |             |                                                                                                                    |    |          |        | 40 951,12 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

**Objekt:** Z21 C 101 - Komunikace - silnice II/413

**Rozpočet:** VCP C 101 - dodatečné osazení zábradlí

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 21 507,95 Kč

**Cena celková:** 21 507,95 Kč

**DPH:** 4 516,67 Kč

**Cena s daní:** 26 024,62 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 21 507,95 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

|           |             |                                     |
|-----------|-------------|-------------------------------------|
| Stavba:   | tdkIIzpusob | Tesetice VCP TDK II zpusobile       |
| Objekt:   | Z21         | C 101 - Komunikace - silnice II/413 |
| Rozpočet: | VCP         | C 101 - dodatečné osazení zábradlí  |

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                              | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|---------|---------|-----|----------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 9       |         |     | Ostatní konstrukce a práce, bourání                |    |          |          |           |
| 1       | 9111A1  |     | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M  | 5,000    | 4 301,59 | 21 507,95 |
| 9       |         |     | Ostatní konstrukce a práce, bourání                |    |          |          | 21 507,95 |
| Celkem: |         |     |                                                    |    |          |          | 21 507,95 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

**Objekt:** Z26 C101 - Komunikace - silnice II/413

**Rozpočet:** MNP C101 zkrácení potrubí z důvodu kolize s ostatními sítěmi dle skutečného geodetického zaměření.

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -5 832,34 Kč

**Cena celková:** -5 832,34 Kč

**DPH:** -1 224,79 Kč

**Cena s daní:** -7 057,13 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -5 832,34 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

|           |             |                                                                                                |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | tdkIIzpusob | Tesetice VCP TDK II zpusobile                                                                  |
| Objekt:   | Z26         | C101 - Komunikace - silnice II/413                                                             |
| Rozpočet: | MNP         | C101 zkrácení potrubí z důvodu kolize s ostatními sítěmi dle skutečného geodetického zaměření. |

| Poř.č.  | Položka | Typ       | Název                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|---------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| D1      |         | Méněpráce |                                                                                                                  |    |          |          |           |
| 3       | 87145   |           | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 300MM<br>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 300MM | M  | -2,270   | 1 398,02 | -3 173,51 |
| 4       | 87634   |           | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM<br>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM                               | M  | -4,000   | 591,47   | -2 365,88 |
| 11      | 899652  |           | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN 300MM<br>ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN 300MM                                   | M  | -2,270   | 107,54   | -244,12   |
| 12      | 89980   |           | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ<br>TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ                                                       | M  | -2,270   | 21,51    | -48,83    |
| D1      |         | Méněpráce |                                                                                                                  |    |          |          |           |
|         |         |           |                                                                                                                  |    |          |          | -5 832,34 |
| Celkem: |         |           |                                                                                                                  |    |          |          | -5 832,34 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

**Objekt:** Z27 C 101.2 - Komunikace - silnice II/413 - sjezdy na místní a účelové komunikace

**Rozpočet:** MNP C 101.2 Komunikace - silnice II/413 - sjezdy na místní a účelové komunikace

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -97 385,43 Kč

**Cena celková:** -97 385,43 Kč

**DPH:** -20 450,94 Kč

**Cena s daní:** -117 836,37 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -97 385,43 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

tdkIIzpusob

Z27

MNP

Tesetice VCP TDK II zpusobile

C 101.2 - Komunikace - silnice II/413 - sjezdy na místní a účelové komunikace

C 101.2 Komunikace - silnice II/413 - sjezdy na místní a účelové komunikace

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|
| D1     | Méněpráce |     |                                                                                                                                           |     |          |        |            |
| 1      | 113137    |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,<br>ODVOZ DO 16KM<br>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM | M3  | -16,085  | 408,65 | -6 573,14  |
| 1      | 56314     |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. 200MM<br>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. 200MM                | M2  | -110,440 | 118,29 | -13 063,95 |
| 1      | 56334     |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM<br>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM                                                      | M2  | -110,440 | 96,79  | -10 689,49 |
| 2      | 113327    |     | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,<br>ODVOZ DO 16KM<br>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM   | M3  | -40,531  | 215,08 | -8 717,41  |
| 3      | 113524    |     | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM<br>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM                  | M   | -41,000  | 32,26  | -1 322,66  |
| 3      | 572123    |     | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE 1,0KG/M2<br>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE 1,0KG/M2                                                            | M2  | -110,440 | 21,51  | -2 375,56  |
| 4      | 11352B    |     | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA<br>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA                          | tkm | -4,590   | 2,69   | -12,35     |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

tdkIIzpusob

Z27 C 101.2 - Komunikace - silnice II/413 - sjezdy na místní a účelové komunikace

MNP C 101.2 Komunikace - silnice II/413 - sjezdy na místní a účelové komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ       | Název                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 4      | 572213  |           | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                             | M2 | -110,440 | 10,75  | -1 187,23  |
| 5      | 123737  |           | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM | M3 | -2,745   | 161,31 | -442,80    |
| 5      | 574A44  |           | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,TL. 50MM<br>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,TL. 50MM                   | M2 | -110,440 | 201,10 | -22 209,48 |
| 6      | 17120   |           | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                 | M3 | -2,745   | 16,14  | -44,30     |
| 6      | 574E68  |           | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 70MM<br>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 70MM             | M2 | -110,440 | 252,72 | -27 910,40 |
| 7      | 17380   |           | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                   | M3 | -2,180   | 483,93 | -1 054,97  |
| 8      | 18110   |           | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I<br>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                       | M2 | -110,458 | 16,13  | -1 781,69  |
| D1     |         | Méněpráce |                                                                                                                              |    |          |        | -97 385,43 |

Celkem:

-97 385,43

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

**Objekt:** Z28 C 121 - Objízdná trasa

**Rozpočet:** MNP C 121 Objízdná trasa

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -14 625,40 Kč

**Cena celková:** -14 625,40 Kč

**DPH:** -3 071,33 Kč

**Cena s daní:** -17 696,73 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -14 625,40 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

|           |             |                              |
|-----------|-------------|------------------------------|
| Stavba:   | tdkHlzpůsob | Tesetice VCP TDK II způsobem |
| Objekt:   | Z28         | C 121 - Objízdná trasa       |
| Rozpočet: | MNP         | C 121 Objízdná trasa         |

| Poř.č.  | Položka | Typ       | Název                                                    | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|---------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| D1      |         | Méněpráce |                                                          |     |          |          |            |
| 14      | 916153  |           | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ                  | KUS | -2,000   | 537,70   | -1 075,40  |
|         |         |           | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ                  |     |          |          |            |
| 15      | 916154  |           | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ | KUS | -1,500   | 9 033,33 | -13 550,00 |
|         |         |           | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ |     |          |          |            |
| D1      |         | Méněpráce |                                                          |     |          |          | -14 625,40 |
| Celkem: |         |           |                                                          |     |          |          | -14 625,40 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

**Objekt:** Z29 C 361 Úprava vodovodu - silnice II/413

**Rozpočet:** MNP C 361 Úprava vodovodu - silnice II/413

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -47 671,79 Kč

**Cena celková:** -47 671,79 Kč

**DPH:** -10 011,08 Kč

**Cena s daní:** -57 682,87 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -47 671,79 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:tdkIIzpusob
Tesetice VCP TDK II zpusobile

Objekt:Z29
C 361 Úprava vodovodu - silnice II/413

Rozpočet:MNP
C 361 Úprava vodovodu - silnice II/413

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| D1     |         |     | Méněpráce                                                                                                                |    |          |          |            |
| 1      | 014102  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                               | T  | -7,660   | 53,77    | -411,88    |
| 1      | 45157   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                       | M3 | -2,400   | 430,16   | -1 032,38  |
| 1      | 85126   |     | POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 80MM<br>POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 80MM           | M  | -3,400   | 1 182,94 | -4 022,00  |
| 2      | 014102  | 1   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                               | T  | -1,056   | 53,76    | -56,77     |
| 2      | 85127   |     | POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 100MM<br>POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 100MM         | M  | -14,000  | 1 290,48 | -18 066,72 |
| 3      | 113187  |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM<br>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM | M3 | -0,080   | 376,39   | -30,11     |
| 4      | 132737  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM<br>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM       | M3 | -9,740   | 161,31   | -1 571,16  |
| 5      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ             | M3 | -9,740   | 16,13    | -157,11    |
| 6      | 17481   |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                 | M3 | -7,840   | 462,42   | -3 625,37  |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

tdkIIzpusob
Z29
MNP

Tetetice VCP TDK II zpusobile
C 361 Úprava vodovodu - silnice II/413
C 361 Úprava vodovodu - silnice II/413

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | ZÁSYN JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                       |     |          |          |           |
| 7      | 17481   | 1   | ZÁSYN JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>ZÁSYN JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                           | M3  | -7,380   | 462,42   | -3 412,66 |
| 8      | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU<br>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU           | M3  | -3,000   | 537,70   | -1 613,10 |
| 8      | 899305  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY<br>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY                                 | KUS | -2,600   | 1 290,48 | -3 355,25 |
| 9      | 899308  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ<br>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ                                 | M   | -34,000  | 38,71    | -1 316,14 |
| 10     | 899309  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE                                   | M   | -18,000  | 21,51    | -387,18   |
| 13     | 899611  |     | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 80MM<br>TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 80MM                                             | M   | -17,000  | 32,26    | -548,42   |
| 14     | 899621  |     | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM<br>TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM                                     | M   | -54,000  | 43,02    | -2 323,08 |
| 15     | 89971   |     | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 80MM<br>PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 80MM         | M   | -17,000  | 64,52    | -1 096,84 |
| 16     | 89972   |     | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM<br>PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM | M   | -54,000  | 86,03    | -4 645,62 |

|                  |                    |                                               |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>tdkIIzpusob</b> | <b>Tesetice VCP TDK II zpusobile</b>          |
| <b>Objekt:</b>   | <b>Z29</b>         | <b>C 361 Úprava vodovodu - silnice II/413</b> |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>MNP</b>         | <b>C 361 Úprava vodovodu - silnice II/413</b> |

**Celkem:** -47 671,79

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

**Objekt:** Z30 C 501 Přeložka STL plynovodu - silnice II/413

**Rozpočet:** MNP C 501 Přeložka STL plynovodu - silnice II/413

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -4 102,29 Kč

**Cena celková:** -4 102,29 Kč

**DPH:** -861,48 Kč

**Cena s daní:** -4 963,77 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -4 102,29 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

tdkH2pusob

Tesetice VCP TDK II zpusobile

Objekt:

Z30

C 501 Přeložka STL plynovodu - silnice II/413

Rozpočet:

MNP

C 501 Přeložka STL plynovodu - silnice II/413

| Poř.č. | Položka | Typ       | Název                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| D1     |         | Méněpráce |                                                                                                                              |    |          |          |           |
| 1      | 45157   |           | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                           | M3 | -0,080   | 430,16   | -34,41    |
| 1      | 87326   |           | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM<br>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM     | M  | -0,240   | 1 182,94 | -283,91   |
| 1      | 96942   |           | PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM<br>PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM | M  | -0,240   | 32,26    | -7,74     |
| 1      | 96931   |           | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH<br>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH                                             | M  | -61,000  | 53,77    | -3 279,97 |
| 2      | 014102  |           | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                   | T  | -1,056   | 53,75    | -56,76    |
| 2      | 899308  |           | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ<br>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ                                               | M  | -0,240   | 38,71    | -9,29     |
| 3      | 899309  |           | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE                                                 | M  | -0,480   | 21,51    | -10,32    |
| 4      | 132737  |           | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM<br>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM           | M3 | -0,750   | 161,31   | -120,98   |
| 5      | 17120   |           | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                         | M3 | -0,750   | 16,13    | -12,10    |

**Celkem:** -4 102,29

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile**Objekt:** Z31 vrn realizační dokumentace**Rozpočet:** MNP vrn realizační dokumentace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -12 906,00 Kč**Cena celková:** -12 906,00 Kč**DPH:** -2 710,26 Kč**Cena s daní:** -15 616,26 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -12 906,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

|           |             |                               |
|-----------|-------------|-------------------------------|
| Stavba:   | tdkIIZpusob | Tesetice VCP TDK II zpusobile |
| Objekt:   | Z31         | vrn realizační dokumentace    |
| Rozpočet: | MNP         | vrn realizační dokumentace    |

| Poř.č.  | Položka | Typ       | Název                         | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|---------|---------|-----------|-------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| D1      |         | Méněpráce |                               |     |          |            |            |
| 1       | C0001   |           | Realizační dokumentace stavby | KPL | -0,018   | 716 999,97 | -12 906,00 |
|         |         |           | Realizační dokumentace stavby |     |          |            |            |
| D1      |         | Méněpráce |                               |     |          |            | -12 906,00 |
| Celkem: |         |           |                               |     |          |            | -12 906,00 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

**Objekt:** Z32 vrn dokumenrace skutecneho provedeni

**Rozpočet:** MNP vrn dokumenrace skutecneho provedeni

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -50,00 Kč

**Cena celková:** -50,00 Kč

**DPH:** -10,50 Kč

**Cena s daní:** -60,50 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -50,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

|           |             |                                       |
|-----------|-------------|---------------------------------------|
| Stavba:   | tdkIIzpusob | Tesetice VCP TDK II zpusobile         |
| Objekt:   | Z32         | vrn dokumentrace skutecneho provedeni |
| Rozpočet: | MNP         | vrn dokumentrace skutecneho provedeni |

| Poř.č.  | Položka | Typ       | Název                                   | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem |
|---------|---------|-----------|-----------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|
| D1      |         | Méněpráce |                                         |     |          |           |        |
| 2       | C0001   |           | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY | KPL | -0,001   | 50 000,00 | -50,00 |
|         |         |           | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY |     |          |           |        |
| D1      |         | Méněpráce |                                         |     |          |           | -50,00 |
| Celkem: |         |           |                                         |     |          |           | -50,00 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIIzpůsob Tesetice VCP TDK II způsobem

**Objekt:** Z33 C 301 Dešťová kanalizace - silnice II/413

**Rozpočet:** MNP C 301 Dešťová kanalizace - silnice II/413

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -155 202,98 Kč

**Cena celková:** -155 202,98 Kč

**DPH:** -32 592,63 Kč

**Cena s daní:** -187 795,61 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -155 202,98 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

tdkHizpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

Objekt:

Z33 C 301 Dešťová kanalizace - silnice II/413

Rozpočet:

MNP C 301 Dešťová kanalizace - silnice II/413

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| D1     |         |     | Méněpráce                                                                                                          |    |          |          |            |
| 1      | 87133   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 150MM<br>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 150MM   | M  | -17,000  | 430,16   | -7 312,72  |
| 2      | 45169   |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU<br>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU                 | M3 | -5,000   | 1 451,79 | -7 258,95  |
| 3      | 87146   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN 400MM<br>POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN 400MM                                 | M  | -19,570  | 2 688,48 | -52 613,55 |
| 4      | 132737  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM<br>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM | M3 | -103,298 | 161,31   | -16 663,00 |
| 4      | 87457   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 500MM<br>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 500MM                       | M  | -4,890   | 3 763,89 | -18 405,42 |
| 5      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ       | M3 | -103,298 | 16,13    | -1 666,20  |
| 6      | 17481   |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                               | M3 | -82,722  | 462,42   | -38 252,31 |
| 7      | 17481   | 1   | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                               | M3 | -0,183   | 462,42   | -84,62     |
| 8      | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU                                                                   | M3 | -15,649  | 537,70   | -8 414,47  |

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** tdkIIzpusob Tesetice VCP TDK II zpusobile

**Objekt:** Z33 C 301 Dešťová kanalizace - silnice II/413

**Rozpočet: MNP C 301 Dešťová kanalizace - silnice II/413**

**Celkem:** -155 202,98

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIInepusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

**Objekt:** Z05 C102 - Komunikace-silnice III/41316

**Rozpočet:** VCP C102 - sanace aktivní zóny do hloubky 0,4 m profil 62-70

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 199 456,06 Kč

**Cena celková:** 199 456,06 Kč

**DPH:** 41 885,77 Kč

**Cena s daní:** 241 341,83 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 199 456,06 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

tdkIInezpůsob

Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

Objekt:

Z05

C102 - Komunikace-silnice III/41316

Rozpočet:

VCP

C102 - sanace aktivní zóny do hloubky 0,4 m profil 62-70

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |            |
| 12     | 132737  |     | <div>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br/>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br/>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br/>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br/>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br/>- příplatek za lepivost<br/>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br/>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br/>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br/>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br/>- vytahování a nošení výkopku<br/>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br/>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br/>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br/>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br/>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br/>- třídění výkopku<br/>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br/>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> | M3 | 268,800  | 161,31 | 43 360,13  |
| 16     | 17481   |     | <div>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br/>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br/>- hutnění i různé míry hutnění</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 268,800  | 462,42 | 124 298,50 |

| Poř.č.  | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|         |         |             | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |            |
| 1       |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        | 167 658,63 |
| OST     |         | Ostatní     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |            |
| 1       | 014102  |             | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T  | 591,360  | 53,77  | 31 797,43  |
| OST     |         | Ostatní     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        | 31 797,43  |
| Celkem: |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        | 199 456,06 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIInepusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

**Objekt:** Z11 C101 - Komunikace - silnice II/413

**Rozpočet:** VCP C101 - doplnění další přípojky pro zdvojení pásové vpusti u PV3 mezi Š 26-27

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 19 957,26 Kč

**Cena celková:** 19 957,26 Kč

**DPH:** 4 191,02 Kč

**Cena s daní:** 24 148,28 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 19 957,26 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** tdkII nezpůsob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile  
**Objekt:** Z11 C101 - Komunikace - silnice II/413  
**Rozpočet:** VCP C101 - doplnění další přípojky pro zdvojení pásové vpusti u PV3 mezi Š 26-27

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem           |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |                  |
| 1      | 014102  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, zahliněné podklady, viz pol.č. 113327, 132737                                                                                                                                                                          | T  | 41,400   | 53,77  | 2 226,08         |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        | <b>2 226,08</b>  |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |                  |
| 9      | 132737  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03 podélný profil stoka D1, 04 podélný profil stoka D2, 05 revizní šachta , uložení potrubí                     | M3 | 20,700   | 161,31 | 3 339,12         |
| 13     | 17481   |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>po pláň vozovky - šterkodrt' fr. 0/63 mm, mimo vozovku vhodný materiál, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03,04, podélné profily stoky D1,D2, 05 uložení potrubí | M3 | 17,100   | 462,42 | 7 907,38         |
| 14     | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU<br>šterkopísek - zrna max. 20 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 03,04, podélné profily stoky D1,D2, 05 uložení potrubí                                  | M3 | 3,600    | 537,70 | 1 935,72         |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        | <b>13 182,22</b> |
| 8      |         |     | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |                  |
| 1      | 87133   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 150MM<br>přípojky vpustí odvodňovacích žlabů, materiál polypropylén PP oboustranně hladký, třívrstvý, tuhost min. SN 10, DN 150, zaměřeno acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace,      | M  | 9,000    | 430,16 | 3 871,44         |

## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |                |                                                                              |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | tdkIIInezpusob | Tesetice VCP TDK II nezpůsobile                                              |
| Objekt:   | Z11            | C101 - Komunikace - silnice II/413                                           |
| Rozpočet: | VCP            | C101 - doplnění další přípojky pro zdvojení pásové vpusti u PV3 mezi Š 26-27 |

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 9      | 899632  |         | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN 150MM<br>k pol.č. 87133           | M  | 9,000    | 53,77  | 483,93   |
| 12     | 89980   |         | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ<br>k pol.č. 87133, 87145,87146, 87457 | M  | 9,000    | 21,51  | 193,59   |
| 8      |         | Potrubí |                                                                   |    |          |        | 4 548,96 |

**Celkem:** **19 957,26**

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** tdkIInepusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile**Objekt:** Z16 C302 - Dešťová kanalizace**Rozpočet:** VCP C302 - spadišťová šachta nová**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 26 862,50 Kč**Cena celková:** 26 862,50 Kč**DPH:** 5 641,13 Kč**Cena s daní:** 32 503,63 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 26 862,50 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** tdkII nezpůsob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile  
**Objekt:** Z16 C302 - Dešťová kanalizace  
**Rozpočet:** VCP C302 - spadišťová šachta nová

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 8      |         |     | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |           |
| 12     | 894371  |     | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST. BETONU NA POTRUBÍ DN DO 1000 MM Šachty kanalizační z betonu C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 dno beton tř. C 25/3<br>Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s obložením dna betonem tř. C 25/30 DN 1000 | KUS | 1,000    | 26 862,50 | 26 862,50 |
| 8      |         |     | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           | 26 862,50 |

**Celkem:** 26 862,50

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** tdkIInepusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile**Objekt:** Z17 C102 - Komunikace - silnice III/41316**Rozpočet:** VCP C102 - sanace sklepu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 168 300,61 Kč**Cena celková:** 168 300,61 Kč**DPH:** 35 343,13 Kč**Cena s daní:** 203 643,74 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 168 300,61 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

**Celkem:** **168 300,61**

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIInepusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

**Objekt:** Z19 C102 - Komunikace - silnice III/41316

**Rozpočet:** VCP C102 - sanace rýhy stávající špláskové kanalizace v aktivní zóně komunikace

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 139 233,81 Kč

**Cena celková:** 139 233,81 Kč

**DPH:** 29 239,10 Kč

**Cena s daní:** 168 472,91 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 139 233,81 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

| Poř.č.  | Položka | Typ         | Název                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|---------|---------|-------------|---------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| N01     |         | Zemni prace |                                                         |    |          |        |           |
| 1       | 014102  |             | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                     | T  | 380,800  | 53,77  | 20 475,62 |
|         |         |             | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                     |    |          |        |           |
| 12      | 132737  |             | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM | M3 | 190,400  | 161,31 | 30 713,42 |
|         |         |             | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM |    |          |        |           |
| 16      | 17481   |             | ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ               | M3 | 190,400  | 462,42 | 88 044,77 |
|         |         |             | ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ               |    |          |        |           |
| N01     |         | Zemni prace |                                                         |    |          |        |           |
| Celkem: |         | 139 233,81  |                                                         |    |          |        |           |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIInepusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

**Objekt:** Z22 C361- Úprava vodovodu - silnice II/413

**Rozpočet:** VCP C361- navýšení množství tvarovek na úpravě vodovodu

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 107 111,61 Kč

**Cena celková:** 107 111,61 Kč

**DPH:** 22 493,44 Kč

**Cena s daní:** 129 605,05 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 107 111,61 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** tdkIInezpůsob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile  
**Objekt:** Z22 C361- Úprava vodovodu - silnice II/413  
**Rozpočet:** VCP C361- navýšení množství tvarovek na úpravě vodovodu

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                              | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 8      |           |     | Trubní vedení                                                                                                                                      |     |          |          |          |
| 1      | 857242121 |     | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80<br>Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80   | KUS | 6,000    | 279,52   | 1 677,12 |
| 2      | 01        |     | TP 80/100<br>TP 80/100                                                                                                                             | KUS | 1,000    | 1 090,00 | 1 090,00 |
| 4      | 03        |     | TP 80/300<br>TP 80/300                                                                                                                             | KUS | 1,000    | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 5      | 04        |     | TP 80/400<br>TP 80/400                                                                                                                             | KUS | 1,000    | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 6      | 22        |     | Patkové koleno PP 80<br>Patkové koleno PP 80                                                                                                       | KUS | 3,000    | 2 175,00 | 6 525,00 |
| 7      | 857244121 |     | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80<br>Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80     | KUS | 1,000    | 296,41   | 296,41   |
| 8      | 09        |     | T 80/80<br>T 80/80                                                                                                                                 | KUS | 1,000    | 1 550,00 | 1 550,00 |
| 9      | 857262121 |     | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100<br>Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | KUS | 7,000    | 279,52   | 1 956,64 |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** tdkIInezpůsob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile  
**Objekt:** Z22 C361- Úprava vodovodu - silnice II/413  
**Rozpočet:** VCP C361- navýšení množství tvarovek na úpravě vodovodu

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 10     | 05        |     | TP 100/100<br>TP 100/100                                                                                                                       | KUS | 1,000    | 1 200,00 | 1 200,00  |
| 11     | 06        |     | TP 100/200<br>TP 100/200                                                                                                                       | KUS | 1,000    | 1 280,00 | 1 280,00  |
| 13     | 08        |     | TP 100/1000<br>TP 100/1000                                                                                                                     | KUS | 5,000    | 3 195,00 | 15 975,00 |
| 14     | 10        |     | koleno 100/45<br>koleno 100/45                                                                                                                 | KUS | 4,000    | 1 151,00 | 4 604,00  |
| 15     | 15        |     | FFR 100/80<br>FFR 100/80                                                                                                                       | KUS | 3,000    | 1 008,00 | 3 024,00  |
| 16     | 11        |     | koleno 100/90<br>koleno 100/90                                                                                                                 | KUS | 13,000   | 1 754,00 | 22 802,00 |
| 17     | 12        |     | WAGA spojka 100<br>WAGA spojka 100                                                                                                             | KUS | 4,000    | 4 644,00 | 18 576,00 |
| 18     | 857264121 |     | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 10<br>Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 10 | KUS | 6,000    | 390,86   | 2 345,16  |
| 19     | 13        |     | T 100/80<br>T 100/80                                                                                                                           | KUS | 1,000    | 1 784,00 | 1 784,00  |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

tdkIInezpůsob

Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

Objekt:

Z22

C361- Úprava vodovodu - silnice II/413

Rozpočet:

VCP

C361- navýšení množství tvarovek na úpravě vodovodu

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                         | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|-----------|-----|-------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 20     | 14        |     | T100/100                      | KUS | 5,000    | 1 968,00 | 9 840,00   |
|        |           |     | T100/100                      |     |          |          |            |
| 21     | 871251111 |     | Montáž potrubí přechod na PVC | KUS | 7,000    | 152,04   | 1 064,28   |
|        |           |     | Montáž potrubí přechod na PVC |     |          |          |            |
| 22     | 20        |     | F 100                         | KUS | 2,000    | 986,00   | 1 972,00   |
|        |           |     | F 100                         |     |          |          |            |
| 23     | 21        |     | E 100                         | KUS | 5,000    | 1 350,00 | 6 750,00   |
|        |           |     | E 100                         |     |          |          |            |
| 8      |           |     | Trubní vedení                 |     |          |          | 107 111,61 |

Celkem:

107 111,61

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIInepusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

**Objekt:** Z23 C363 - Úprava vodovodu - silnice III/41316

**Rozpočet:** VCP C363 - navýšení množství tvarovek na úpravě vodovodu

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 25 781,94 Kč

**Cena celková:** 25 781,94 Kč

**DPH:** 5 414,21 Kč

**Cena s daní:** 31 196,15 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 25 781,94 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:tdkIInezpůsob
Objekt:Z23
Rozpočet:VCP

Teseřice VCP TDK II nezpůsobile
C363 - Úprava vodovodu - silnice III/41316
C363 - navýšení množství tvarovek na úpravě vodovodu

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                              | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 8      |           |     | Trubní vedení                                                                                                                                      |     |          |          |          |
| 1      | 857242121 |     | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80<br>TP 100/100                                                               | KUS | 3,000    | 279,52   | 838,56   |
| 3      | 02        |     | TP80/200<br>TP80/200                                                                                                                               | KUS | 1,000    | 1 190,00 | 1 190,00 |
| 4      | 03        |     | TP 80/300<br>TP 80/300                                                                                                                             | KUS | 1,000    | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 6      | 22        |     | Patkové koleno PP 80<br>Patkové koleno PP 80                                                                                                       | KUS | 1,000    | 2 175,00 | 2 175,00 |
| 9      | 857262121 |     | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100<br>Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | KUS | 1,000    | 279,52   | 279,52   |
| 12     | 07        |     | TP 100/300<br>TP 100/300                                                                                                                           | KUS | 1,000    | 1 580,00 | 1 580,00 |
| 14     | 10        |     | koleno 100/45<br>koleno 100/45                                                                                                                     | KUS | 6,000    | 1 151,00 | 6 906,00 |
| 17     | 12        |     | WAGA spojka 100<br>WAGA spojka 100                                                                                                                 | KUS | 2,000    | 4 644,00 | 9 288,00 |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** tdkIInezpusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile  
**Objekt:** Z23 C363 - Úprava vodovodu - silnice III/41316  
**Rozpočet:** VCP C363 - navýšení množství tvarovek na úpravě vodovodu

| Poř.č. | Položka   | Typ           | Název                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 18     | 857264121 |               | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 10<br>Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 10 | KUS | 1,000    | 390,86   | 390,86    |
| 19     | 13        |               | T 100/80<br>T 100/80                                                                                                                           | KUS | 1,000    | 1 784,00 | 1 784,00  |
| 8      |           | Trubní vedení |                                                                                                                                                |     |          |          | 25 781,94 |

**Celkem:** 25 781,94

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIInepusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

**Objekt:** Z24 C501 - Přeložka STL plynovodu - silnice II/413

**Rozpočet:** VCP C501 - Doplnění chrániček na přeložkách plynovodu

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 54 477,50 Kč

**Cena celková:** 54 477,50 Kč

**DPH:** 11 440,28 Kč

**Cena s daní:** 65 917,78 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 54 477,50 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** tdkIInezpusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile  
**Objekt:** Z24 C501 - Přeložka STL plynovodu - silnice II/413  
**Rozpočet:** VCP C501 - Doplnění chrániček na přeložkách plynovodu

| Poř.č. | Položka      | Typ | Název                                                                                    | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 2      | Zakládání    |     |                                                                                          |     |          |          |           |
| 1      | 28614059R    |     | Chráničky z trub plastových do dn 110<br>Chráničky z trub plastových do dn 110           | M   | 31,000   | 106,50   | 3 301,50  |
| 4      | 230193003R00 |     | Nasunutí plast.trub do dn 110 do chráničky<br>Nasunutí plast.trub do dn 110 do chráničky | M   | 31,000   | 1 169,00 | 36 239,00 |
| 7      | 230220018R00 |     | Doplňky na potrubí - číchačky<br>Doplňky na potrubí - číchačky                           | KUS | 3,000    | 523,00   | 1 569,00  |
| 8      | 27344387R    |     | Disa manžety dn 110/63<br>Disa manžety dn 110/63                                         | KS  | 6,000    | 418,00   | 2 508,00  |
| 11     | 27344-99     |     | Středící prvky Raci do chráničky<br>Středící prvky Raci do chráničky                     | KUS | 15,000   | 245,00   | 3 675,00  |
| 12     | 28653085RA   |     | El. spojka dn 110<br>El. spojka dn 110                                                   | KUS | 3,000    | 365,00   | 1 095,00  |
| 14     | 905RR        |     | Revize<br>Revize                                                                         | KPL | 1,000    | 4 000,00 | 4 000,00  |
| 15     | 99875123     |     | Přeprava<br>Přeprava                                                                     | KM  | 110,000  | 19,00    | 2 090,00  |
| 2      | Zakládání    |     |                                                                                          |     |          |          | 54 477,50 |



## Celkem:

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------|
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------|

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Celkem:</b> | <b>54 477,50</b> |
|----------------|------------------|

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIInepusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

**Objekt:** Z25 C503 - Přeložka STL plynovodu - silnice III/41316

**Rozpočet:** VCP C503 - Doplnění chrániček na přeložkách plynovodu

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 70 198,04 Kč

**Cena celková:** 70 198,04 Kč

**DPH:** 14 741,59 Kč

**Cena s daní:** 84 939,63 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 70 198,04 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** tdkII nezpůsob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile  
**Objekt:** Z25 C503 - Přeložka STL plynovodu - silnice III/41316  
**Rozpočet:** VCP C503 - Doplnění chráničků na přeložkách plynovodu

| Poř.č. | Položka      | Typ | Název                                                                                    | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 2      | Zakládání    |     |                                                                                          |     |          |          |           |
| 1      | 28614059R    |     | Chráničky z trub plastových do dn 110<br>Nasunutí plast.trub do dn 63 do chráničky       | M   | 23,200   | 106,50   | 2 470,80  |
| 2      | 28614062R    |     | Chráničky z trub plastových do dn 125<br>Chráničky z trub plastových do dn 125           | M   | 6,000    | 149,50   | 897,00    |
| 3      | 28614053R    |     | Chráničky z trub plastových do dn 63<br>Chráničky z trub plastových do dn 63             | M   | 10,200   | 56,70    | 578,34    |
| 4      | 230193003R00 |     | Nasunutí plast.trub do dn 110 do chráničky<br>Nasunutí plast.trub do dn 110 do chráničky | M   | 23,200   | 1 169,00 | 27 120,80 |
| 5      | 230193004R00 |     | Nasunutí plast.trub do dn 125 do chráničky<br>Nasunutí plast.trub do dn 125 do chráničky | M   | 6,000    | 1 186,00 | 7 116,00  |
| 6      | 230193001R00 |     | Nasunutí plast.trub do dn 63 do chráničky<br>Nasunutí plast.trub do dn 63 do chráničky   | M   | 10,200   | 1 133,00 | 11 556,60 |
| 7      | 230220018R00 |     | Doplňky na potrubí - číchačky<br>Doplňky na potrubí - číchačky                           | KUS | 4,000    | 523,00   | 2 092,00  |
| 8      | 27344387R    |     | Disa manžety dn 110/63<br>Disa manžety dn 110/63                                         | KS  | 4,000    | 418,00   | 1 672,00  |
| 9      | 27344383R    |     | Disa manžety dn 125/90<br>Disa manžety dn 125/90                                         | KUS | 2,000    | 622,00   | 1 244,00  |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

tdkII

Z25

VCP

nežpusob

C503 - Přeložka STL plynovodu - silnice III/41316

C503 - Doplnění chrániček na přeložkách plynovodu

| Poř.č. | Položka    | Typ       | Název                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 10     | 27344380R  |           | Disa manžety dn 63/32<br>Disa manžety dn 63/32                       | KUS | 2,000    | 246,50   | 493,00    |
| 11     | 27344-99   |           | Středící prvky Raci do chráničky<br>Středící prvky Raci do chráničky | KUS | 23,000   | 245,00   | 5 635,00  |
| 12     | 28653085RA |           | El. spojka dn 110<br>El. spojka dn 110                               | KUS | 3,000    | 365,00   | 1 095,00  |
| 13     | 28653092RA |           | El. spojka dn 63<br>El. spojka dn 63                                 | KUS | 1,000    | 161,50   | 161,50    |
| 14     | 905RR      |           | Revize<br>Revize                                                     | KPL | 1,000    | 4 000,00 | 4 000,00  |
| 15     | 99875123   |           | Přeprava<br>Přeprava                                                 | KM  | 214,000  | 19,00    | 4 066,00  |
| 2      |            | Zakládání |                                                                      |     |          |          | 70 198,04 |

Celkem:

70 198,04

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIInepusob Tesetice VCP TDK II nezpustobile

**Objekt:** Z34 C 102 Komunikace - silnice III/41316

**Rozpočet:** MNP C 102 Komunikace - silnice III/41316

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -427 701,82 Kč

**Cena celková:** -427 701,82 Kč

**DPH:** -89 817,38 Kč

**Cena s daní:** -517 519,20 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -427 701,82 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:tdkIInezpůsob

Objekt:Z34 C 102 Komunikace - silnice III/41316

Rozpočet:MNP C 102 Komunikace - silnice III/41316

Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

| Poř.č. | Položka | Typ       | Název                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| D1     |         | Méněpráce |                                                                                                                                        |    |          |          |            |
| 1      | 113137  |           | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM<br>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM | M3 | -0,576   | 408,65   | -235,38    |
| 1      | 56314   |           | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. 200MM<br>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. 200MM             | M2 | -580,167 | 118,29   | -68 627,95 |
| 1      | 9111A1  |           | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                               | M  | -3,000   | 4 301,59 | -12 904,77 |
| 2      | 014102  |           | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                             | T  | -6,156   | 537,70   | -3 310,08  |
| 2      | 56334   |           | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM<br>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM                                                   | M2 | -329,554 | 96,79    | -31 897,53 |
| 3      | 875332  |           | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH<br>POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH                                   | M  | -22,000  | 591,47   | -13 012,34 |
| 4      | 572123  |           | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE 1,0KG/M2<br>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE 1,0KG/M2                                                         | M2 | -580,167 | 21,51    | -12 479,39 |
| 5      | 572213  |           | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                       | M2 | -580,060 | 10,75    | -6 235,65  |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

tdkII

Z34

MNP

nezpůsob

C 102

C 102

Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

Komunikace - silnice III/41316

Komunikace - silnice III/41316

| Poř.č. | Položka | Typ       | Název                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem      |
|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------|
| 6      | 574A44  |           | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,TL. 50MM<br>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,TL. 50MM                     | M2 | -580,060 | 201,10 | -116 650,07 |
| 7      | 574E68  |           | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 70MM<br>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 70MM               | M2 | -580,167 | 252,72 | -146 619,80 |
| 8      | 917224  |           | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M  | -13,500  | 333,37 | -4 500,50   |
| 9      | 919111  |           | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM<br>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                     | M  | -13,000  | 33,34  | -433,42     |
| 18     | 18110   |           | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                                         | M2 | -669,246 | 16,13  | -10 794,94  |
| D1     |         | Méněpráce |                                                                                                                                |    |          |        | -427 701,82 |

Celkem:

-427 701,82

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIInepusob Tesetice VCP TDK II nezpustible

**Objekt:** Z35 C 363 Úprava vodovodu - silnice III/41316

**Rozpočet:** MNP C 363 Úprava vodovodu - silnice III/41316

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -84 669,00 Kč

**Cena celková:** -84 669,00 Kč

**DPH:** -17 780,49 Kč

**Cena s daní:** -102 449,49 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -84 669,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** tdkII nezpůsob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile  
**Objekt:** Z35 C 363 Úprava vodovodu - silnice III/41316  
**Rozpočet:** MNP C 363 Úprava vodovodu - silnice III/41316

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| D1     |         |     | Méněpráce                                                                                                              |    |          |          |            |
| 1      | 014102  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                             | T  | -79,470  | 53,77    | -4 273,10  |
| 1      | 45157   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                     | M3 | -2,500   | 430,16   | -1 075,40  |
| 1      | 85127   |     | POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM<br>POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM | M  | -25,500  | 1 290,48 | -32 907,24 |
| 1      | 96912   |     | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH<br>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH                                 | M  | -24,900  | 376,39   | -9 372,11  |
| 2      | 014102  | 1   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                             | T  | -1,232   | 53,77    | -66,24     |
| 4      | 132737  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM<br>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM     | M3 | -38,740  | 161,31   | -6 249,15  |
| 5      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ           | M3 | -38,740  | 16,13    | -624,88    |
| 6      | 17481   |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                   | M3 | -28,750  | 462,42   | -13 294,58 |
| 6      | 899308  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ                                                                                  | M  | -49,800  | 38,71    | -1 927,76  |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

tdkIInezpůsob

Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

Objekt:

Z35

C 363 Úprava vodovodu - silnice III/41316

Rozpočet:

MNP

C 363 Úprava vodovodu - silnice III/41316

| Poř.č. | Položka | Typ       | Název                                                                                                    | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
|        |         |           | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ                                                                    |     |          |          |            |
| 7      | 17481   | 1         | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                     | M3  | -1,210   | 462,42   | -559,53    |
| 7      | 899309  |           | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE                             | M   | -25,500  | 21,51    | -548,51    |
| 8      | 17581   |           | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU<br>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU     | M3  | -7,490   | 537,70   | -4 027,37  |
| 8      | 899321  |           | DOPLŇKY NA POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE<br>DOPLŇKY NA POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE                     | KUS | -1,000   | 6 452,35 | -6 452,35  |
| 9      | 899621  |           | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 100MM<br>TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 100MM                                     | M   | -25,500  | 43,02    | -1 097,01  |
| 10     | 89972   |           | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 100MM<br>PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 100MM | M   | -25,500  | 86,03    | -2 193,77  |
| D1     |         | Méněpráce |                                                                                                          |     |          |          | -84 669,00 |

Celkem:

-84 669,00

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIInepusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

**Objekt:** Z36 C 365 Přepojení nemovitostí na vodovod - silnice III/41316

**Rozpočet:** MNP C 365 Přepojení nemovitostí na vodovod - silnice III/41316

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -74 181,72 Kč

**Cena celková:** -74 181,72 Kč

**DPH:** -15 578,16 Kč

**Cena s daní:** -89 759,88 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -74 181,72 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** tdkIInezpusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile  
**Objekt:** Z36 C 365 Přepojení nemovitostí na vodovod - silnice III/41316  
**Rozpočet:** MNP C 365 Přepojení nemovitostí na vodovod - silnice III/41316

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                   | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| D1     | Méněpráce |     |                                                                                                                                         |     |          |          |            |
| 1      | 014102    |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                              | T   | -95,520  | 53,77    | -5 136,11  |
| 1      | 113187    |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM<br>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM                | M3  | -0,120   | 376,35   | -45,16     |
| 1      | 45157     |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                      | M3  | -1,500   | 430,16   | -645,24    |
| 1      | 87115     |     | POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 50MM (2")<br>POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 50MM (2")                                        | M   | -30,000  | 161,31   | -4 839,30  |
| 1      | 96912     |     | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH<br>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH                                                  | M   | -30,000  | 376,39   | -11 291,70 |
| 2      | 014102    | 1   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                              | T   | -0,528   | 53,87    | -28,44     |
| 2      | 113327    |     | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,<br>ODVOZ DO 16KM<br>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM | M3  | -0,600   | 215,08   | -129,05    |
| 2      | 891827    |     | NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM<br>NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM                                                                              | KUS | -5,000   | 1 613,10 | -8 065,50  |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: tdkII nezpůsob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile  
 Objekt: Z36 C 365 Přepojení nemovitostí na vodovod - silnice III/41316  
 Rozpočet: MNP C 365 Přepojení nemovitostí na vodovod - silnice III/41316

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                              | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 3      | 132737  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM<br>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM | M3  | -23,560  | 161,31   | -3 800,46  |
| 3      | 899308  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ<br>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ                                     | M   | -60,000  | 17,21    | -1 032,60  |
| 4      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ       | M3  | -23,560  | 16,13    | -380,02    |
| 4      | 899309  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE                                       | M   | -30,000  | 21,51    | -645,30    |
| 5      | 17481   |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                               | M3  | -17,560  | 462,42   | -8 120,10  |
| 5      | 899311  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE<br>DOPLŇKY NA POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE                                 | KUS | -5,000   | 4 839,22 | -24 196,10 |
| 6      | 17481   | 1   | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                               | M3  | -0,740   | 462,42   | -342,19    |
| 6      | 899611  |     | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM<br>TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM                                           | M   | -30,000  | 37,64    | -1 129,20  |
| 7      | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU<br>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU               | M3  | -4,500   | 537,70   | -2 419,65  |
| 7      | 89971   |     | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM                                                               | M   | -30,000  | 64,52    | -1 935,60  |

|           |               |                                                            |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | tdkIInežpusob | Tesetice VCP TDK II nežpusobile                            |
| Objekt:   | Z36           | C 365 Přepojení nemovitostí na vodovod - silnice III/41316 |
| Rozpočet: | MNP           | C 365 Přepojení nemovitostí na vodovod - silnice III/41316 |

| Poř.č.  | Položka | Typ       | Název                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|-----------|------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|         |         |           | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM |    |          |        |            |
| D1      |         | Méněpráce |                                                      |    |          |        | -74 181,72 |
| Celkem: |         |           |                                                      |    |          |        | -74 181,72 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIInepusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

**Objekt:** Z37 C 503 Přeložka STL plynovodu - silnice III/41316

**Rozpočet:** MNP C 503 Přeložka STL plynovodu - silnice III/41316

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -287 238,46 Kč

**Cena celková:** -287 238,46 Kč

**DPH:** -60 320,08 Kč

**Cena s daní:** -347 558,54 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -287 238,46 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

tdkIInezpusob

Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

Objekt:

Z37

C 503 Přeložka STL plynovodu - silnice III/41316

Rozpočet:

MNP

C 503 Přeložka STL plynovodu - silnice III/41316

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| D1     | Méněpráce |     |                                                                                                                                 |    |          |        |            |
| 1      | 014102    |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                      | T  | -463,720 | 53,77  | -24 934,22 |
| 1      | 113187    |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM<br>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM        | M3 | -2,620   | 376,39 | -986,14    |
| 1      | 45157     |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                              | M3 | -9,250   | 430,16 | -3 978,98  |
| 1      | 87314     |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM<br>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM        | M  | -21,500  | 752,78 | -16 184,77 |
| 1      | 96941     |     | PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM<br>PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM      | M  | -21,500  | 32,26  | -693,59    |
| 1      | 96931     |     | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH<br>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH                                                | M  | -43,000  | 53,77  | -2 312,11  |
| 2      | 014102    | 1   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                      | T  | -11,528  | 53,77  | -619,86    |
| 2      | 113327    |     | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM<br>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO | M3 | -19,900  | 215,08 | -4 280,09  |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

tdkIInezpůsob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

Objekt:

Z37 C 503 Přeložka STL plynovodu - silnice III/41316

Rozpočet:

MNP C 503 Přeložka STL plynovodu - silnice III/41316

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | 16KM                                                                                                                         |    |          |          |            |
| 2      | 87326   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM<br>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM     | M  | -10,000  | 1 182,94 | -11 829,40 |
| 2      | 96942   |     | PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM<br>PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM | M  | -71,000  | 32,26    | -2 290,46  |
| 2      | 96932   |     | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH<br>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH                                           | M  | -142,000 | 61,30    | -8 704,60  |
| 3      | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                             | M3 | -1,550   | 430,15   | -666,73    |
| 3      | 87327   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM<br>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM   | M  | -61,000  | 1 075,39 | -65 598,79 |
| 4      | 132737  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM<br>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM           | M3 | -96,030  | 161,31   | -15 490,60 |
| 4      | 899308  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ<br>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ                                               | M  | -92,500  | 38,71    | -3 580,68  |
| 5      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                 | M3 | -96,030  | 16,13    | -1 548,96  |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

tdkIInezpůsob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

Objekt:

Z37 C 503 Přeložka STL plynovodu - silnice III/41316

Rozpočet:

MNP C 503 Přeložka STL plynovodu - silnice III/41316

| Poř.č. | Položka | Typ       | Název                                                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem      |
|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------|
| 5      | 899309  |           | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br>DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE               | M   | -185,000 | 21,51    | -3 979,35   |
| 6      | 17481   |           | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                 | M3  | -57,830  | 462,42   | -26 741,75  |
| 6      | 899311  |           | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE<br>DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE         | KUS | -16,000  | 3 172,42 | -50 758,72  |
| 7      | 17481   | 1         | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                 | M3  | -23,470  | 462,42   | -10 853,00  |
| 7      | 899321  |           | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE<br>DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE       | KUS | -4,000   | 3 118,65 | -12 474,60  |
| 8      | 17581   |           | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU<br>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU | M3  | -27,750  | 537,70   | -14 921,18  |
| 8      | 899611  |           | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM<br>TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM                             | M   | -31,500  | 37,64    | -1 185,66   |
| 9      | 899621  |           | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM<br>TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM                           | M   | -61,000  | 43,02    | -2 624,22   |
| D1     |         | Méněpráce |                                                                                                      |     |          |          | -287 238,46 |

Celkem:

-287 238,46

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIInepusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

**Objekt:** Z38 C953-05 Statické zajištění sklepů III/41316

**Rozpočet:** MNP C953-05 Statické zajištění sklepů III/41316

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -35 654,99 Kč

**Cena celková:** -35 654,99 Kč

**DPH:** -7 487,55 Kč

**Cena s daní:** -43 142,54 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -35 654,99 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

tdkIInezpůsob

Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

Objekt:

Z38

C953-05 Statické zajištění sklepů III/41316

Rozpočet:

MNP

C953-05 Statické zajištění sklepů III/41316

| Poř.č. | Položka | Typ       | Název                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| D1     |         | Méněpráce |                                                                                                                          |    |          |           |            |
| 1      | 014102  |           | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                               | T  | -0,324   | 53,77     | -17,42     |
| 1      | 272325  |           | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)<br>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)                                       | M3 | -0,180   | 2 796,03  | -503,29    |
| 1      | 938442  |           | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ<br>OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ             | M2 | -13,500  | 161,31    | -2 177,69  |
| 2      | 938451  |           | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCEM<br>OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCEM                                 | M2 | -13,500  | 53,77     | -725,90    |
| 2      | 272365  |           | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B<br>VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B                                               | T  | -0,027   | 23 658,73 | -638,79    |
| 3      | 967147  |           | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 16KM<br>VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 16KM | M3 | -0,180   | 1 290,48  | -232,29    |
| 3      | 28932   |           | STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON<br>STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON                                                                             | M3 | -1,620   | 16 130,93 | -26 132,11 |
| 4      | 289365  |           | VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 10505, B500B<br>VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 10505, B500B                           | T  | -0,007   | 26 884,92 | -188,19    |
| 5      | 289366  |           | VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ                                                                                     | T  | -0,213   | 23 658,73 | -5 039,31  |

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |               |                                             |
|-----------|---------------|---------------------------------------------|
| Stavba:   | tdkIInezpůsob | Tesetice VCP TDK II nezpůsobile             |
| Objekt:   | Z38           | C953-05 Statické zajištění sklepů III/41316 |
| Rozpočet: | MNP           | C953-05 Statické zajištění sklepů III/41316 |

| Poř.č.  | Položka | Typ       | Název                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|-----------|--------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|         |         |           | VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ |    |          |        |            |
| D1      |         | Méněpráce |                                      |    |          |        | -35 654,99 |
| Celkem: |         |           |                                      |    |          |        | -35 654,99 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIInepusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

**Objekt:** Z39 C953-06 Statické zajištění sklepů III/41316

**Rozpočet:** MNP C953-06 Statické zajištění sklepů III/41316

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -21 653,65 Kč

**Cena celková:** -21 653,65 Kč

**DPH:** -4 547,27 Kč

**Cena s daní:** -26 200,92 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -21 653,65 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

|           |               |                                             |
|-----------|---------------|---------------------------------------------|
| Stavba:   | tdkIInezpusob | Tesetice VCP TDK II nezpůsobile             |
| Objekt:   | Z39           | C953-06 Statické zajištění sklepů III/41316 |
| Rozpočet: | MNP           | C953-06 Statické zajištění sklepů III/41316 |

| Poř.č. | Položka | Typ       | Název                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| D1     |         | Méněpráce |                                                                                                                    |    |          |          |            |
| 1      | 014102  |           | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                         | T  | -1,400   | 53,77    | -75,28     |
| 1      | 132737  |           | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM<br>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM | M3 | -0,700   | 161,31   | -112,92    |
| 1      | 272314  |           | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)<br>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)                             | M3 | -0,600   | 2 365,87 | -1 419,52  |
| 1      | 34223   |           | STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH<br>STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH                     | M3 | -0,945   | 3 763,96 | -3 556,94  |
| 1      | 45169   |           | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU<br>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU                 | M3 | -11,350  | 1 451,78 | -16 477,70 |
| 2      | 17120   |           | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ       | M3 | -0,700   | 16,13    | -11,29     |
| D1     |         | Méněpráce |                                                                                                                    |    |          |          | -21 653,65 |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Celkem:</b> | <b>-21 653,65</b> |
|----------------|-------------------|

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIInepusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

**Objekt:** Z40 C953-10 Statické zajištění sklepů III/41316

**Rozpočet:** MNP C953-10 Statické zajištění sklepů III/41316

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -72 599,43 Kč

**Cena celková:** -72 599,43 Kč

**DPH:** -15 245,88 Kč

**Cena s daní:** -87 845,31 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -72 599,43 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

tdkII

Z40

MNP

nezpůsob

C953-10 Statické zajištění sklepů III/41316

C953-10 Statické zajištění sklepů III/41316

Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

| Poř.č. | Položka | Typ       | Název                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| D1     |         | Méněpráce |                                                                                                                    |    |          |          |            |
| 1      | 014102  |           | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                         | T  | -8,660   | 53,77    | -465,65    |
| 1      | 132737  |           | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM<br>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM | M3 | -4,330   | 161,31   | -698,47    |
| 1      | 272314  |           | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)<br>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)                             | M3 | -3,710   | 2 365,87 | -8 777,38  |
| 1      | 34223   |           | STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH<br>STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH                     | M3 | -12,200  | 3 763,88 | -45 919,34 |
| 1      | 62747   |           | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU<br>SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU                                     | M2 | -15,000  | 967,86   | -14 517,90 |
| 1      | 78311   |           | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST<br>PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST               | M2 | -4,000   | 483,93   | -1 935,72  |
| 1      | 93867   |           | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM<br>OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM                                                   | M2 | -4,000   | 53,77    | -215,08    |
| 2      | 17120   |           | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ       | M3 | -4,330   | 16,14    | -69,89     |
| D1     |         | Méněpráce |                                                                                                                    |    |          |          | -72 599,43 |

|                  |                      |                                                    |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>tdkIInezpusob</b> | <b>Tesetice VCP TDK II nezpůsobile</b>             |
| <b>Objekt:</b>   | <b>Z40</b>           | <b>C953-10 Statické zajištění sklepů III/41316</b> |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>MNP</b>           | <b>C953-10 Statické zajištění sklepů III/41316</b> |

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|-----|-------|----|----------|--------|------------|
| Celkem: |         |     |       |    |          |        | -72 599,43 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIInepusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

**Objekt:** Z41 C953-11 Statické zajištění sklepů III/41316

**Rozpočet:** MNP C953-11 Statické zajištění sklepů III/41316

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -52 264,44 Kč

**Cena celková:** -52 264,44 Kč

**DPH:** -10 975,53 Kč

**Cena s daní:** -63 239,97 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -52 264,44 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |               |                                             |
|-----------|---------------|---------------------------------------------|
| Stavba:   | tdkIInezpůsob | Tesetice VCP TDK II nezpůsobile             |
| Objekt:   | Z41           | C953-11 Statické zajištění sklepů III/41316 |
| Rozpočet: | MNP           | C953-11 Statické zajištění sklepů III/41316 |

| Poř.č.  | Položka | Typ       | Název                                           | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| D1      |         | Méněpráce |                                                 |    |          |          |            |
| 1       | 45169   |           | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU | M3 | -36,000  | 1 451,79 | -52 264,44 |
|         |         |           | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU |    |          |          |            |
| D1      |         | Méněpráce |                                                 |    |          |          | -52 264,44 |
| Celkem: |         |           |                                                 |    |          |          | -52 264,44 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** tdkIInepusob Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

**Objekt:** Z42 C 302 Dešťová kanalizace - silnice III/41316

**Rozpočet:** MNP C 302 Dešťová kanalizace - silnice III/41316

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -3 599,74 Kč

**Cena celková:** -3 599,74 Kč

**DPH:** -755,95 Kč

**Cena s daní:** -4 355,69 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -3 599,74 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

tdkIInezpůsob

Tesetice VCP TDK II nezpůsobile

Objekt:

Z42

C 302 Dešťová kanalizace - silnice III/41316

Rozpočet:

MNP

C 302 Dešťová kanalizace - silnice III/41316

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| D1     |         |     | Méněpráce                                                                                                          |    |          |          |           |
| 1      | 014102  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                         | T  | -0,620   | 53,77    | -33,34    |
| 2      | 87145   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 300MM<br>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 300MM   | M  | -1,000   | 1 398,02 | -1 398,02 |
| 4      | 132737  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM<br>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM | M3 | -2,867   | 161,31   | -462,48   |
| 5      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ       | M3 | -2,867   | 16,13    | -46,24    |
| 6      | 17481   |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                               | M3 | -2,386   | 462,42   | -1 103,33 |
| 7      | 17481   | 1   | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                               | M3 | -0,524   | 462,42   | -242,31   |
| 8      | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU<br>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU               | M3 | -0,344   | 537,70   | -184,97   |
| 8      | 899652  |     | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM<br>ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM                               | M  | -1,000   | 107,54   | -107,54   |
| 10     | 89980   |     | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ                                                                                        | M  | -1,000   | 21,51    | -21,51    |

|           |                |                                              |
|-----------|----------------|----------------------------------------------|
| Stavba:   | tdkII nezpůsob | Tesetice VCP TDK II nezpůsob                 |
| Objekt:   | Z42            | C 302 Dešťová kanalizace - silnice III/41316 |
| Rozpočet: | MNP            | C 302 Dešťová kanalizace - silnice III/41316 |

| Poř.č.  | Položka | Typ       | Název                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|---------|---------|-----------|-----------------------------|----|----------|--------|-----------|
|         |         |           | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ |    |          |        |           |
| D1      |         | Méněpráce |                             |    |          |        | -3 599,74 |
| Celkem: |         |           |                             |    |          |        | -3 599,74 |