

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/37370 PODOLÍ PRŮTAH“ – STAVBA Č.2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích
zastoupena

IČO: 480 35 599
sp. zn. C 8032

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny termínu plnění

- K prodloužení termínu plnění dochází z důvodu víceprací na objektech obce Podolí, bez nich nemůžou být některé části strany SÚS JMK dokončeny.

Zdůvodnění změny ceny díla

- Změna v konstrukční vrstvě. Z důvodu prodloužení stavebních prací na objektech obce a dokončení celé stavby v roce 2018 muselo po dohodě s AD dojít k výměně podkladní vrstvy z ŠCM za vrstvu z SC. Nově použitá vrstva má stejné technické a kvalitativní vlastnosti, lze ji provést v kratším časovém období a cena materiálu a prací nové položky je ve vztahu k nahrazovaným položkám (56434) nižší.
- Změna v obrusné vrstvě v prostoru autobusových zastávek. Z důvodu sjednocení povrchu komunikace mimo prostor BUS zastávek došlo po dohodě s AD k výměně materiálu ACB 11 CHRI za ACO 11. Nově použitá vrstva má stejné technické a kvalitativní vlastnosti, je výhodnější z hlediska bezpečnosti provozu v prostoru brzdě dráhy autobusů a cena materiálu a prací nové položky je ve vztahu k nahrazované položce (56414) je výrazně nižší.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Předání a převzetí prostoru staveniště

do 15 dnů od uzavření této smlouvy

2. Dokončení a předání stavby

do 21. 12. 2018

3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení stavby

4. Předání a převzetí geometrických plánů

do 60 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

12.363.273,27 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce a aktualizovaná příloha č. 2 – Harmonogram prací věcný.

V Brně, dne 14 -11- 2018

SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Brně, dne 19 -11- 2018

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

14 -11- 2018

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt: **III/37370 Podolí průtah**

Revize č.02 ze dne 24.4.2018

		Rozpočet dle dodatku č. 1					
I. Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
	I. Objekty SÚS JMK						
SO 101.1	Rekonstrukce komunikace III/37370	7 890 593,56	9 547 618,21	- 382 030,00	176 594,00	7 685 157,56	9 299 040,65
SO 101.2	Rekonstrukce komunikace III/37370	3 333 498,31	4 033 532,96			3 333 498,31	4 033 532,96
SO 101.3	Dopravní značení komunikace III/37370	86 482,00	104 643,22			86 482,00	104 643,22
SO 104	Přechodné dopravní značení	198 420,00	240 088,20			198 420,00	240 088,20
SO 301.1	Kanalizační přípojky III/37370	327 985,00	396 861,85			327 985,00	396 861,85
SO 403.2.1.	Přeložení a ochrana kabelu telekomunikace - III/37370	77 730,40	94 053,78			77 730,40	94 053,78
I. Objekty SÚS JMK		11 914 709,27	14 416 798,22	-382 030,00	176 594,00	11 709 273,27	14 168 220,66

I. Ost.nákl.a vedl.náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis						
OSTATNÍ NÁKLADY	320 500,00	387 805,00			320 500,00	387 805,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY	333 500,00	403 535,00			333 500,00	403 535,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - celkem	654 000,00	791 340,00	0,00	0,00	654 000,00	791 340,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem	12 568 709,27	15 208 138,22	-382 030,00	176 594,00	12 363 273,27	14 959 560,66

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

III/37370

Podolí průtah, SUS

číslo a název SO

SO 101

Rekonstrukce komunikace III/37370

číslo a název rozpočtu:

OS 101.1

Rekonstrukce komunikace III/37370 (pozemky obec Podolí) - správce SUS

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
5			Komunikace				
	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM vrstva SC C8/10, tl. 200 mm	M2	418,000	341,00	142 538,00
25	56434	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKU VYPLNĚNÉ CEMENTOVOU MALTOU TL. DO 200MM vrstva ze šterku HDK 32/63 částečně vyplněného cementovou maltou ŠCM tl. 200 mm KONSTRUKCE AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY vpravo - 110=110,000 [A] vlevo - 100=100,000 [B] KONSTRUKCE VOZOVKY VEDLE AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY vpravo - 90=90,000 [C] vlevo - 100=100,000 [D] Celkem: A+B+C+D=400,000 [E] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	- 400,000	415,00	- 166 000,00
26	56434	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKU VYPLNĚNÉ CEMENTOVOU MALTOU TL. DO 200MM vrstva ze šterku HDK 32/63 částečně vyplněného cementovou maltou ŠCM tl. 150 mm KONSTRUKCE V MÍSTĚ NAPOJENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE předládání u ZÚ - 18=18,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	- 18,000	415,00	- 7 470,00
5			Komunikace				- 30 932,00
			Celkem				- 30 932,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				- 30 932,00

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, SUS
 číslo a název SO SO 101 Rekonstrukce komunikace III/37370
 číslo a název rozpočtu: OS 101.1 Rekonstrukce komunikace III/37370 (pozemky obec Podolí) - správce SUS

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
5			Komunikace				
24	56414		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 50MM vrstva ACB 11 CHRL II, 50 mm (kostra vrstvy z asf.drenážního koberce PA 11, výpří se provede speciální cementovou směsí pro ACB) - dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě a tekuté malty specifického složení na bázi cementu - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce, prolití nebo zavibrování výpříkové malty - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	- 132,000	1 580,00	- 208 560,00
31	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM vrstva ACO 11, tl. 50 mm - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	132,000	258,00	34 056,00
5			Komunikace				- 174 504,00
			Celkem				- 174 504,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				- 174 504,00

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

„III/37370 Podolí průtah“

HARMONOGRAM PRACÍ

Předpokládané předání staveniště a zahájení realizace stavby: 18.6.2018

Předpokládané dokončení a předání stavby SÚS: 21.12.2018

Předpokládané dokončení a předání stavby SÚS: 21.12.2018

úsek KU - km 0,350
úsek km 0,350 - 0,230
úsek km 0,230 - 0,120
úsek km 0,120 - ZÚ

Obec Podolí

Číslo objektu	EV/ČÁST OBJEKTU	rok MĚSÍC/TÝD	2018							
			11				12			
			44	45	46	47	48	49	50	51
	Přechodné dopravní značení									
	Zajištění provizorního dopravního značení stavby									
OS 101.1; 2	Rekonstrukce komunikace III/37370 (pozemky obec Podolí) - správce SÚS									
	Přípravné a bourací práce, odstranění vrstev komunikace a obrub, zemní práce									
	Realizace a úprava odvodňovacích prvků									
	Provedení podkladních vrstev									
	Osazení obrub, kladení dlažby									
	Realizace živých vrstev									
	Sadové úpravy, dokončovací práce									
OS 101.3	Dopravní značení komunikace III/37370 - správce SÚS									
	Dodávka trvalého dopravního značení									
OS 102.1	Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 - správce obec Podolí									
	Bourací a zemní práce, odstranění podkladních vrstev a obrub									
	Provedení a úprava odvodňovacích prvků									
	Zřízení podkladních vrstev ze štěrku									
	Kladení dlažby a osazení obrub, dokončovací práce									
	Realizace podezdívky s oplocením, vrat									
OS 102.2	Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KÚ - správce obec Podolí									
	Sadové úpravy									
	Bourací a zemní práce, odstranění podkladních vrstev a obrub									
	Provedení a úprava odvodňovacích prvků									
	Zřízení podkladních vrstev ze štěrku									
	Kladení dlažby a osazení obrub, dokončovací práce									
	Realizace podezdívky s oplocením a mobiliáře									
OS 102.3	Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu - správce obec Podolí									
	Bourací a zmrtní práce, odstranění podkladních vrstev									
	Provedení a úprava odvodňovacích prvků									
	Zřízení podkladních vrstev ze štěrku									
	Kladení dlažby a osazení obrub, dokončovací práce									
	Sadové úpravy									
OS 201	Opěrná zeď - správce obec Podolí									
	Sadové úpravy a dokončovací práce									
OS 301.1	Kanalizační přípojky III/37370 - správce SÚS									
	Zemní práce									
	Pokládka potrubí									
OS 301.2	Kanalizační přípojky účelové komunikace - správce obec Podolí									
	Zemní práce									
	Pokládka potrubí									
OS 301.3	Kanalizační přípojky mimo komunikaci - správce obec Podolí									
	Zemní práce									
	Pokládka žlabů, odláždění vtoku									
	Zřízení odvodňovacích prvků, pokládka potrubí									
OS 301.4	Svody ze střechy									
	Zemní práce									
	Zhotovení přípojek svodů, realizace lapačů splavenin									
OS 401.1	Přeložka stožáru VO č.S-0870-43 a zrušení stožárů č.S-0870-44 až -48 a kabel. vedení mezi nimi									
	Provedení kabeláže, osazení stožáru vč. svítidla a příslušenství									
OS 401.2	Veřejné osvětlení ulice Výhon									
	Zemní práce									
	Provedení kabeláže, osazení stožárů VO vč. svítidel a příslušenství									
OS 402	Příprava pro připojení kamerového systému									
	Uložení kabelů vč. chráničů, protažení kabelů stožarem									
OS 403.2.1	Přeložení a ochrana kabelu telekomunikace (VIVO) - vyvoláno komunikací III/37370									
	Zemní práce									
	Přeložení kabelů									
OS 403.2.2	Přeložení a ochrana kabelu telekomunikace (VIVO) - vyvoláno parkovacím stáním									