

SMLOUVA O DÍLO

REKONSTRUKCE BUDOVY CM VYŠKOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

sp.zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

DOBEŠ-STAVBY s.r.o.

sídlem Drysice 109, 683 21 Pustiměř

IČO: 292 27 682

zapsaná u Krajského soudu v Brně

sp.zn. OR odd.C, vložka 67063

zastoupena

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** rekonstrukce budovy, která je využívána jako sociální zázemí pro zaměstnance na cestmistrovství Vyškov, včetně dodávky a montáže potřebného materiálu (dále také „dílo“ nebo „stavba“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
5. Místem plnění je SÚS JMK Cestmistrovství Vyškov, Křečkovská 8, 682 01 Vyškov.

II. STAVBA

1. Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce budovy Křečkovská 8 na cestmistrovství Vyškov, která je využívána jako sociální zázemí pro zaměstnance. Rekonstrukce zahrnuje částečnou změnu vnitřních dispozic, obnovu zdravotnické, změnu zastřešení, zateplení a areálovou dešťovou kanalizaci.
2. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. Soupis prací.
 - ii. Projektová dokumentace DSP zpracovaná 11/2017
 - iii. Stavební povolení ze dne 17.4.2018, MěÚ Vyškov, Stavební úřad (ČJ.:MV 24777/2018);
 - iv. Písemné pokyny objednatele.
 - v. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj pro dokumentaci staveb.
2. DSPS bude předána 4x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou s autorizací pro obor pozemní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn.). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

do 30. 09. 2019

Rekonstrukce střechy

**Nejpozději do začátku zimního období
2018**

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. O převzetí staveniště bude sepsán protokol. Při převzetí staveniště předloží zhotovitel objednateli návrh technologického postupu prací. Zhotovitel je povinen převzít prostor staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

V. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 830 596,-Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě měsíčních faktur s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
2. Přílohou faktury je soupis prací provedených ve fakturovaném měsíci potvrzený podpisem stavbyvedoucího a správce stavby a přílohou závěrečné faktury je také protokol o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit ji elektronicky na e-mail: [REDACTED]
4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 3. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.
5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. Zálohové platby se nesjednávají.
7. Do konce roku 2018 může být fakturováno plnění včetně dodávky a montáže potřebného materiálu maximálně ve výši 2.000 000,- Kč

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ze zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
9. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
 - i. Stavební deník;
 - ii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - iii. doklady o likvidaci odpadu;
 - iv. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
 - v. fotodokumentace provádění stavby, fotodokumentace místa stavby před a po stavbě, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí, dále doložení fotodokumentace (s datovým záznamem) provedení provizorního dopravního značení;

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

10. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
11. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
 - 11.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
 - 11.2 Objednatel není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
 - 11.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.
12. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
13. Objednatel si vyhradzuje právo odsouhlasit před zabudováním dodávaný materiál – dlažbu, obklady, sanitární zařízení, vodovodní baterie, dveře. Zhotovitel předloží objednateli vzorky či katalogy navrhovaného materiálu v hodnotě kalkulované v soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Po písemném odsouhlasení objednatele - konkrétní typ, barvu je oprávněn zhotovitel k jejich zabudování.
14. Objednatel je určen autorský dozor (dále jen „AD“) a externí technický dozor (dále jen „TDE“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD a TDE.

VIII. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen pro provádění díla zajistit:
 - i. povolení zvláštního užívání komunikací;
 - ii. povolení užívání veřejného prostranství.
4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, apod.
5. Do areálu mohou vjíždět pouze vozidla s materiálem nutným k provedení díla. Vjezdy a výjezdy vozidel zhotovitele do areálu budou evidovány. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyjíždějících vozidel. Vozidla smějí být odstavena pouze na místech stanovených objednatel. Správce stavby určí prostory, které je oprávněn zhotovitel při provádění stavby užívat, tj. zařízení staveniště, sociální zařízení apod.

IX. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. IV. odst. 4. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepišce se o tom záznam do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:

CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK	=	NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP		PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

- 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

X. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
2. Správcem stavby je [REDAKCE]
3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

Stavbyvedoucím je [REDAKCE]

Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

XI. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění

60 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění

2.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka

1.500,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

1.000,- Kč denně

5.2 Smluvní pokuty jsou započítatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení

6.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:

- Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
- Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
- Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
- Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
- Porušování předpisů bezpečnosti práce, a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
- Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
- Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
- Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.

- ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
 - iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručeny se rovněž považuje i:
- 5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
- 5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem uveřejněním v registru smluv dle odst. 11. tohoto článku.
8. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
11. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: nejsou
12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
- 1. Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací).
 - 2. Vzor změnového listu.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

Ve Vyškově, dne 14. 8. 2018

V Brně, dne 24. 08. 2018

DOBEŠ-STAVBY s.r.o.

Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

PŘÍLOHA Č. 2 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☐
Týká se části stavby:				
Odkazy:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba:

Číslo změny:

Datum:

Předkládaný návrh úpravy:

Změna ceny díla

☐

Změna dokončení stavby

☐

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla:

Kč (bez DPH)

Vícepráce

Kč (bez DPH)

Méněpráce

Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o


kalendářních dní

zkrácení lhůty o

kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):


Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti



Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2220/17
Stavební úpravy objektu šaten SUS JmK, Vyškov


Cena bez DPH: 4 830 596

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Objekt šaten		5,00	4 830 596,43
Celkem za stavbu			4 830 596,43



Stavba :	2220/17	Stavební úpravy objektu šaten SÚS JmK, Vyškov	
Objekt :	01	Objekt šaten	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Objekt šaten

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
22200101a	Rozpočet DSÚŘSP - oprava střechy	937 579,54
22200101b	Rozpočet DSÚŘSP - výměna výplní otvorů + zateplení	741 821,67
22200101c	Rozpočet DSÚŘSP - vnitřní stavební úpravy	1 504 705,25
22200101d	Rozpočet DSÚŘSP - venkovní úpravy zpevněných ploch, dešťová kanalizace	501 319,49
22200101e	Rozpočet DSÚŘSP - samostatné ÚT, plyn, ZTI, vzduchotechnika	1 145 170,49
	Celkem objekt 01	4 830 596,43

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2220/17	Stavební úpravy objektu šaten SUS JmK, Vyškov
O:	01	Objekt šaten
R:	22200101a	Rozpočet DSÚRSP - oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	2	Základy a zvláštní základání				4 009,00		
	275 31	Beton základových patek prostý						
	275 31-3	prostý						
1	275313621RC0	...z betonu C 20/25 Betonové patky ve zdivu pro sloupky krovu : 0,25*0,3*0,5*6+0,25*0,35*0,5*2+0,25*0,68*0,5*2	m3	0,48250 0,48250	5 200,00	2 509,00	801-1	RTS
	275 35	Bednění stěn základových patek						
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
2	275351215R00	...zřízení Betonové patky ve zdivu pro sloupky krovu : 0,3*0,5*2*10	m2	3,00000 3,00000	400,00	1 200,00	801-1	RTS
3	275351216R00	...odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	3,00000	100,00	300,00	801-1	RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 098,84		
	311 23	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených						
	311 23-1	pod omítku						
4	311231114R00	...z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Dozdívka zdiva pod věnec objektu dvorního křídla : 0,3*0,6*(5,64+1,0) Dozdívka půdního štítu objektu k sousednímu řadovému domu : 0,15*0,3*(5,4+5,6)	m3	1,69020 1,19520 0,49500	4 200,00	7 098,84	801-1	RTS
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				60 757,87		
	417 32	Železobeton ztužujících pásů a věnců						
5	417321315R00	...z betonu C 20/25 Nový ztužující věnec objektu : 250x350 mm : 0,25*0,35*(24,15+7,65+4,95*2+4,55) 400x350 mm : 0,4*0,35*(21,32+3,56)	m3	7,53287 4,04690 3,48600	3 150,00	23 728,54	801-1	RTS
	417 35-11	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců						
		bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr						
6	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení Nový ztužující věnec objektu :	m	43,04500	350,00	15 065,75	801-1	RTS

		250x350 mm : 0,25*2*(24,15+7,65+4,95*2+4,55) 400x350 mm : 0,4*2*(21,32+3,58)		23,12500 19,92000					
7	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění 417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců 417 36-1 z betonářské oceli	m	43,04500	100,00	4 304,50	801-1	RTS	
8	417361821R00	...10 505(R) Nový ztužující věnec objektu 4xR14 + třmínky R6 po 200 mm : 250x350 mm : (4*(24,15+7,65+4,95*2+4,55)*1,21*1,15+1,05*(24,15+7,65+4,95*2+4,55))/0,2*0,23)*0,001 400x350 mm : (4*(21,32+3,58)*1,21*1,15+1,35*(21,32+3,58))/0,2*0,23)*0,001	t	0,49053 0,31330 0,17730	36 000,00	17 659,08	801-1	RTS	
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				2 157,60			
9	622421143R00	622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové ...štukové, složitost 1÷2 Omítka štitové požární nadezdívky : 0,3*5,8*2	m2	3,48000 3,48000	400,00	1 392,00	801-1	RTS	
10	622471317RU4	622 47-13 Nátěry a nátěrky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) ...hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2 Nátěr omítky štitové požární nadezdívky : 0,3*5,8*2	m2	3,48000 3,48000	220,00	765,60	801-1	RTS	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				840,00			
11	632451022RT1	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm, vč. bednění Pod oplechování požární štitové nadezdívky : 0,15*5,6*2	m2	1,68000 1,68000	500,00	840,00		Vlastní	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				6 000,00			
12	941955002R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	60,00000	100,00	6 000,00	800-3	RTS	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 971,00			
13	952901111R00	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání ...světla výška podlaží do 4 m Podlahová plocha 1.NP : 29,4+3,05+1,28+1,5+13,55+25,21+20,12+3,39+16,95+24,76+5,16+1,55+1,38+4,95+4,92+1,14+7,39	m2	165,70000 165,70000	30,00	4 971,00	801-1	RTS	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				11 462,73			
14	962032231R00	962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ...z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou Štitové zdivo střechy : 0,15*(3,9*8,5)/2*2+0,3*0,15*(2,3*2+3,9)*2+0,15*(4,0*1,5)/2 Zdivo vikýře mansardové střechy : 0,2*1,6*1,5	m3	6,66750 6,18750 0,48000	630,00	4 200,53	801-3	RTS	
15	962032631R00	...komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,69325	710,00	1 912,21	801-3	RTS	

		Ubourání komínů : 0,45*0,45*7,8+0,45*0,45*5,5		2,69330					
	966 03-1	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm							
16	966031313R00	...tloušťky do 300 mm	m	53,50000	100,00	5 350,00	801-3	RTS	
		Hlavní podokapní římsa : 16.9+2,8+8,8+3,7+21,3		53,50000					
Díl:	97	Prorážení otvorů				3 000,00			
	973 03-1	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes							
	973 03-12	kapes							
17	973031335R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0.16 m2, hloubky do 300 mm	kus	6,00000	300,00	1 800,00	801-3	RTS	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
		Kapsy pro betonové patky kotvení sloupků krovu : 6		6,00000					
18	973031336R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0.16 m2, hloubky do 450 mm	kus	2,00000	300,00	600,00	801-3	RTS	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
		Kapsy pro betonové patky kotvení sloupků krovu : 2		2,00000					
19	973031337R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 68 cm	kus	2,00000	300,00	600,00		Vlastní	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
		Kapsy pro betonové patky kotvení sloupků krovu : 2		2,00000					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				18 787,78			
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
		oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
20	999281108R00	...výšky do 12 m	t	26,83968	700,00	18 787,78	801-4	RTS	
Díl:	762	Konstrukce tesařské				287 931,55			
	762 33	Vázané konstrukce krovů							
	762 33-1	montáž							
21	762332110R00	...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z žeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	192,00000	80,00	15 360,00	800-762	RTS	
		Kleštiny 50x160 mm :							
		Plná vazba : (6,2+2,3+5,1)*2*5		136,00000					
		Dvorní křídlo : 5,6*10		56,00000					
22	762332120R00	...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z žeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	469,05000	100,00	46 905,00	800-762	RTS	
		Pozednice 100x140 mm : 24,15+7,65+4,95*2+4,55+21,32+3,58		71,15000					
		Pásky 100x140 mm : 1.45*18		26,10000					
		Krokve 100x160 mm :		326,00000					
		5,85*35+5,1*4+4,1*6+3,3+2,65+1,2+4,3+2,9+1,4+1,2+1,6+3,2+4,5+5,2+4,6+3,4+2,2+1,0+3,5*2+2,2*2+1,0*2+2,6+2+1.2*2+1,0*2+2,2*2+3,4*2							
		Podkladní hranol úžlabí 100x140 mm : 6,0*2		12,00000					
		Nárožní krokve 140x160 mm : 8,0+8,4+6,0+5,7*2		33,80000					

23	762332130R00	...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm ² Sloupky krovu 160x160 mm : 1,93*10	m	19,30000	100,00	1 930,00	800-762	RTS
24	76233214CR00	...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm ² Vaznice krovu 160x240 mm : 21,18*2+1,35*2+3,6	m	48,66000	100,00	4 866,00	800-762	RTS
	762 34 Bednění a laťování							
	762 34-2 s dodávkou řeziva							
	762 34-22 laťování střech o sklonu do 60°							
25	762342203RT4	...Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm Laťování pro krytinu : 21,3*5,85*2+3,9*5,85/2*2+8,65*5,9/2+5,8*4,1*2	m ²	345,10250	45,00	15 529,61	800-762	RTS
26	762342204RT4	...Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky řeziva a spojovacích prostředků. Kontralatě : 21,3*5,85*2+3,9*5,85/2*2+8,65*5,9/2+5,8*4,1*2	m ²	345,10250	12,00	4 141,23	800-762	RTS
	762 34-8 Demontáž bednění a laťování							
27	762341811R00	...bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých Eternitová střešní krytina přístavku : 3,7*4,9/2*2+8,2*4,55/2	m ²	36,78500	25,00	919,63	800-762	RTS
28	762342812R00	...laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm Střecha hlavního objektu šaten : 21,34*(5,6+5,8)+7,5*(2,9+4,1)	m ²	295,77600	14,00	4 140,86	800-762	RTS
	762 35-8 Demontáž nadstřešních konstrukcí							
	762 35-82 střešních vikýřů, světlíků z řeziva průřezu do 120 cm ²							
29	762354803R00	...sklonu střechy do 15° Vikýř mansardové střechy přístavku : 1	kus	1,00000	500,00	500,00	800-762	RTS
	762 39 Spojovací a ochranné prostředky							
30	762395000R00	...Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m ³	15,58402	650,00	10 129,61	800-762	RTS
31	762311103RT1	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel. vč.materiálu Kotvení pozednice kus/mb : 24+8+5*2+5+22+4 Kotvení sloupků krovu : 10	kus	83,00000	120,00	9 960,00		Vlastní
32	762313112RT1	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm, vč. dodávky materiálu 9*5+21	kus	66,00000	70,00	4 620,00		Vlastní
33	762395099	Podkladní lepenka pod pozednice Pozednice 100x140 mm : 24,15+7,65+4,95*2+4,55+21,32+3,58	m	71,15000	25,00	1 778,75		Vlastní
	762 90-003 Demontáž krovů							
	jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm ² při osově vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.							
34	762900030RA0	... , s laťováním	m ²	257,09000	150,00	38 563,50	AP-PSV	RTS

		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
35	60515200R	Střecha hlavního objektu šaten : 21,34*8,5+7,5*5,9 Eternitová střešní krytina přístavku : 3,7*8,5 Řezivo krovu vč. prořezu a impregnace Začátek provozního součtu Kleštiny 50x160 mm : ((6,2+2,3+5,1)*2*5+5,6*10)*0,05*0,16 Pozednice 100x140 mm : (24,15+7,65+4,95*2+4,55+21,32+3,58)*0,1*0,14 Pásky 100x140 mm : 1,45*18*0,1*0,14 Krokve 100x160 mm : (5,85*35+5,1*4+4,1*6+3,3+2,65+1,2+4,3+2,9+1,4+1,2+1,6+3,2+4,5+5,2+4,6+3,4+2,2+1,0+3,5*2+2,2*2+1,0*2+2,6+2+1,2*2+1,0*2+2,2*2+3,4*2)*0,1*0,16 Podkladní hranol úžlabí 100x140 mm : 6,0*2*0,1*0,14 Nárožní krokve 140x160 mm : (8,0+8,4+6,0+5,7*2)*0,14*0,16 Sloupky krovu 160x160 mm : 1,93*10*0,16*0,16 Vaznice krovu 160x240 mm : (21,18*2+1,35*2+3,6)*0,16*0,24 Latě a kontralatě : 345,1025*(0,00264+0,00733) Mezisoučet Konec provozního součtu Řezivo celkem vč. prořezu : 14,84192*1,05	m3	225,64000 31,45000 15,58402 1,53600 0,99610 0,36540 5,21600 0,16800 0,75710 0,49410 1,86850 3,44070 14,84190 15,58400	7 235,00	112 750,38	SPCM	RTS
		998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně						
36	998762202R00	...Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 167,39490	5,00	15 836,97	800-762	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské				107 512,77		
37	764231440R00	764 05-13 Lemování z titanzinkového plechu 764 05-131 výroba a montáž lemování zdí ...na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí. rš 400 mm včetně spojovacích prostředků. Lemování u štitové zdi k sousednímu objektu : 5,9*2	m	11,80000	700,00	8 260,00	800-764	RTS
38	764252403R00	764 05-15 Žlaby z titanzinkového plechu 764 05-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací ...podokapních půlkulatých, rš 330 mm 21,3+4,0+8,7+2,4+4,9+6,3+4,9+16,1	m	68,60000 68,60000	710,00	48 706,00	800-764	RTS
39	764259411R00	764 05-154 výroba a montáž doplňků žlabů ...kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm 764 05-23 Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu včetně spojovacích prostředků.	kus	5,00000	265,00	1 325,00	800-764	RTS
40	764530420RT2	764 05-231 výroba a montáž včetně rohů ...rš 330 mm	m	11,20000	565,00	6 328,00	800-764	RTS

[illegible]

765 31-3 doplňky									
53	765313131RS2	...Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči, z hřebenáčů engobovaných Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků. 21+5,8	m	26,80000	576,00	18 116,80	800-765	RTS	
54	765313141RS2	...drážková, nároží s větracím pásem plastovým, povrchová úprava engoba Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků. 8,0+8,4+5,7*2+6,0	m	33,80000	725,00	24 505,00	800-765	RTS	
55	765313151R00	...drážková, úžlabí profilované Al s těsněním, Dodávka a montáž pásu úžlabí, samolepícího těsnění úžlabí včetně spojovacích prostředků. 5,7*2	m	11,40000	921,00	10 499,40	800-765	RTS	
56	765313173R00	...Taška větrací Brněnka 14, engoba Dodávka a montáž prosvětlovací tašky.	kus	100,00000	115,00	11 500,00	800-765	RTS	
57	765313181R00	...Přířezání a uchycení tašek drážkových Přířezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků. Úžlabí : 5,7*2 Nároží : 8,0+8,4+5,7*2+6,0	m	45,20000	100,00	4 520,00	800-765	RTS	
58	765313184RS2	...Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace, taška engobovaná Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace. Odhad - odvětrání kanalizace : 3	kus	3,00000	5 140,00	15 420,00	800-765	RTS	
765 32 Demontáž vláknocementové krytiny									
59	765321812R00	...bez azbestu, ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do suti Eternitová střešní krytina přístavku : 3,7*4,9/2*2+8,2*4,55/2	m2	36,78500	110,00	4 046,35	800-765	RTS	
765 32-9 příplatek k ceně									
60	765321841R00	...za sklon přes 45 do 60° pro demontáž krytiny ze čtverců nebo šablon, do suti Eternitová střešní krytina přístavku : 3,7*2,55/2*2+8,2*2,55/2	m2	19,89000	1,00	19,89	800-765	RTS	
765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní									
765 90-12 Fólie podstřešní difúzní									
61	765901102R00	...na krokve, Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků. Difúzní fólie : 21,3*5,85*2+3,9*5,85/2*2+8,65*5,9/2+5,8*4,1*2	m2	345,10250	54,00	18 635,54	800-765	RTS	
998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé									
50 m vodorovně									
62	998765202R00	...Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	3 074,48560	2,20	6 763,87	800-765	RTS	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				46 686,62			
766 42 Montáž obložení podhledů									
63	766421223R00	...jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm Podbití přesahů střechy : 0,52*(21.32+3,96+8,64+2,4+4,87+6.22+4,72)+0,74*16,5	m2	39,31760	167,00	6 566,04	800-765	RTS	
766 42-1 doplnkové konstrukce									

64	756427112R00	...podkladový rošt Podbití přesahů střechy - podkladový rošt : 21,32+3,96+8,64+2,4+4,87+6,22+4,72+16,5	m	68,63000	245,00	16 814,35	800-766	RTS
65	61191741R	palubka obkladová modřín; š = 80 mm; tl = 20,0 mm Podbití přesahů střechy vč. doporučeného prořezu 4% : (0,52*(21,32+3,96+8,64+2,4+4,87+6,22+4,72)+0,74*16,5)*1,04	m2	40,89030	535,00	21 876,31	SPCM	RTS
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně								
66	998766202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	285,98490	5,00	1 429,92	800-766	RTS
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				6 290,82		
67	783612101R00	...dvojnásobně Podbití přesahů střechy : 0,52*(21,32+3,96+8,64+2,4+4,87+6,22+4,72)+0,74*16,5	m2	39,31760	160,00	6 290,82	800-783	RTS
Díl:	D96	Přesuny, suť a vybouraných hmot				62 835,39		
68	979011111R00	979 01 Svislá doprava suť a vybouraných hmot ...Svislá doprava suť a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	43,24418	250,00	10 811,05	801-3	RTS
69	979087113R00	979 08 Vodorovná doprava suť a vybouraných hmot 979 08-7 nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	44,54139	150,00	6 681,21	821-1	RTS
70	979081111R00	979 08-1 Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km	t	44,54139	210,00	9 353,69	801-3	RTS
71	979081121R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. ...příplatek za každý další 1 km	t	846,28636	12,00	10 155,44	801-3	RTS
72	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot ...do 10 m	t	44,54139	200,00	8 908,28	801-3	RTS
73	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	89,08278	20,00	1 781,66	801-3	RTS
74	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební suť	t	44,54139	340,00	15 144,07	801-3	RTS
Díl:	VN	Vedlejší náklady				32 000,00		
75	004111030T	Nepředvídané nevyrozpočtované práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
76	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS
77	005124010R	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Koordinační činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS
78		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Fotodokumentace provádění stavby	KPL	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Celkem za objekt:

937 579,54

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2220/17	Stavební úpravy objektu šaten SUS JmK, Vyškov
O:	01	Objekt šaten
R:	22200101b	Rozpočet DSÚRSP - výměna výplní otvorů + zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	3	Poznámka uchazeče						
		Svislé a kompletní konstrukce				4 800,00		
		349 23-1 Přizdívka ostění s czubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
1	349231811RT2	...Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s použitím suché maltové směsi Přizdívka ostění po vybouraných kastlových oknech : 0,4*1,5*2*4	m2	4,80000	1 000,00	4 800,00	801-4	RTS
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				21 587,88		
		610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
2	610991111R00	...Zakrývání výplní vnitřních otvorů Zakrývání výplní otvorů při omítání : 0,61*0,88*2÷1,5*1,5+0,9*1,5*2+1,2*1,2+1,05*1,5+0,55*0,79+0,85*1,42+1,75*1,5*4÷1,2*1,5*2+0,9*2,05+1,0*2,55	m2	29,17510	25,00	729,38	801-1	RTS
		610 99-10 Zčišťovací okenní lišta nalepení, odříznutí po dokončení omítek						
3	610991004R00	...Zčišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm Připojení omítky ostění na nové okna a vstupní dveře : (0,88*2+0,61)*2+1,5*3+(1,5*2+0,9)*2+1,2*3+(1,5*2+1,05)+(0,79*2+0,55)+(1,42*2+0,85)+(1,5*2+1,75)*4+(1,5*2+1,2)*2+(2,05*2+0,9)+(2,55*2+1,0)	m	69,01000	45,00	3 105,45	801-1	RTS
		612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
4	612425931R00	...Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková Ostění oken a dveří : 0,38*(0,88*2+0,61)*2+0,5*1,5*3+0,41*(1,5*2+0,9)*2+0,2*1,2*3+0,32*(1,5*2+1,05)+0,37*(0,79*2+0,55)+0,32*(1,42*2+0,85)+0,55*(1,5*2÷1,75)*4+0,45*(1,5*2+1,2)*2+0,5*(2,55*2+1,0)	m2	28,51410	550,00	15 682,76	801-4	RTS
		612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,						
		612 47-319 příplatek						
5	612473186R00	...Příplatek za zabudované rohovníky	m	69,01000	30,00	2 070,30	801-1	RTS

		(0,88*2+0,61)*2+1,5*3+(1,5*2+0,9)*2+1,2*3+(1,5*2+1,05)+(0,79*2+0,55)+(1,42*2+0,85)+(1,5*2+1,75)*4+(1,5*2+1,2)*2+(2,05*2+0,9)+(2,55*2+1,0)		69,01000					
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější					424 996,09		
	620 99-2	Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubními, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
6	620991121R00	...z postaveného lešení Zakrývání výplní otvorů při omítání : 0,61*0,88*2+1,5*1,5+0,9*1,5*2+1,2*1,2+1,05*1,5+0,55*0,79+0,85*1,42+1,75*1,5*4+1,2*1,5*2+0,9*2,05+1,0*2,55	m2	29,17510	30,00	875,25	801-1	RTS	
				29,17510					
	622 31-3	Zateplení fasády nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení sítě, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlázení sítě. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.							
7	622311234RT3	... , prodyšným expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2 Zateplení fasády : 3,65*24,86+3,65*7,9+3,65*2,46+4,5*4,87+4,5*5,42+4,1*5,09+3,4*16,98 Odpočet otvorových výplní : - (0,61*0,88*2+1,5*1,5+0,9*1,5*2+1,2*1,2+1,05*1,5+0,55*0,79+0,85*1,42+1,75*1,5*4+1,2*1,5*2+0,9*2,05+1,0*2,55)	m2	224,28390	1 500,00	336 425,85	801-1	RTS	
				253,45900					
				-29,17510					
	622 42	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, 622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2							
8	622422311R00	...v množství opravované plochy přes 20 do 30 % , hladkých Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. Vyspravení omítek stávající fasády po zateplovací systém vč. soklové části : 4,0*24,86+4,0*7,9+3,7*2,46+4,5*4,87+4,5*5,42+4,5*5,09+3,7*16,98	m2	272,17800	182,00	49 536,40	801-4	RTS	
				272,17800					
	622 90-4	Očištění fasád							
9	622904112R00	...tlakovou vodou, sčistota fasády 1 - 2 Očištění stávající fasády před opravou : 4,0*24,86+4,0*7,9+3,7*2,46+4,5*4,87+4,5*5,42+4,5*5,09+3,7*16,98	m2	272,17800	30,00	8 165,34	801-1	RTS	
				272,17800					
10	622311352RT4	Zatepl.systém Baumit, ostění, EPS F plus tl. 20 mm, s omítkou OpenTop 3,2 kg/m2 Zateplení ostění výplní otvorů : 0,25*((0,88*2+0,61)*2+1,5*3+(1,5*2+0,9)*2+1,2*3+(1,5*2+1,05)+(0,79*2+0,55)+(1,42*2+0,85)+(1,5*2+1,75)*4+(1,5*2+1,2)*2+(2,55*2+1,0))+1,05*(2,05*2+1,0)	m2	21,35750	1 100,00	23 493,25		Vlastní	
				21,35750					
11	629R01	Reprofilace stávajících povrchů vnějšího schodiště dvorního traktu	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce					3 254,95		
12	632451022RT1	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm, vč. bednění Vyrovnávací potěr pod parapety : 0,78*1,2*2+0,89*1,75*4+0,64*(0,85+0,55+0,9)+0,49*1,2+0,84*(0,9+1,5)+0,69*0,61*2	m2	13,01980	250,00	3 254,95		Vlastní	
				13,01980					

Díl:	64	Výplně otvorů					7 939,40		
		648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. 648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot							
13	648991113RT6	...šířky 500 mm, parapet vnitřní š = 450 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC; dekor bílý, mramor, imitace dřeva Vnitřní parapety : 0,61*2+1,5+0,9*2+1,2+1,05+0,55+0,85+1,2*2	m	10,57000	420,00		4 439,40	801-1	RTS
14	648991113RT7	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm. včetně dodávky plastové parapetní desky š. 600 mm Vnitřní parapety : 1,75*4	m	7,00000	500,00		3 500,00		Vlastní
Díl:	94	Lešení a stavební výťahy					43 003,20		
		941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami							
15	941941031R00	...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení. Fasádní lešení : 4,0*(25,8+9,9+3,4+5,9+6,4+6,0+17)	m2	297,60000	50,00		14 880,00	800-3	RTS
		941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení							
16	941941191R00	...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m Pronájem fasádního lešení - doba 1,5 měsíce : 297,6*1,5	m2	446,40000	32,00		14 284,80	800-3	RTS
		941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami							
17	941941831R00	...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	297,60000	35,00		10 416,00	800-3	RTS
		944 94-40 Montáž ochranné sítě							
18	944944011R00	...Montáž ochranné sítě z umělých vláken 944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí	m2	297,60000	5,00		1 488,00	800-3	RTS
19	944944031R00	...z umělých vláken 944 94-48 Demontáž ochranné sítě	m2	446,40000	1,00		446,40	800-3	RTS
20	944944081R00	...z umělých vláken	m2	297,60000	5,00		1 488,00	800-3	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					3 314,00		
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání							
21	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m Podlahová plocha 1.NP : 29,4+3,05+1,28+1,5+13,55+25,21+20,12+3,39+16,95+24,76+5,16+1,55+1,38+4,95+4,92+1,14+7,39	m2	165,70000	20,00		3 314,00	801-1	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí					16 960,17		
		962 08 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
22	962081131R00	...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm Prosklení luxfery : 0,4*1,0	m2	0,40000	200,00		80,00	801-3	RTS
		964 07 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu							

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)								
23	964073221R00	...cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m Překlad nad vstupními dveřmi, předpoklad 3 x l 140 : 1,3*3*14.3*0,001	t	0,05577 0,05580	7 000,00	390,39	801-3	RTS
967 03-2 Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva,								
24	967032974R00	...předsazených před líc zdiva do 80 mm Přisekání stávajícího předsazeného soklu : 0,6*15,9+1,3*(1,5+1,8+4,9)+0,7*2,35+0,5*8,0+0,9*24,86	m2	48,81900 48,81900	180,00	8 787,42	801-3	RTS
968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídél oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
25	968061112R00	...oken, plochy do 1,5 m2 Stávající okna : 43	kus	43,00000 43,00000	5,00	215,00	801-3	RTS
26	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2 Stávající dveře : 2	kus	2,00000 2,00000	10,00	20,00	801-3	RTS
968 06-2 Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
27	968062355R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 Stávající okna : 0,9*1,5*2+1,2*1,2+1,05*1,5+1,75*1,5*4+1,5*1,2	m2	18,01500 18,01500	150,00	2 702,25	801-3	RTS
968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídél s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
28	968071125R00	...dveří, plochy do 2 m2 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámč, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	2,00000	20,00	40,00	801-3	RTS
29	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Stávající bourané dveře : 0,98*2,0+0,9*2,02	m2	3,77800 3,77800	230,00	868,94	801-3	RTS
968 08-3 Vybourání piastových výplní otvorů								
30	968083001R00	...oken, do 1 m2 Stávající okna : 0,61*0,88*2+0,55*0,79+0,85*0,42	m2	1,86510 1,86510	180,00	335,72	801-3	RTS
31	968083002R00	...oken, do 2 m2 Stávající okna : 1,2*1,5*2+1,5*1,5	m2	5,85000 5,85000	180,00	1 053,00	801-3	RTS
968 09 Vybourání vnitřních parapetů								
32	968095002R00	...dřevěných, šířky do 50 cm, 1,5+0,61*2+1,5+0,9+1,2+0,9+1,05+0,55+0,85+1,75*4+1,2*2	m	19,07000 19,07000	35,00	667,45	801-3	RTS
33	968099005	Demontáž stávajících odkoupení lokálních topidel	kus	9,00000	200,00	1 800,00		Vlastní
Díl:	97	Prorážení otvorů				12 230,48		
978 01: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva								
34	978015241R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	215,91400	20,00	4 318,28	801-3	RTS

		Otlučení nesoudržných částí omítek stávající fasády : 3,2*24,86+3,4*7,9+3,1*2,46+3,4*4,87+3,4*5,42+2,8*5,09+3,1*16,98		215,91400					
		978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn							
35	978059231R00	...z umělého kamene, plochy přes 2 m2 Stávající vnější obklad soklu : 0,9*24,86+0,5*8,0	m2	26,37400 26,37400	300,00	7 912,20	801-3	RTS	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				15 658,13			
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
36	999281108R00	...výšky do 12 m	t	22,36875	700,00	15 658,13	801-4	RTS	
Díl:	764	Konstrukce klempířské				10 911,89			
		764 05-21 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu 764 05-211 výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků							
37	764510450RT2	...rř 330 mm 1,5+0,61*2+1,5+0,9+1,2+0,9+1,05+0,55+0,85+1,75*4+1,2*2	m	19,07000 19,07000	470,00	8 962,90	800-764	RTS	
		764 21-21 Demontáž oplechování parapetů							
38	764410850R00	...rř od 100 do 330 mm 1,5+0,61*2+1,5+0,9+1,2+0,9+1,05+0,55+0,85+1,75*4+1,2*2	m	19,07000 19,07000	30,00	572,10	800-764	RTS	
		764 21-22 Demontáž oplechování říms							
39	764421830R00	...rř od 100 do 200 mm Oplechování nad soklovým zdivem : 26,9+1,5+1,8+5,0+2,4	m	37,60000 37,60000	30,00	1 128,00	800-764	RTS	
		998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně							
40	998764202R00	...Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	124,44450	2,00	248,89	800-764	RTS	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				102 627,72			
		766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových							
41	766629301R00	...Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	7,00000	450,00	3 150,00	800-766	RTS	
42	766629302R00	...Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	8,00000	810,00	6 480,00	800-766	RTS	
43	766629305R00	Montáž vstupních dveří plastových	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní	
44	766R01	Repase stávajících dřevěných sklepních oken 500x1000 mm	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní	
45	61143795.AR	Dveře vchodové plast 800x2000 otevíravé jednokřídlé	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní	
46	61143796.AR	Dveře vchodové plast 880x2550 otevíravé jednokřídlé	kus	1,00000	14 050,00	14 050,00		Vlastní	
47	766R02	Okno plastové 1-křídlé OS 610x880 mm, izolační dvojsklo Uw max. 1,2, bílá/dekor	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00		Vlastní	
48	766R03	Okno plastové 2-křídlé OS 1500x1500 mm, izolační dvojsklo Uw max. 1,2, bílá/dekor	kus	1,00000	5 350,00	5 350,00		Vlastní	
49	766R04	Okno plastové 1-křídlé OS 900x1500 mm, izolační dvojsklo Uw max. 1,2, bílá/dekor	kus	2,00000	3 360,00	6 720,00		Vlastní	
50	766R05	Okno plastové 1-křídlé OS 1200x1200 mm, izolační dvojsklo Uw max. 1,2, bílá/dekor	kus	1,00000	3 160,00	3 160,00		Vlastní	
51	766R06	Okno plastové 1-křídlé OS 1050x1500 mm, izolační dvojsklo Uw max. 1,2, bílá/dekor	kus	1,00000	3 700,00	3 700,00		Vlastní	

52	766R07	Okno plastové 1-křídle OS 550x790 mm, izolační dvojsklo Uw max. 1,2, bílá/dekor	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
53	766R08	Okno plastové 1-křídle OS 850x1420 mm, izolační dvojsklo Uw max. 1,2, bílá/dekor	kus	1,00000	2 650,00	2 650,00		Vlastní
54	766R09	Okno plastové 2-křídle OS 1750x1500 mm, izolační dvojsklo Uw max. 1,2, bílá/dekor	kus	4,00000	5 800,00	23 200,00		Vlastní
55	766R10	Okno plastové 1-křídle OS 1200x1500 mm, izolační dvojsklo Uw max. 1,2, bílá/dekor	kus	2,00000	3 570,00	7 140,00		Vlastní
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské								
50 m vodorovně								
56	998766202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1 927,72000	1,00	1 927,72	800-766	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				5 196,35		
57	767R01	Repase stávajících ocelových dveří do sklepa 760x1930 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
58	767R02	Úprava a repase stávajícího zábradlí schodiště	m	3,15000	1 000,00	3 150,00		Vlastní
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce								
50 m vodorovně								
59	998767202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	46,35000	1,00	46,35	800-767	RTS
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				17 341,42		
979 08 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot								
979 08-7 nakládání na dopravní prostředky								
60	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	15,25191	150,00	2 287,79	821-1	RTS
979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku								
61	979081111R00	...do 1 km	t	15,25191	200,00	3 050,38	801-3	RTS
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
62	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	289,78620	13,00	3 767,22	801-3	RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot								
63	979082111R00	...do 10 m	t	15,25191	200,00	3 050,38	801-3	RTS
64	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	30,50381	20,00	610,08	801-3	RTS
979 08-4 Poplatek za skládku								
65	97999C001R00	...stavební sutí	t	15,25191	300,00	4 575,57	801-3	RTS
Díl:	VN	Vedlejší náklady				52 000,00		
66	004111030T	Nepředvídané nevyrozpočtované práce	Souber	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
67	005121 R	Zařízení staveniště	Souber	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
68	005124010R	Koordinační činnost	Souber	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
69		Povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (město Vyškov)	KPL	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
70		Povolení užívání veřejného prostranství (město Vyškov)	KPL	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
71		Fotodokumentace provádění stavby	KPL	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Celkem za objekt

741 821,67

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2220/17	Stavební úpravy objektu šaten SUS JmK, Vyškov
O:	01	Objekt šaten
R:	22200101c	Rozpočet DSÚRSP - vnitřní stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	111	Přípravné a přidružené práce				5 000,00		
1	111R001	Pomocná podlaha z prken při demontáži záklopu stropu nad 1.NP	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				93 060,00		
	281 60	Injektování zdiva proti vzrůstající vlhkosti						
2	281606211R00	...nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 400 mm Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením. 4,8+2,65+4,85+3,3+1,0+2,65+3,0+2,65	m	24,90000	1 700,00	42 330,00	801-4	RTS
3	281606212R00	...nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 600 mm Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením. 5,7	m	5,70000	2 400,00	13 680,00	801-4	RTS
4	281606213R00	...nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 800 mm Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením. 13	m	13,00000	2 850,00	37 050,00	801-4	RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				164 293,75		
	310 23-9	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
5	310239211RT2	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou Zazdívka vybouraných dveří : 0,3*0,9*2,05+0,35*0,7*2,05 Dozdívky parapetního zdiva oken : 0,3*0,92*1,2*4+0,2*0,97*1,2+0,2*0,3*2,0	m3	2,73335 1,05580 1,67760	4 500,00	12 300,08	801-4	RTS
	317 94	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů bez zazdění hlav, nasezení nosníků na potřebný rozměr,						
6	317944311R00	...do výšky 120 mm Nové překlady P1 a P2 IPE 100 : (1,1*2+1,2*2)*8,1*0,001	t	0,03726 0,03730	33 000,00	1 229,58	801-4	RTS
	342 24	Příčky z tvárnice pálených jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
	342 24-1	Příčky z tvárnice pálených						
7	342248109R00	...tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m2	12,20000	470,00	5 734,00	801-1	RTS

8	342248112R00	m.č.105 : 0,9*3,0*3		8,10000					
		m.č.111 : 0,9*3,0		2,70000					
		m.č.115 : 0,5*2,8		1,40000					
		...tloušťky 115 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	18,63000	570,00		10 619,10	801-1	RTS
		m.č.105 : 0,25*3,0*4		3,00000					
		m.č.111 : 3,0*(4,3+0,25*2+0,41)		15,63000					
	342 94 Kotvení příček ke konstrukcím								
9	342948111R00	...kotvami na hmoždinky	m	29,60000	100,00		2 960,00	801-1	RTS
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.							
		m.č.105 : 3,0*4		12,00000					
		m.č.111 : 3,0*4		12,00000					
		m.č.115 : 2,8*2		5,60000					
	346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné jakýmkoliv cihlami,								
10	346244381RT2	...výšky do 200 mm	m2	0,92000	650,00		598,00	801-1	RTS
		Nové překlady P1 a P2 : 0,1*(1,1+1,2)*2*2		0,92000					
	346 48 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem								
	plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,								
11	346481112RT2	...ve stěnách nebo před stěnami, pletivem keramickým a funkčně podobným	m2	16,38000	500,00		8 190,00	801-1	RTS
		Nové překlady P1 a P2 IPE 100 : (1,1+1,2)*0,6		1,38000					
		Zaplentování dozdivěk a přechodů materiálů : 15		15,00000					
	416 09 Příplatek k podhledům sádrokartonovým								
12	342264098RT1	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	6,85000	50,00		342,50	801-1	RTS
		SDK podhled místností 1.NP : 1,28+1,5+1,55+1,38+1,14		6,85000					
13	342264098RT2	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	16,31000	50,00		815,50	801-1	RTS
		SDK podhled místností 1.NP : 3,05+3,39+4,95+4,92		16,31000					
14	342264098RT3	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	12,55000	50,00		627,50	801-1	RTS
		SDK podhled místností 1.NP : 5,16+7,39		12,55000					
15	342264052RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. D152 REI 45 DP2, 2x desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	132,17000	700,00		92 519,00		Vlastní
		SDK podhled místností 1.NP : 29,4+25,21+20,12+3,39+16,95+24,76+4,95+7,39		132,17000					
16	342264052RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. D152 REI 45 DP2. 2x desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	33,53000	753,00		25 248,09		Vlastní
		SDK podhled místností 1.NP - sociálky : 3,05+1,28+1,5+13,55+5,16+1,55+1,38+4,92+1,14		33,53000					
17	346244352R00	Obezdivka nádržek WC tl. 12,5 cm	m2	4,32000	720,00		3 110,40		Vlastní
		Zazdivka geberitů : 1,2*(0,8+0,9+0,9+1,0)		4,32000					
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní					173 092,78		

612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.								
18	612409991R00	...maltou vápenou Začištění omítky okolo obkladů : m.č.102 : $0,35*2+0,58+1,2*2$ m.č.103 : $1,65*2+0,77*2$ m.č.104 : $1,65*2+0,97*2$ m.č.105 : $4,45*2+3,02*2+0,9*9$ m.č.106 : $0,5*2+0,9+1,2*2$ m.č.107 : $1,0+0,8+1,2*2$ m.č.109 : $1,2*2+1,25$ m.č.110 : $1,2*2+1,25$ m.č.111 : $2,405*2+2,14*2+0,9*4$ m.č.112 : $1,5*2+1,0*2$ m.č.113 : $1,5*2+0,99*2$ m.č.115 : $3,05*2+2,04*2$ m.č.116 : $1,2*2+0,9*2$	m	89,65000	123,00	11 026,95	801-4	RTS
				3,68000				
				4,84000				
				5,24000				
				23,04000				
				4,30000				
				4,20000				
				3,65000				
				3,65000				
				12,69000				
				5,00000				
				4,98000				
				10,18000				
				4,20000				
612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti								
19	612421626R00	...hladké Omítka hladká pod obklady : m.č.102 : $1,2*(0,35*2+0,58)$ m.č.103 : $1,2*(1,65*2+0,77*2)-1,2*0,6$ m.č.104 : $1,2*(1,65*2+0,97*2)-1,2*0,6$ m.č.105 : $2,02*(4,45*2+3,02*2+0,9*9)-0,7*2,02$ m.č.106 : $1,2*(0,5*2+0,9)$ m.č.107 : $1,2*(1,0+0,8)$ m.č.109 : $1,2*1,25$ m.č.110 : $1,2*1,25$ m.č.111 : $2,02*(2,405*2+2,14*2+0,9*4)-0,8*2,02$ m.č.112 : $1,2*(1,5*2+1,0*2)-0,6*1,2$ m.č.113 : $1,2*(1,5*2+0,99*2)-0,6*1,2$ m.č.115 : $2,02*(3,05*2+2,04*2)-0,8*2,02$ m.č.116 : $1,2*(1,2*2+0,9*2)-0,6*1,2$	m2	122,58020	190,00	23 290,24	801-1	RTS
				1,53600				
				5,08800				
				5,56800				
				45,12680				
				2,28000				
				2,16000				
				1,50000				
				1,50000				
				24,01780				
				5,28000				
				5,25600				
				18,94760				
				4,32000				
20	612421637R00	...štukové Nové štukové omítky : m.č.101 : $2,94*(2,45*2+6,14*2+1,57*2+2,25*2+6,9*2+2,14*2+1,22*2)-1,0*2,2-0,8*2,0*2-0,6*2,0*3-1,5*1,5-0,88*2,55-0,9*1,5$ m.č.102 : $2,8*(1,8*2+1,75*2)-0,6*2,0*2-0,7*2,0$ m.č.103 : $2,8*(1,65*2+0,77*2)-0,6*2,0$ m.č.104 : $2,8*(1,65*2+0,97*2)-0,6*2,0-0,55*0,79$	m2	456,50130	300,00	136 950,39	801-1	RTS
				118,45560				
				16,08000				
				12,35200				
				13,03750				

		m.č.105 : $2,8*(3,02*2+4,45*2+0,9*9)-0,7*2,0-0,85*1,42$		61,90500				
		m.č.106 : $2,94*(6,14*2+3,95*2)-0,8*2,0-1,75*1,5*2$		52,47920				
		m.č.107 : $2,94*(5,16*2+3,95*2)-0,8*2,0-1,75*1,5$		49,34180				
		m.č.108 : $2,94*(1,0*2+3,1*2)$		24,10800				
		m.č.109 : $2,94*(3,02*2+5,45*2)-1,75*1,5$		47,17860				
		m.č.110 : $2,94*(5,39*2+4,54*2)-0,8*2,0-1,2*1,5*2$		53,18840				
		m.č.111 : $2,94*(2,14*2+4,0*2)-0,6*2,0-0,61*0,88$		34,36640				
		m.č.112 : $2,94*(1,34*2+1,0*2)-0,6*2,0$		12,55920				
		m.č.113 : $2,26*(1,0*2+3,95*2,0)-0,61*0,88$		21,83720				
		m.č.114 : $2,79*(2,04*2+3,05*2)-0,6*2,0-1,2*1,2$		25,76220				
		m.č.115 : $2,79*(1,2*2,0+0,9*2)-0,9*2,0-0,9*1,5$		8,56800				
		m.č.116 : $2,79*(3,05*2+2,23*2)-0,8*2,0$		27,86240				
		Odpočet hladké omítky pod obklady : -122,5802		-122,58020				
		612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášena v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,						
		612 47-319 příplatek						
21	612473186R00	...za zabudované rohovníky $2,94*6,0+(2,0*2+0,8)*9$	m	60,84000 60,84000	30,00	1 825,20	801-1	RTS
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				115 304,50		
		631 31 Doplnění mazanin betonem prostým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 631 31-3 rýh						
22	631312141R00	...v dosavadních mazaninách Doplnění betonových podlah po vybouraných příčkách : 0,5	m3	0,50000 0,50000	3 600,00	1 800,00	801-4	RTS
		632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením						
23	632419240R00	...samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, tloušťky 40 mm, strojní zpracování Samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro vyrovnání nerovných podlah.	m2	165,70000	650,00	107 705,00	801-1	RTS
		Vyrovnání stávajících hrubých betonových podlah samonivelační cementovou stěrkou tl. do 40 mm : $29,4+3,05+1,28+1,5+13,55+25,21+20,12+3,39+16,95+24,76+5,16+1,55+1,38+4,95+4,92+1,14+7,39$		165,70000				
24	632419904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 Penetrace podkladu pod vyrovnávací potěr podlah : $29,4+3,05+1,28+1,5+13,55+25,21+20,12+3,39+16,95+24,76+5,16+1,55+1,38+4,95+4,92+1,14+7,39$	m2	165,70000 165,70000	35,00	5 799,50		Vlastní
Díl:	64	Výplně otvorů				21 900,00		
		642 94-2 Ocelové zárubně osazované dodatečně						

	lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně							
25	642944121RT2	...šířky 600 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	5,00000	1 400,00	7 000,00	801-4	RTS
26	642944121RT3	...šířky 700 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	2,00000	1 450,00	2 900,00	801-4	RTS
27	642944121RT4	...šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	8,00000	1 500,00	12 000,00	801-4	RTS
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				16 500,00		
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné							
28	941955001R00	...pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	165,00000	100,00	16 500,00	800-3	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				31 286,70		
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů							
	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání							
29	952901111R00	...světlá výška podlaží do 4 m	m2	165,70000	30,00	4 971,00	801-1	RTS
		Podlahová plocha 1.NP :		165,70000				
		29,4+3,05+1,28+1,5+13,55+25,21+20,12+3,39+16,95+24,76+5,16+1,55+1,38+4,95+4,92+1,14+7,39						
30	950R01	Zednické výpomoci pro profese ZTI, ÚT, elektro - zapravení drážek a prostupů	hod	60,00000	250,00	15 000,00		Vlastní
31	950R02	D+M práškový hasicí přístroj 21 A	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00		Vlastní
32	952905111R00	Dočištění podkladů podlah po demontáži krytin	m2	165,74000	55,00	9 115,70		Vlastní
		Odsekání stávajících podlahových krytin :						
		m.č.101,102,103,104,105,108,111,112,113,114,115 :		71,31000				
		29,4+3,05+1,28+1,5+13,55+3,39+6,75+1,38+4,95+4,92+1,14						
		m.č. 106,107,109,110,116 : 25,21+20,12+16,95+24,76+7,39		94,43000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				11 105,37		
	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic							
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
33	962031132R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	15,70000	80,00	1 256,00	801-3	RTS
		m.č.105 : 3,0*(3,0+0,9*3)-0,7*2,0*3		12,90000				
		m.č.116 : 2,8*1,0		2,80000				
34	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	6,45000	95,00	612,75	801-3	RTS
		m.č.111 : 3,0*(1,0+1,15)		6,45000				
	964 07 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu							
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
35	964073221R00	...cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,02002	6 200,00	124,12	801-3	RTS
		Překlad nad dveřmi mezi 101 a 102, předpoklad 2 x 1 100 : 1,2*2*8,34*0,001		0,02000				
	965 C8-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xyolitů litého							
	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							

36	965081713RT1	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 Odsekání stávajících podlahových krytin : m.č.101,102,103,104,105,108,111,112,113,114,115 : 29,4+3,05+1,28+1,5+13,55+3,39+6,75+1,38+4,95+4,92+1,14	m2	71,31000	50,00	3 565,50	801-3	RTS
37	968061125R00	968 06-1 Vytěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...dveří, plochy do 2 m2 Stávající dveře : 15	kus	15,00000	5,00	75,00	801-3	RTS
38	968072455R00	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Stávající bourané dveře : 0,6*2,0*6+0,7*2,0*2+0,8*2,0*8	m2	22,80000	240,00	5 472,00	801-3	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů				65 155,84		
39	971033361R00	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	1,00000	300,00	300,00	801-3	RTS
40	971033641R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Odvětrání m.č.103 : 1 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,36000	880,00	316,80	801-3	RTS
41	973031151R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Otvor pro nové dveře mezi m.č. 110 a 111 : 0,2*0,9*2,0 973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-11 výklenků ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Nika pro umývatko m.č.113 : 0,15*0,61*0,88 Odsekání zdiva v m.č.102 : 0,15*0,4*3,0	m3	0,26052	6 000,00	1 563,12	801-3	RTS
42	973031824R00	973 03-17 kapes pro zavázání nových zdí ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm Kapsy pro zavázání dozdívek parapetního zdiva otvorů : 0,92*2*8	m	14,72000	249,00	3 665,28	801-3	RTS
43	974031664R00	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-15 pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů ...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm Vysekání rýh pro nové překlady : 1,2*2*2	m	4,80000	165,00	792,00	801-3	RTS
	978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních						

44	978012191R00	...stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 % Odsekání omítek stropu nad 1.NP : 29,4+3,05+1,28+1,5+13,55+25,21+20,12+3,39+16,95+24,76+6,75+1,38+4,95+4,92+1,14+7,39	m2	165,74000 165,74000	100,00	16 574,00	801-3	RTS
45	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 % Odstranění stávajících vnitřních omítek : m.č.101 : 2,94*(2,45*2+6,14*2+1,57*2+2,25*2+6,9*2+2,14*2+1,22*2)-1,0*2,2-0,8*2,0*2-0,6*2,0*3 m.č.102 : 2,8*(1,8*2+1,75*2)-0,6*2,0*2-0,7*2,0 m.č.103 : 2,8*(1,65*2+0,77*2)-0,6*2,0 m.č.104 : 2,8*(1,65*2+0,97*2)-0,6*2,0 m.č.105 : 2,8*(3,02*2+4,45*2) m.č.106 : 2,94*(6,14*2+3,95*2)-0,8*2,0 m.č.107 : 2,94*(5,16*2+3,95*2)-0,8*2,0 m.č.108 : 2,94*(1,0*2+3,1*2) m.č.109 : 2,94*(3,02*2+5,45*2) m.č.110 : 2,94*(5,39*2+4,54*2)-0,8*2,0 m.č.111 : 2,94*(2,14*2+4,0*2)-0,6*2,0 m.č.112 : 2,94*(1,34*2+1,0*2)-0,6*2,0 m.č.113 : 2,26*(1,0*2+3,95*2,0) m.č.114 : 2,79*(2,04*2+3,05*2)-0,6*2,0 m.č.115 : 2,79*(1,2*2,0+0,9*2)-0,9*2,0 m.č.116 : 2,79*(3,05*2+2,23*2)-0,8*2,0	m2	583,25060 124,29960 16,08000 12,35200 13,47200 41,83200 57,72920 51,96680 24,10800 49,80360 56,78840 34,90320 12,55920 22,37400 27,20220 9,91800 27,86240	60,00	34 995,04	801-3	RTS
978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn								
46	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 Odsekání obkladů sociálek : m.č.103 : 1,5*(1,65*2+0,77*2)-0,6*2,0 m.č.104 : 1,5*(1,65*2+0,97*2)-0,6*2,0 m.č.105 : 2,0*(4,45*2+3,56*2)-0,7*2,0 m.č.111 : 2,0*(2,14*2+4,02*2+1,0*2)-0,6*2,0 m.č.112 : 1,5*(1,34*2+1,0*2)-0,6*2,0 m.č.114 : 2,0*(3,05*2+2,04*2)-0,8*2,0-0,6*2,0 m.č.115 : 1,5*(1,2*2+0,9*2)-0,6*2,0	m2	99,28000 6,06000 6,66000 30,64000 27,44000 5,82000 17,56000 5,10000	70,00	6 949,60	801-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				38 308,59		
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů								

47	999281108R00	...výšky do 12 m	t	54,72655	700,00	38 308,59	801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				37 658,73		
		711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky						
		711 21-3 stěrka hydroizolační						
48	711212002R00	...proti vlhkosti dvouvrstvá Stěrková hydroizolace v koupelnách pod obklad : m.č.105 : 13,55+2,02*(0,9*3+0,4*3) m.č.111 : 5,16+2,02*(1,03*2+0,9*4+0,53*2) m.č.115 : 4,92+2,02*(1,2*2+1,05+0,55)	m2	64,07040	350,00	22 424,64	800-711	RTS
		711 21-6 doplňky						
49	711212601R00	...těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm Stěrková hydroizolace v koupelnách pod obklad : m.č.105 : 2,02*4*3+4,45*2+3,02*2+0,9*3*3 m.č.111 : 2,02*4*2+2,405*2+2,14*2+0,9*3 m.č.115 : 2,02*4+3,05*2+2,04*2	m	93,49000	150,00	14 023,50	800-711	RTS
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě						
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
50	998711202R00	...svise do 12 m	%	403,52840	3,00	1 210,59	800-711	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné				153 821,01		
		713 11 Montáž tepelné izolace stropů						
51	713111111RT2	...kladené vrchem, volně, dvouvrstvá Tepelná izolace stropu nad 1.NP na OSB desku : 7,35*24,16+4,65*5,1	m2	201,29100	70,00	14 090,37	800-713	RTS
		713 11-2 parotěsná zábrana						
52	7131111221RK5	...zavěšených podhledů s přilepením spojů, včetně dodávky fólie včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. SDK podhled místností 1.NP : 29,4+25,21+20,12+3,39+16,95+24,76+4,95+7,39 SDK podhled místností 1.NP - sociálky : 3,05+1,28+1,5+13,55+5,16+1,55+1,38+4,92+1,14	m2	165,70000	80,00	13 256,00	800-713	RTS
		53 63151412R						
		deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK: R = 4,500 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno Tepelná izolace stropu nad 1.NP na OSB desku 2 vrstvy vč. přežezu 2% : (7,35*24,16+4,65*5,1)*2*1,02	m2	410,63364	305,00	125 243,26	SPCM	RTS
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné						
		50 m vodorovně						
54	998713202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1 231,37480	1,00	1 231,37	800-713	RTS
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				0,00		
55	720100	Zdravotechnické instalace - viz samostatný rozpočet	soubor	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	723	Vnitřní plynovod				0,00		

56	723100	Plynoinstalace - viz samostatný rozpočet	soubor	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	730	Ústřední vytápění				0,00		
57	730100	Ústřední vytápění - viz samostatný rozpočet	soubor	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	762	Konstrukce tesařské				95 368,95		
	762 81	Záklop stropů						
	762 81-1	montáž						
58	762812370R00	...z hoblovaných prken s olištováním kolem zdí, vrchního na pero a drážku, polodrážku Nový záklop stropu nad 1.NP OSB tl. 18 mm : 7,4*24,16+5,0*5,1	m2	204,28400 204,28400	60,00	12 257,04	800-762	RTS
	762 81-8	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných						
59	762811811R00	...z hrubých prken tloušťky do 32 mm Demontáž stávajícího horního záklopu stropu : 7,4*24,16+5,0*5,1	m2	204,28400 204,28400	20,00	4 085,68	800-762	RTS
	762 84-8	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60°						
60	762841812R00	...z prken hrubých tloušťky do 35 mm s omítkou Demontáž spodního záklopu stropu nad 1.NP : 29,4+3,05+1,28+1,5+13,55+25,21+20,12+3,39+16,95+24,76+6,75+1,38+4,95+4,92+1,14+7,39	m2	165,74000 165,74000	35,00	5 800,90	800-762	RTS
61	762R01	Revize stávajících trámů stropu nad 1.NP	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
62	762R02	Dřevěná lávka ke komínu š. 600 mm, vč. zábradlí Dřevěná lávka v půdním prostoru od půdního výlezu ke komínu : 3	m	3,00000 3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
63	60726121R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm Nový záklop stropu nad 1.NP OSB tl. 18 mm vč. doporučeného prořezu 8% : (7,4*24,16+5,0*5,1)*1,08	m2	220,62672 220,62670	266,00	58 686,71	SPCM	RTS
	998 76	Přesun hmot pro konstrukce tesařské						
	50 m	vodorovně						
64	998762202R00	...Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	807,72440	5,00	4 038,62	800-762	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				51 040,48		
	766 23	Montáž schodů						
65	766231111R00	...Montáž stahovacích půdních schodů	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-766	RTS
	766 66	Montáž dveřních křídel kompletizovaných						
66	766661112R00	...Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	15,00000	400,00	6 000,00	800-766	RTS
	766 67	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla						
67	766670021R00	...Montáž kliky a štitku	kus	15,00000	250,00	3 750,00	800-766	RTS
68	54914591R	Kliky se štitkem dveř. 804 klič/90 Cr	kus	15,00000	380,00	5 700,00	SPCM	RTS
69	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	5,00000	1 520,00	7 600,00	SPCM	RTS
70	611601202R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	2,00000	1 580,00	3 160,00	SPCM	RTS
71	611601203R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 80x197 cm, 16 dekorů	kus	8,00000	1 640,00	13 120,00	SPCM	RTS
72	61250025R	Schody skládací dřevěné LUX EI 15 THERM 120x70cm	kus	1,00000	9 650,00	9 650,00	SPCM	RTS

	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně								
73	998766202R00	...Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	560,48000	1,00	560,48	800-766	RTS	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				930,12			
74	767999901	Demontáž ocelového schodiště š. do 1 m Schodiště na půdu : 4,6	m	4,60000 4,60000	200,00	920,00		Vlastní	
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně								
75	998767202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	10,12000	1,00	10,12	800-767	RTS	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				79 644,28			
76	771101210RT1	771 10 Příprava podkladu pod dlažby ...penetrace podkladu pod dlažby Penetrace podkladu pod pokládku dlažeb : m.č.101,102,103,104,105,108,111,112,113,114,115,116 : 29,4+3,05+1,28+1,5+13,55+3,39+5,16+1,55+1,38+4,95+4,92+1,14	m2	71,27000 71,27000	35,00	2 494,45	800-771	RTS	
77	771475014R00	771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele Keramický soklík k dlažbám : m.č.101,102,108,114 : 6,14*2+2,45*2+1,57*2+2,45+6,9*2+1,22*2+2,14+1,75+1,85+3,09*2+0,95+1,02+3,9*2	m	60,70000 60,70000	100,00	6 070,00	800-771	RTS	
78	771575109R00	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických ...300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele Podlahy z dlažby keramické : m.č.101,102,103,104,105,108,111,112,113,114,115,116 : 29,4+3,05+1,28+1,5+13,55+3,39+5,16+1,55+1,38+4,95+4,92+1,14	m2	71,27000 71,27000	380,00	27 082,60	800-771	RTS	
	771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily 771 57-74 profily přechodové								
79	771577113RS2	...eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm 0,8*2+0,7*5+0,9*3	m	7,80000 7,80000	243,00	1 895,40	800-771	RTS	
80	771578011R00	771 57-8 Zvláštní úpravy spár ...spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. Podlahy z dlažby keramické : m.č.103,104,105,111,112,113,115,116 : 1,65*2+0,77+1,65*2+0,97+0,3+4,45*2+3,02*2+0,9*9+2,405*2+2,14*2+0,9*4+1,0+0,3+1,5*2+1,5*2 +0,99+0,3+3,05*2+2,04*2+1,2*2+0,85+0,2 m.č.101,102,108,114 : 6,14*2+2,45*2+1,57*2+2,45+6,9*2+1,22*2+2,14+1,75+1,85+3,09*2+0,95+1,02+3,9*2	m	127,29000 66,59000 60,70000	51,00	6 491,79	800-771	RTS	
	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických								

81	771579791R00	...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě Podlahy z dlažby keramické : m.č.102,103,104,108,112,113,114,115,116 : 3,05+1,28+1,5+3,39+1,55+1,38+4,95+4,92+1,14	m2	23,16000	10,00	231,60	800-771	RTS
82	771579793R00	...příplatek za spárovací hmotu - plošně Podlahy z dlažby keramické : m.č.101,102,108,114 : 29,4+3,05+3,39+4,95	m2	40,79000	20,00	815,80	800-771	RTS
83	771579795R00	...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Podlahy z dlažby keramické : m.č.103,104,105,111,112,113,115,116 : 1,28+1,5+13,55+5,16+1,55+1,38+4,92+1,14	m2	30,48000	20,00	609,60	800-771	RTS
84	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér Dodávka dlažby keramické vč. prořezu 10% : m.č.101,102,103,104,105,108,111,112,113,114,115,116 : (29,4+3,05+1,28+1,5+13,55+3,39+5,16+1,55+1,38+4,95+4,92+1,14)*1,1	m2	78,39700	250,00	19 599,25	SPCM	RTS
85	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér Dodávka keramické soklovky vč. prořezu 5% : 60,7/0.3*1,05	kus	212,45000	50,00	10 622,50	SPCM	RTS
998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně								
86	998771202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	746,25870	5,00	3 731,29	800-771	RTS
Díl:	776	Podlahy povlakové				72 710,88		
87	776401800R00	776 40-8 Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC ...odstranění a uložení na hromady Sejmutí stávajících podlahových krytin - soklíky : m.č. 106,107,109,110,116 : (6,14*2+3,95*2)+(5,16*2+3,95*2)+(3,02*2+5,45*2)+(5,39*2+4,54*2)+(3,05*2+2,45*2)	m	86,20000	8,00	689,60	800-775	RTS
88	776421100RU1	776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku Soklování PVC podlahových krytin : m.č.106,107,109,110,117 : 3,95*2+6,14*2+4,05*2+5,16*2+5,45*2+3,02*2+4,54*2+5,39*2+2,23*2+3,05*2	m	85,96000	60,00	5 157,60	800-775	RTS
89	776511820R00	776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy ...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 Sejmutí stávajících podlahových krytin : m.č. 106,107,109,110,116 : 25,21+20,12+16,95+24,76+7,39	m2	94,43000	45,00	4 249,35	800-775	RTS
90	776521100RU2	776 52 Lepení povlakových podlah z plastů 776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy ...z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm, podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	94,43000	600,00	56 658,00	800-775	RTS

		Podlahy PVC : m.č.106,107,109,110,117 : 25,21+20,12+16,95+24,76+7,39			94,43000					
91	776 98 Přečtové, krycí a ukončující podlahové profily 776981113RT1	...přečtové lišta, různá výška podlahoviny, eioxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm 0,9*5	m	4,50000	245,00	1 102,50	800-775	RTS		
	776 99 Ostatní práce			4,50000						
92	776994111R00	...svažování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	25,00000	35,00	875,00	800-775	RTS		
93	77610121RT1	Provedení penetrace podkladu, penetrace G Primer Penetrace podkladu pod pokládku PVC : m.č.106,107,109,110,117 : 25,21+20,12+16,95+24,76+7,39	m2	94,43000	35,00	3 305,05		Vlasiní		
	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m			94,43000						
94	998776202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	673,78210	1,00	673,78	800-775	RTS		
Díl:	781	Obklady keramické				107 859,77				
95	781 10 Příprava podkladu pod obklady 781101210RT1	...penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Obklady keramické : m.č.102 : 1,2*(0,35*2+0,58) m.č.103 : 1,2*(1,65*2+0,77*2)-1,2*0,6 m.č.104 : 1,2*(1,65*2+0,97*2)-1,2*0,6 m.č.105 : 2,02*(4,45*2+3,02*2+0,9*9)-0,7*2,02 m.č.106 : 1,2*(0,5*2+0,9) m.č.107 : 1,2*(1,0+0,8) m.č.109 : 1,2*1,25 m.č.110 : 1,2*1,25 m.č.111 : 2,02*(2,405*2+2,14*2+0,9*4)-0,8*2,02 m.č.112 : 1,2*(1,5*2+1,0*2)-0,6*1,2 m.č.113 : 1,2*(1,5*2+0,99*2)-0,6*1,2 m.č.115 : 2,02*(3,05*2+2,04*2)-0,8*2,02 m.č.116 : 1,2*(1,2*2+0,9*2)-0,6*1,2	m2	122,58020	32,00	3 922,57	800-771	RTS		
96	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných 781415016R00	... , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele Obklady keramické : m.č.102 : 1,2*(0,35*2+0,58) m.č.103 : 1,2*(1,65*2+0,77*2)-1,2*0,6 m.č.104 : 1,2*(1,65*2+0,97*2)-1,2*0,6 m.č.105 : 2,02*(4,45*2+3,02*2+0,9*9)-0,7*2,02	m2	122,58020	380,00	46 580,48	800-771	RTS		

		m.č.106 : 1,2*(0,5*2+0,9)		2,28000					
		m.č.107 : 1,2*(1,0+0,8)		2,16000					
		m.č.109 : 1,2*1,25		1,50000					
		m.č.110 : 1,2*1,25		1,50000					
		m.č.111 : 2,02*(2,405*2+2,14*2+0,9*4)-0,8*2,02		24,01780					
		m.č.112 : 1,2*(1,5*2+1,0*2)-0,6*1,2		5,28000					
		m.č.113 : 1,2*(1,5*2+0,99*2)-0,6*1,2		5,25600					
		m.č.115 : 2,02*(3,05*2+2,04*2)-0,8*2,02		18,94760					
		m.č.116 : 1,2*(1,2*2+0,9*2)-0,6*1,2		4,32000					
	781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinnových								
97	781419706R00	...příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	122,58020	20,00	2 451,60	800-771	RTS	
98	781419707R00	...příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	122,58020	20,00	2 451,60	800-771	RTS	
		Koutové spáry silikonem : 122,5802		122,58020					
	781 49 Lišty k obkladům								
	781 49-3 profil rohový								
99	781497121R00	...eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm. Obklady keramické : m.č.103 : 0,8 m.č.104 : 1,0 m.č.105 : 2,02*14+1,1*2 m.č.111 : 2,02*8 m.č.113 : 1,0 m.č.115 : 2,02*4+1,2*2 m.č.116 : 1,0	m	60,92000	250,00	15 230,00	800-771	RTS	
100	597813728R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat Dodávka obkladu vč. prořezu 10% : 122,5802*1,1	m2	134,83822	250,00	33 709,56	SPCM	RTS	
	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické								
101	998781202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1 171,32050	3,00	3 513,96	800-771	RTS	
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				14 549,95			
102	783225100R00	783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické ...Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email včetně pomocného lešení. Kovové dveřní zárubně : 0,25*((2,05*2+0,9)*8+(2,05*2+0,8)*2+(2,05*2+0,7)*5)	m2	18,45000	235,00	4 335,75	800-783	RTS	
		783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům		18,45000					
103	783782205R00	...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné včetně montáže, dodávky a demontáže řešení.	m2	204,28400	50,00	10 214,20	800-783	RTS	

		Ošetření stávajících trámů stropu nad 1.NP - odhad 1 m2 nátěru na 1 m2 stropu : 204,284		204,28400					
Díl:	784	Malby					35 789,35		
	784 41	Příprava povrchu							
	784 41-2	Penetrace (napouštění) podkladu							
104	784191101R00	...disperzní, jednonásobná dle omítek štukových : 456,5013+28,5141 dle podhledů SDK : 132,17+33,53	m2	650,71540 485,01540 165,70000	15,00	9 760,73	800-784	RTS	
	784 45	Malby z malířských směsí							
105	784195212R00	...otěruvzdorné, , bělost 82 %, dvojnásobné dle omítek štukových : 456,5013+28,5141 dle podhledů SDK : 132,17+33,53	m2	650,71540 485,01540 165,70000	40,00	26 028,62	800-784	RTS	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					68 324,22		
	979 08	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot							
	979 08-7	nakládání na dopravní prostředky							
107	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	60,09166	150,00	9 013,75	821-1	RTS	
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
108	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	60,09166	200,00	12 018,33	801-3	RTS	
109	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	1 141,74163	13,00	14 842,64	801-3	RTS	
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
110	979082111R00	...do 10 m	t	60,09166	200,00	12 018,33	801-3	RTS	
111	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	120,18333	20,00	2 403,67	801-3	RTS	
	979 08-4	Poplatek za skládku							
112	979990001R00	...stavební suti	t	60,09166	300,00	18 027,50	801-3	RTS	
Díl:	VN	Vedlejší náklady					72 000,00		
113	004111030T	Nepředvídané nevyrozpočtované práce	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	
114	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS	
115	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS	
116		Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	KPL	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
117		Fotodokumentace provádění stavby	KPL	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	

Celkem za objekt	1 504 705,25
-------------------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2220/17	Stavební úpravy objektu šaten SUS JmK, Vyškov
O:	01	Objekt šaten
R:	22200101d	Rozpočet DSÚRSP - venkovní úpravy zpevněných ploch, dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				91 703,61		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		113 10-61 komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
1	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek Rozebrání stávajícího chodníku a okapového chodníku : 0,6*21,3+1,0*4,6+2,25*(4,1+2,65)+4,7+2,65	m2	39,91750 39,91750	37,00	1 476,95	822-1	RTS
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113107320R00	...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm Odstranění podkladu odstraňovaných zpevněných ploch : 39,9175+37,2025	m2	77,12000 77,12000	130,00	10 025,60	822-1	RTS
3	113108315R00	...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Odstranění stávajícího živičného krytu : 0,9*12,15+3,5*2,5+7,7*(3,7+0,6)/2+1,2*7,7	m2	37,20250 37,20250	265,00	9 858,66	822-1	RTS
		113 20 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
4	113201111R00	...chodníkových ležatých Vytrhání stávajících obrubníků : 2,25+2,75+4,75+4,15	m	13,90000 13,90000	85,00	1 181,50	822-1	RTS
		122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		122 10-3 v hornině 3						
5	122201101R00	...do 100 m3 Odkop zeminy pro novou zpevněnou plochu z d'azby : 0,25*(7,7*1,2+5,2*1,1+8,2*2,45+2,15*2,3+2,8*5,1)	m3	13,56875 13,56880	540,00	7 327,13	800-1	RTS
		132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených : nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
6	132201110R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně Výkop rýhy pro zateplení základového zdiva : 0,55*0,5*24,86+0,55*0,5*7,9+0,55*0,5*2,46+0,75*0,5*4,87+0,75*0,5*5,42+0,75*0,5*5,09+0,75*0,5*16,98	m3	21,82050 21,82050	800,00	17 456,40	800-1	RTS
		162 10 Vodovodné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						

7	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Odvoz výkopku na skládku : 13,56875+21,8205	m3	35,38925 35,38930	230,00	8 139,53	800-1	RTS
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku						
8	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 Naložení výkopku k odvozu : 13,56875+21,8205	m3	35,38925 35,38930	170,00	6 016,17	800-1	RTS
		171 20 Uložení sypaniny						
9	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Uložení výkopku na skládku : 13,56875+21,8205	m3	35,38925 35,38930	16,00	566,23	800-1	RTS
		175 10-12 Obsyp objektů sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
10	175101201R00	...bez prohození sypaniny Zásyp po zateplení základového zdiva : 0,55*0,5*24,86+0,55*0,5*7,9+0,55*0,5*2,46+0,75*0,5*4,87+0,75*0,5*5,42+0,75*0,5*6,09+0,75*0,5*16,98	m3	21,82050 21,82050	500,00	10 910,25	800-1	RTS
		199 Poplatky za skládku						
11	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	35,38925	250,00	8 847,31	800-1	RTS
12	181301103RT1	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm.do 500m2, vč. dodávka ornice Dodávka ornice do zeleného ostrůvku : 4,3*1,9/2	m2	4,08500 4,08500	500,00	2 042,50		Vlastní
13	58330002.AR	zemina stabilizační Zásyp po zateplení základového zdiva : 21,8205*1,8	t	39,27690 39,27690	200,00	7 855,38	SPCM	RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				3 681,15		
14	216904212R00	216 90-4 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb Očištění základového zdiva před zateplením : 0,85*24,86+0,85*7,9+0,85*2,46+1,35*4,87+1,35*5,42+1,35*6,09+1,35*16,98	m2	73,62300 73,62300	50,00	3 681,15	800-2	RTS
Díl:	5	Komunikace				99 951,04		
15	564761111R00	564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 200 mm Podkladní vrstva nových zpevněných ploch : Chodník dvorní trakt - dlažba : 1,1*(7,7+5,2)+8,2*2,4+2,6*2,4+4,95*2,2+1,57*0,9	m2	52,41300 52,41300	175,00	9 172,28	822-1	RTS
16	564851111R00	564 8 Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 150 mm Podkladní vrstva nových zpevněných ploch : Okapový chodník ulice - dlažba : 0,7*21,3 Okapový chodník dvůr - praně kamenivo : 0,5*(15,27+4,8+2,5) Chodník dvorní trakt - dlažba : 1,1*(7,7+5,2)+8,2*2,4+2,6*2,4+4,95*2,2+1,57*0,9 Oprava chodníku ulice : 1,0*4,6	m2	83,20800 14,91000 11,28500 52,41300 4,60000	160,00	13 313,28	822-1	RTS

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.									
17	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm Okapový chodník ulice : 0,5*21,3 Oprava chodníku ulice : 1,0*4,6	m2	15,25000 10,65000 4,60000	250,00	3 812,50	822-1	RTS	
18	596215040R00	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm Nová zámková dlažba : Chodník dvorní trakt - dlažba : 1,0*(7,7+5,2)+8,2*2,25+2,6*2,0+4,7*2,0+1,57*0,9	m2	47,36300 47,36300	250,00	11 840,75	822-1	RTS	
597 12-1 Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,									
19	597121241R00	...mikrošěrbinových, tvarovka rohová,	kus	2,00000	500,00	1 000,00	822-1	RTS	
20	597121251R00	...mikrošěrbinových, vpust,	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	822-1	RTS	
597 12-11 s dodávkou									
21	597121211RT3	...trouby s vnitřním spádem, profilu 220x260 mm, délky 1,0 m Štěrbínový žlab : 12,2+2,0+2,4	kus	16,60000 16,60000	1 450,00	24 070,00	822-1	RTS	
599 14 Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm									
22	599142111R00	...šířky přes 20 do 40 mm Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou. nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí. Závlivka spáry mezi novým obrubníkem a stávající zpevněnou plochou : 12,2+2,0+2,9+4,75+8,35+7,1+8,4	m	45,70000 45,70000	100,00	4 570,00	822-1	RTS	
639 57 Okapový chodník podél budovy z kačírku bez obrubníku a bez textílie									
23	639571210R00	...z kačírku, tloušťky 100 mm Okapový chodník dvůr - prané kamenivo : 0,5*(15,27+4,8+2,5)	m2	11,28500 11,28500	300,00	3 385,50	801-1	RTS	
24	639571311R00	...textilie proti prorůstání, 45 g/m2 Okapový chodník dvůr - prané kamenivo : 0,5*(15,27+4,8+2,5)	m2	11,28500 11,28500	50,00	564,25	801-1	RTS	
25	564751211R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm Podkladní vrstva nových zpevněných ploch : Chodník dvorní trakt - dlažba : 1,1*(7,7+5,2)+8,2*2,4+2,6*2,4+4,95*2,2+1,57*0,9	m2	52,41300 52,41300	120,00	6 289,56		Vlastní	
26	59229002R	trouba betonová mikrošěrbinová profil M; rohová; štěrbinová přerušovaná; š = 220 mm; h = 260 mm; l = 460 mm; zatížení D400 kN	kus	2,00000	1 450,00	2 900,00	SPCM	RTS	
27	59229003R	trouba betonová mikrošěrbinová profil M; vpustový komplet základní (pero, drážka); š = 220 mm; h = 260 mm; l = 1 000 mm; zatížení D400 kN	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00	SPCM	RTS	
28	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	15,40250	200,00	3 080,50	SPCM	RTS	
29	592451170R	Dodávka zámkové dlažby tl. 60 mm vč. prořezu 1% : (10,65+4,6)*1,01 dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm Dodávka zámkové dlažby tl. 80 mm vč. prořezu 1% :	m2	15,40250 47,83663	230,00	11 002,42	SPCM	RTS	

Díl:	62	Chodník dvorní trakt - dlažba : $(1,0 \cdot (7,7+5,2)+8,2 \cdot 2,25+2,6 \cdot 2,0+4,7 \cdot 2,0+1,57 \cdot 0,9) \cdot 1,01$		47,83660					
		Úpravy povrchů vnější				52 488,80			
		622 31-2 Zateplení soklu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.							
30	622311524RU1	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka Zateplení fasády - soklová část : $0,6 \cdot 24,86+0,35 \cdot 7,9+0,35 \cdot 2,46+0,5 \cdot 4,87+0,35 \cdot 5,42+0,45 \cdot 5,09+0,45 \cdot 16,98$	m2	32,80550 32,80550	1 600,00	52 488,80	801-1	RTS	
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				31 370,06			
		917 71 Osazení sílničního nebo chodníkového obrubníku S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
31	917862111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Osazení nových obrubníků : $16,98+0,9 \cdot 2+1,95+4,75+8,35+7,05+0,5 \cdot 2+4,4+2,0+4,25+8,4+21,3+1,0$	m	83,23000 83,23000	220,00	18 310,60	822-1	RTS	
		919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody							
32	919735113R00	...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm Řezání stávající živičné plochy pro nové zpevněné plochy : $12,15+2,15+2,95+4,75+8,3+7,05+8,35$	m	45,70000 45,70000	100,00	4 570,00	822-1	RTS	
33	59217003R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní Dodávka obrubníku vč.prořezu 2% : $83,23 \cdot 1,02$	kus	84,89460 84,89460	100,00	8 489,46	SPCM	RTS	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				101 036,56			
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
34	999281108R00	...výšky do 12 m	t	144,33794	700,00	101 036,56	801-4	RTS	
Díl:	711	Izolace proti vodě				18 544,93			
		711 82-3 Ochrana konstrukcí novou fólií							
35	711823121RT3	...svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie Ochrana tepelné izolace základů : $0,85 \cdot 24,86+0,85 \cdot 7,9+0,85 \cdot 2,46+1,35 \cdot 4,87+1,35 \cdot 5,42+1,35 \cdot 5,09+1,35 \cdot 16,98$	m2	73,62300 73,62300	123,00	9 055,63	800-711	RTS	
36	711823129RT2	...ukončovací lišta, včetně dodávky lišty Ochrana tepelné izolace základů : $24,86+7,9+2,46+4,87+5,42+5,09+16,98$	m	67,58000 67,58000	130,00	8 785,40	800-711	RTS	
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
37	998711202R00	...svisle do 12 m	%	175,97640	4,00	703,91	800-711	RTS	
Díl:	713	Izolace tepelné				23 262,75			
		713 13 Montáž tepelné izolace stěn							

38	713131131R00	...lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. Zateplení stávajících základů : 0,85*24,86+0,85*7,9+0,85*2,46+1,35*4,87+1,35*5,42+1,35*5,09+1,35*16,98 deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3 Zateplení stávajících základů - tloušťka odhad 50 mm, pravá strana dvorního křídla tl.200 mm : 0,05*(0,85*24,86+0,85*7,9+0,85*2,46+1,35*4,87+1,35*5,42+1,35*16,98)+0,2*1,35*5,09	m2	73,62300	100,00	7 362,30	800-713	RTS
39	28375460R		m3	4,71188	3 300,00	15 549,20	SPCM	RTS
				4,71190				
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně						
40	998713202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	234,16560	1,50	351,25	800-713	RTS
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				0,00		
41	720100	Zdravotechnické instalace, dešťová kanalizace - viz samostatný rozpočet	soubor	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				62 280,58		
		979 08 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot 979 08-7 nakládání na dopravní prostředky						
42	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	:	54,77624	150,00	8 216,44	821-1	RTS
		979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku						
43	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za skládku.	t	54,77624	200,00	10 955,25	801-3	RTS
44	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	1 040,74856	13,00	13 529,73	801-3	RTS
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot						
45	979082111R00	...do 10 m	t	54,77624	200,00	10 955,25	801-3	RTS
46	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	109,55248	20,00	2 191,05	801-3	RTS
		979 08-4 Poplatek za skládku						
47	979990001R00	...stavební sutí	t	54,77624	300,00	16 432,87	801-3	RTS
Díl:	VN	Vědlejší náklady				17 000,00		
48	004111030T	Nepředvídané nevyrozpočtované práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
49	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
50	005124010R	Koordináční činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
51		Fotodokumentace provádění stavby	KPL	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Celkem za objekt **501 319,49**

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠATEN SÚS JMK, VÝŠKOV NA UL. KŘEČKOVSKÁ č.p. 1/8 - UT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV 713 Práce a dodávky PSV Izolace tepelné

1	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými spicemi 1x	m	222,000	16,20	3 596,40	
2	71301	Izolace návleková tl. 13mm/15	m	130,000	14,80	1 923,48	
3	71302	Izolace návleková tl. 13mm/18	m	56,000	18,36	1 028,16	
4	71350	Izolace návleková tl. 20mm/22	m	50,000	36,07	1 803,60	
5	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	119,916	10,80	1 295,09	

731 Ústřední vytápění - kotelny

6	0007	Montáž zásobníku	soub	1,000	4 860,00	4 860,00	
7	0010	Topná zkouška	kpl	1,000	1 836,00	1 836,00	
8	73124101	Uvedení plyn.kotle do provozu	kpl	1,000	1 620,00	1 620,00	
9	731242142	Montáž kotle ocelového nástěnného na plyn kondenzačního provedení turbo do 28 kW	soubor	1,000	7 020,00	7 020,00	
10	7310001	PLYNOVÝ NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 3,4-24kW, S OHŘEVEM TV V EXT. ZÁSObNÍKU	kus	1,000	45 349,20	45 349,20	
11	7313200	Montáž MaR + dlaši komponenty + kabeláž	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	
12	7311001	PROSTOROVÝ Regulátor, PRO TOPENÍ	kus	1,000	604,80	604,80	
13	73110021	Čidlo venkovní teploty	kus	1,000	226,80	226,80	
14	00181	NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ TV, OBJEM 300l, PŘÍKON 24,0kW	ks	1,000	12 995,64	12 995,64	
15	7313201	Montáž odtahu spalin	kpl	1,000	9 180,00	9 180,00	
16	7312003	Odkouření koaxiální 80/125 dl. 8,0m přes střechn	kus	1,000	9 775,08	9 775,08	
17	998731201	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	%	915,755	5,40	4 945,08	

732 Ústřední vytápění - strojovny

18	732331614	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 litrů	soubor	1,000	871,56	871,56	
19	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	599,40	599,40	

733 Ústřední vytápění - potrubí

20	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	130,000	320,76	41 698,80	
21	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	53,000	370,44	19 633,32	
22	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	50,000	424,44	21 222,00	
23	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	222,000	22,03	4 891,10	
24	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	690,280	2,16	1 491,00	
24b		Vysekání a zpětné zapravení drážek ve zdi pro potrubí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

734 Ústřední vytápění - armatury

25	7340001	Montáž termostat. hlavice	kus	19,000	162,00	3 078,00	
26	73455	Radiátorová term. hlavice	kus	19,000	351,00	6 669,00	
27	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	2,000	23,76	47,52	
28	73404	Kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí G 1/2"	kus	2,000	63,94	127,87	
29	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	22,000	76,68	1 686,96	
30	73451	Ventil termostatický rad. př. 1/2"	kus	3,000	466,56	1 399,68	
31	734690	Šroubení rad. př. G 1/2	kus	3,000	48,60	145,80	
32	734691	Šroubení rad. H pro VK roh. G 1/2"	kus	16,000	215,14	3 442,18	
33	73409	Šroubení svěrné + opěrné pouzdro - d 15	kus	38,000	48,60	1 846,80	
34	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	7,000	167,40	1 171,80	
35	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000	231,12	231,12	
36	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	6,000	81,00	486,00	
37	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	100,98	100,98	
38	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	167,40	1 171,80	
39	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	286,20	1 717,20	
40	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	1,000	530,28	530,28	
41	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	261,667	5,40	1 413,00	

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

42	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	19,000	378,00	7 182,00	
43	73515902	Tlaková zkouška otopných těles	kus	19,000	54,00	1 026,00	
44	73511	Otopné těleso 11VK/6040	kus	1,000	2 933,28	2 933,28	
45	73505	Otopné těleso 21VK/5040	kus	1,000	3 350,16	3 350,16	
46	73506	Otopné těleso 21VK/5070	kus	1,000	3 962,52	3 962,52	
47	73507	Otopné těleso 21VK/5090	kus	1,000	4 369,68	4 369,68	

48	73508	Otopné těleso 21VK/6040	kus	2,000	3 611,52	7 223,04	
49	73509	Otopné těleso 21VK/6080	kus	1,000	4 550,04	4 550,04	
50	73510	Otopné těleso 21VK/6100	kus	1,000	5 019,84	5 019,84	
51	73512	Otopné těleso 21VK/61100	kus	2,000	5 259,60	10 519,20	
52	73513	Otopné těleso 21VK/6140	kus	2,000	5 960,52	11 921,04	
53	73514	Otopné těleso 22VK/6090	kus	3,000	5 302,80	15 908,40	
54	73515	Otopné těleso 22VK/6120	kus	1,000	6 163,56	6 163,56	
55	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	1,000	594,00	594,00	
56	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	12,000	594,00	7 128,00	
57	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých těles délky do 1980 mm	kus	3,000	594,00	1 782,00	
58	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu	kus	3,000	702,00	2 106,00	
59	7352002	Koupeňový radiátor KRM 1820.600	kus	3,000	3 654,72	10 964,16	
60	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	814,935	5,40	4 400,65	

OST

Ostatní

001

Ostatní

61	001	Stavební výpomoci	hod	48,000	324,00	15 552,00	
62	00110	Nepředvídané práce	hod	28,000	324,00	9 072,00	
63	00111	Revize	kpl	1,000	3 780,00	3 780,00	
64	0016	Demontáže	hod	12,000	324,00	3 888,00	

Celkem

378 748,08

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠATEN SÚS JMK, VYŠKOV NA UL. KŘEČKOVSKÁ č.p. 1/8 - plyn

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 25	m	3,000	462,24	1 386,72	
2	723190111	Přípojka plynovodní nerezová hadice G3/4 F x G3/4 M děčky od 20 do 40 cm spojovaná na závit	soubor	1,000	1 690,20	1 690,20	
3	723190252	Výpusky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	1,000	41,04	41,04	
4	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,000	259,20	259,20	
5	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	60,000	27,76	1 665,36	
6	723190914	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25	kus	1,000	486,00	486,00	
7	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	313,20	313,20	
8	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	478,44	478,44	
9	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	41,295	21,60	891,97	

783 Dokončovací práce - nátěry

10	783425513	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	10,000	50,22	502,20	
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	--

OST Ostatní

001 Ostatní

11	0011	Stavební výpomoc	hod	8,000	324,00	2 592,00	
12	0012	Nepředvídané práce	hod	4,000	324,00	1 296,00	
13	0013	Revize	kpl	1,000	4 104,00	4 104,00	
14	0014	Demontáže	hod	28,000	324,00	9 072,00	

Celkem

24 778,33

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠATEN SÚS JMK, VYŠKOV NA UL. KŘEČKOVSKÁ č.p. 1/8 - ZTI

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu	m3	52,000	500,00	26 000,00	
2	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	70,000	1,00	70,00	
3	133302012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 20 m2	m3	18,000	1 100,00	19 800,00	
4	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	20,000	160,00	3 200,00	
5	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	20,000	100,00	2 000,00	
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	70,000	200,00	14 000,00	
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	23,000	350,00	8 050,00	
8	1710001	Poplatek za skládku zeminy	m3	23,000	522,00	12 006,00	
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,000	100,00	2 300,00	
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	47,000	350,00	16 450,00	
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	23,000	250,00	5 750,00	
12	1710002	Kamenivo těžené, zásypový materiál	t	41,000	350,00	14 350,00	
13	17100023	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ A JEJICH ZPĚTNÁ MONTÁŽ	M2	12,000	2 000,00	24 000,00	
14	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	2,500	2 500,00	6 250,00	
15	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,250	700,00	875,00	

PSV

Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

16	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	13,000	118,80	1 544,40	
17	72586009	Sifon umyvadl.40 chromový	kus	12,000	430,92	5 171,04	
18	72586017	Sifon podomítkový DN 32/50 samočist.	kus	1,000	506,52	506,52	
19	721173401	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	12,000	465,70	5 588,35	
20	721173402	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	15,000	549,50	8 242,56	
21	721173403	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	28,000	523,58	14 660,35	
22	721174025	Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	24,000	603,94	14 494,46	
23	721174043	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	48,000	188,78	9 061,63	
24	72119400	Montáž retenční nádrže	kus	1,000	14 580,00	14 580,00	
25	72113	BETONOVÁ RETENČNÍ NÁDRŽ DxŠxV 2500x2000x1100mm + O OBJEMU 4,0m3, VSTUPNÍ KONUS + LITINOVÝ POKLOP DN500	M	1,000	56 272,32	56 272,32	
26	72119401	Montáž větrací a přívzdušňovací hlavice	kus	3,000	378,00	1 134,00	
27	72150	Větrací hlavice odpadní DN70/100	kus	3,000	549,72	1 649,16	
28	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	12,000	64,80	777,60	
29	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	64,80	388,80	
30	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000	64,80	324,00	
31	721242116	Lapač střešních spávenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	6,000	425,52	2 553,12	
32	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	127,000	22,14	2 811,78	
33	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1 777,440	1,89	3 359,36	
34	7211348	ČERPADLO S PLOVÁKEM O PRŮTOKU MAX.1,0 l/s + MONTÁŽ	kus	1,000	5 310,36	5 310,36	
35	721504561	REVIZNÍ PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN400 + MONTÁŽ	kus	3,000	2 437,56	7 312,68	
36	721504562	NAPOJENÍ NOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY	kus	9,000	1 296,00	11 664,00	
37	721504563	LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB + MONTÁŽ	M	17,000	1 657,36	28 175,07	
38	7230003	Montáž potrubí PE	m	12,000	248,40	2 980,80	
39	7231002	El. spojky a kolena PE dn32 + montáž	kus	3,000	378,00	1 134,00	
40	72310015615	Potrubi PE d32	m	12,000	29,70	356,40	
41	72310014343	Signalizační vodič + páska	m	15,000	10,80	162,00	
42	723000480	Montáž přechod PE/ocel	soub	1,000	162,00	162,00	
43	56565956	přechod PE dn63/ocel DN50	ks	1,000	611,28	611,28	

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

44	7220006	Tlakoměr	kus	1,000	594,00	594,00	
45	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	136,000	254,18	34 568,21	
46	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	128,000	317,84	40 684,03	
47	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	16,000	384,91	6 158,59	
48	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	136,000	19,55	2 658,53	
49	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	144,000	22,57	3 250,37	
50	722224115	Kohout pínící nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	4,000	63,94	255,74	
51	722231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	74,52	74,52	
52	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	153,36	153,36	
53	722231252	Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším závitem PN 6, T 100°C G 1" k bojleru	kus	1,000	825,12	825,12	
54	722232044	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	194,40	194,40	
55	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	450,36	900,72	
56	722234264	Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 1/2"	kus	1,000	68,58	68,58	
57	7220002	CIRKULAČNÍ ČERPADLO WILO Z DN20/3	kus	1,000	5 857,92	5 857,92	
58	722000225	Nezámrzný ventil DN20+ MONTÁŽ	kus	1,000	2 797,20	2 797,20	
59	722000226	Term. ventil cirk.DN15 + MONTÁŽ	kus	1,000	1 512,00	1 512,00	
60	72200022625	ČERPACÍ STANICE PRO ČERPÁNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD ZE 2 UMYVADEL + MONTÁŽ	kus	1,000	6 041,09	6 041,09	
61	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	169,56	169,56	
62	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	1,000	247,32	247,32	
63	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	280,000	12,96	3 628,80	
64	722290234	Propiach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	280,000	29,16	8 164,80	
65	732331615	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 litru	soubor	1,000	1 205,60	1 205,60	
66	732331921	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	961,20	961,20	
67	721504561	Napojení na stávající přípojku vody	kus	1,000	1 944,00	1 944,00	
68	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 302,080	1,30	1 687,50	
725 Zdravotechnika - zařízení předměty							
69	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	4,000	961,20	3 844,80	

70	7250003	Předstěnový systém WC + ovl. tlačítko bílá	soub	4,000	6 200,06	24 800,26	
71	725113123	Montáž klozetových mís	kus	4,000	702,00	2 808,00	
72	7250001	WC závěsné + sedátko, bílé	kus	4,000	2 597,18	10 388,74	
73	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	12,000	702,00	8 424,00	
74	7251012	Umyvadlo ker. 55cm, bílé	soub	10,000	957,47	9 574,74	
75	725101212	Umývatko, hl. 250mm ker. , bílé	soub	2,000	2 721,87	5 443,74	
76	721212112	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	6,000	2 826,36	16 958,16	
77	725245122	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	6,000	8 413,47	50 480,82	
78	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm a horní splachovací nádrží	soubor	1,000	5 136,21	5 136,21	
79	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	24,000	48,60	1 166,40	
80	7251001	Ventil rohový 1/2" + připojovací thadičky	kus	24,000	131,76	3 162,24	
81	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	12,000	172,80	2 073,60	
82	7251002	Baterie umyvadlová stoj. páková	kus	12,000	1 061,21	12 734,50	
83	725831411	Montáž baterie výlevkové	soubor	1,000	172,80	172,80	
84	7251003	Baterie výlevková páková	kus	1,000	1 364,69	1 364,69	
85	725841411	Montáž baterie sprchové	kus	6,000	172,80	1 036,80	
86	7251004	Baterie sprchová/vanová nást. páková + příslušenství	kus	6,000	1 705,28	10 231,66	
87	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	2 058,800	0,31	644,82	

**OST
001**

**Ostatní
Ostatní**

88	0011	Stavební výpomoc	hod	40,000	324,00	12 960,00	
89	0012	Nepředvídané práce	hod	26,000	324,00	8 424,00	
90	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,000	3 780,00	3 780,00	
91	0015	Demontáže	hod	36,000	324,00	11 664,00	
92	0017	Revize tlakových nádob	kpl	1,000	1 620,00	1 620,00	

Celkem

689 587,18

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠATEN SÚS JMK, VYŠKOV NA UL. KŘEČKOVSKÁ č.p. 1/8 - VZT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV

Práce a dodávky PSV

VZT

VZT

1	01	EL. ODTAHOVÝ VENTILÁTOR ZE ZPĚTNOU KLAPKOU DN100	kus	4,000	4 089,23	16 356,90	
2	02	EL. ODTAHOVÝ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ DN100	kus	1,000	4 661,48	4 661,48	
3	02356	EL. ODTAHOVÝ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ DN125	kus	1,000	4 702,43	4 702,43	
4	02222	Protidešťová žaluzie NEREZ DN110/125/160	kus	6,000	439,95	2 639,70	
5	02223	TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ DN100 + MONTÁŽ	kus	6,000	202,65	1 215,90	
6	03	Montáž el. ventilátoru	soub	6,000	1 029,00	6 174,00	
7	05	Montáž protidešťové žaluzie	soub	6,000	577,50	3 465,00	

751

Vzduchotechnika

8	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	10,000	279,30	2 793,00	
9	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 125 mm	m	5,000	340,20	1 701,00	
10	751526336	Mtž odbočky potrubí kruh s přírubou D 100/125 mm	kus	6,000	131,25	787,50	

OST

Ostatní

O01

Ostatní

11	0011	Stavební výpomoc	hod	12,000	315,00	3 780,00	
12	0012	Nepředvídané práce	hod	8,000	315,00	2 520,00	
13	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,000	1 260,00	1 260,00	

Celkem

52 056,90