

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/362 OLEŠNICE PRŮTAH, 1. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
zapsaná u Krajského soudu v Praze
pobočka PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov
zastoupená [redacted]

IČO 43005560
sp. zn. B 1006

(na základě plné moci) a

[redacted]
(společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Vzniklé změny při sanaci podkladních vrstev vozovky v celém rekonstruovaném úseku 1. Etapy a podstatné navýšení objemu prací na rekonstruovaném mostu z důvodu jiného konstrukčního systému stávající konstrukce. Dále pak odklad části prací (pokládka vodorovného dopravního značení a výsadba keřů), které se z důvodu posunu termínu dokončení stavby 1. etapy nedají realizovat z důvodu klimatických podmínek.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15 dnů od účinnosti této smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby 1. etapy (vyjma vodorovného dopravního značení a výsadby keřů) | do 17. 12. 2018 |
| 3. Dokončení a předání stavby 2. etapy (vč. vodorovného dopravního značení a výsadby keřů 1. etapy) | do 30. 10. 2019 |
| 4. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | do 30 dnů od dokončení stavby |
| 5. Předání a převzetí geometrických plánů | do 60 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se dále tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

29.987.403,54 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce a aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Tlumačově, dne 28 -11- 2018




ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(na základě plné moci)

V Brně, dne 12 -12- 2018



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt: II/362 Olešnice průtah, 1. stavba

		Rozpočet dle dodatku č. 1				
I. Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Nový rozpočet
Objekt	Popis					bez DPH
						Nový rozpočet včetně DPH
	I. Objekty SÚS JMK					
A.5	Zásady organizace výstavby - DIO	842 273,00	1 019 150,33			842 273,00
SO 101.01	Komunikace II/362 - 1. etapa	4 679 294,72	5 661 946,61	2 534 823,94		7 214 118,66
SO 101.02	Komunikace II/362 - 2. etapa	13 944 291,86	16 872 593,15			13 944 291,86
SO 101.03	Komunikace II/362 - napojení místních komunikací - 1. etapa	1 182 777,51	1 431 160,79			1 182 777,51
SO 101.04	Komunikace II/362 - napojení místních komunikací - 2. etapa	1 637 746,80	1 981 673,63			1 637 746,80
SO 101.05	Komunikace II/362 - výšková rektifikace ocelové lávky	84 928,61	102 763,62			84 928,61
SO 103.01	Sjezdy a propustky - 1. etapa	267 549,01	323 734,30			267 549,01
SO 103.02	Sjezdy a propustky - 2. etapa	86 461,99	104 619,01			86 461,99
SO 201	Propustek v km 0,20094	569 895,62	689 573,70			569 895,62
SO 202	Propustek v km 0,30391	784 661,93	949 440,94			784 661,93
SO 203	Propustek v km 0,40907	681 132,46	824 170,28			681 132,46
SO 204.01	Most ev.č. 362-007 v km 1,10053	500 124,17	605 150,25	543 510,00		1 043 634,17
SO 204.02	Most ev.č. 362-007 v km 1,10053 - DODATEK	423 905,77	512 925,98	51 973,90	-46 647,75	429 231,92
	I. Objekty SÚS JMK	25 685 043,45	31 078 902,57	3 130 307,84 Kč	-46 647,75 Kč	28 768 703,54 Kč
						34 810 131,28 Kč

I. Ost.nákl.a vedl.náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Nový rozpočet
Popis						bez DPH
						Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		741 000,00	896 610,00			741 000,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		477 700,00	578 017,00			477 700,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - celkem		1 218 700,00	1 474 627,00	0,00	0,00	1 218 700,00
						1 474 627,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem	26 903 743,45	32 553 529,57	3 130 307,84	-46 647,75	29 987 403,54	36 284 758,28



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TDK 1 II/362 OLEŠNICE, PRŮTAH - VCP

ZBV 1

553 824,74

Objekt:

ZBV 1 Sanace podkladních vrstev - žulové kostky - VCP

Rozpočet:

ZBV 1 SO 101.01 Komunikace II/362 - 1. etapa

Ref. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				26 813,40
1	014102	01	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	134,067	200,00	26 813,40
1			Zemní práce				49 383,38
3	113326	01	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL., ODVOZ DO 20KM	M3	70,561	434,00	30 623,47
5	113378		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	24,332	651,00	15 840,13
6	11337B		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK - DOPRAVA	tkm	194,652	15,00	2 919,78
5			Komunikace				435 291,15
1	56140	N	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	80,294	1 740,00	139 711,56
2	5774EG	N	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16*, 16S	M3	14,599	5 230,00	76 352,77
24	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	243,315	17,00	4 136,36
27	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	973,260	221,00	215 090,46
9			Ostatní konstrukce a práce				42 336,81
3	919111	N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	486,630	87,00	42 336,81



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TDK 1 II/362 OLEŠNICE, PRŮTAH - VCP

Objekt:

ZBV 2 Sanace zářsy nad kanalizací - VCP

Rozpočet:

ZBV 2 SO 101.01 Komunikace II/362 - 1. etapa

ZBV 2 1 980 999,20

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				249 984,00
1	014102	01	POPLATKY ZA SKLADKU	T	1 249,920	200,00	249 984,00
1			Zemní práce				656 035,20
3	113328	01	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	532,800	434,00	231 235,20
4	17180	N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	360,000	526,00	189 360,00
5	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	108,000	2 180,00	235 440,00
2			Základy				140 040,00
26	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	360,000	312,00	112 320,00
27	289971-R		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	504,000	55,00	27 720,00
5			Komunikace				890 280,00
1	56140	N	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	237,600	1 740,00	413 424,00
2	5774EG	N	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S	M3	43,200	5 230,00	225 936,00
24	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	720,000	17,00	12 240,00
27	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 080,000	221,00	238 680,00
8			Potrubí				44 660,00
5	89943	N	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	22,000	2 030,00	44 660,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TDK 1 II/362 OLEŠNICE, PRŮTAH - VCP
Objekt: ZBV 3 Změna skutečnosti po obnažení nosné konstrukce - VCP
Rozpočet: ZBV 3 SO 204.01 Most ev.č. 362-007 v km 1,10053

ZBV 3	543 510,00
-------	------------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Čelkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	01	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	59,140	200,00	11 828,00
2 Základy							
6	261612	N	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 16MM	M	222,150	1 320,00	293 238,00
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
10	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	61,000	1 500,00	91 500,00
7 Přidružená stavební výroba							
13	78383	02	NÁTERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	61,000	364,00	22 204,00
9 Ostatní konstrukce a práce							
22	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	22,000	5 670,00	124 740,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TDK 1 III/362 OLEŠNICE, PRŮTAH - VCP

Objekt:

ZBV 4 Změna skutečnosti po obnažení nosné konstrukce -VCP

Rozpočet:

ZBV 4 SO 204.02 Most ev.č. 362-007 v km 1,10053 - DODATEK

ZBV 4	51 973,90
-------	-----------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		4	Vodorovné konstrukce				51 973,90
13	457325		VÝROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	13,710	3 090,00	42 363,90
14	457368		VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ	T	0,310	31 000,00	9 610,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TDK 1 II/362 OLEŠNICE, PRŮTAH - MNP

SO 204.02

-46 647,75

Objekt:

ZBV4 Změna skutečnosti po obnovení nosné konstrukce

Rozpočet:

SO 204.02 Most ev.č. 362-007 v km 1,10053 - MNP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-486,00
2	014102-R	02	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-2,430	200,00	-486,00
5			Komunikace				-20 702,50
20	575C43		LIITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM	M2	-45,500	455,00	-20 702,50
8			Potrubí				-12 620,00
24	863342		POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM	M	-2,000	6 310,00	-12 620,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-12 839,25
28	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	-80,750	159,00	-12 839,25

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

II/362 Olešnice průtah



Porr a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

Vypracoval:

dne: 15. 11. 2018

Harmonogram prací:

[illegible]