

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## č. 17

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky :  | <b>Rekonstrukce budovy SVČ Ivančice</b>                        |
| Zadavatel :              | <b>Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace</b> |
| IČ zadavatele :          | <b>44946902</b>                                                |
| Druh veřejné zakázky :   | <b>stavební práce</b>                                          |
| Druh zadávacího řízení : | <b>zjednodušené podlimitní řízení</b>                          |

---

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen požadavek v následujícím znění:

*„prosíme o zodpovězení našich dotazů:*

- 1. Jakým způsobem má být odkouření kondenzačních kotlů ukončeno - tzv. komínkem nebo komínovou krycí deskou?*
- 2. Jaká je účinná výška tohoto komínu?*
- 3. Vzhledem k tomu, že tepelná čerpadla jsou instalována venku, odtah spalin dle požadavku normy ČSN 734201 - odstavec 6.3.2 uvádí odkazy na normy, kde je uvedeno zatřídění systémových komínů - dle normy ČSN EN 14471 musí být odvod spalin instalovaný vně budovy, tak i certifikován. Neexistuje jednovrstvý plastový systém, který by bylo možné použít na fasádu. Prosíme o opravu výkazu výměr na vícevrstvou kaskádu i komín.“*

-----

### VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Ad1) požadováno je provedení krytem šachty s integrovaným vedením spalin a vzduchu.

Ad2) účinná výška komínu je cca 15,6m.

Ad3) ve všech dokumentech, které jsou součástí zadávací dokumentace (výkres, technická zpráva, soupis stavebních prací), je odkouření tepelných čerpadel uvažováno v nerezovém provedení DN160. Proto není nutno opravovat soupis stavebních prací.

V Ivančicích dne 20.12.2018

Ing. Ladislav Křemeček  
v zastoupení zadavatele na základě plné moci