



PŮDORYS STŘECHY

NOVĚ NAVRŽENÁ
VESTAVBA
HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

ZASTŘEŠENÍ MÍRNÝMI
PULTOVÝMI STŘECHAMI



LEGENDA STŘECH:

- S1: střešní plášť – pultové střechy
- plechová hladká střešní krytina tl. 0,6 mm
 - z ocelového pozinkovaného probarveného plechu
 - strukturovaná nopovaná rohož Delta – Trela
 - dřevěné bednění tl. 24 mm
 - dřevěné střešní krokve 80/160 mm
 - vzduchový meziprostor
 - tepelná izolace – miner. rohože Orsil 200 mm
 - parotěsná zábrana (PE folie ap.)
 - ocelová táhla pro zavěšení ocel. roštu
 - montážní rošt z ocel. profilů Knauf, Rigips
 - sádkartonová konstrukce Knauf, Rigips ap.

POZNÁMKY:

- Objekt vestavby hygienického zázemí bude zastřešen mírnými pultovými střechami (spád – 5,0°), vyspádovanými do středového mezistřešního žlabu, s plechovou střešní krytinou z ocelového pozinkovaného probarveného plechu tl. 0,6 mm – v barevném odstínu: černá RAL (včetně mezistřešního žlabu).
- Nad střešní rovinu je vyvedeno větrací potrubí z části hygienického zázemí, zakončeno bude větracím komínkem. Ostatní místnosti hygienického zázemí budou odvětrány přirozeně v místě původních oken a to novými menšími okny.
- Nad střešní rovinu jsou vyvedena čtyři větrací potrubí z podstřešního prostoru, zakončena budou větracími komínky.
- Mezistřešní žlab (spád – 2,0%), zakončený přes stávající kamenné zdivo chrličem, je navržen v provedení z ocelového pozinkovaného probarveného plechu tl. 0,6 mm – v barevném odstínu: černá RAL. Namísto svislého odpadního svodu je na konci chrliče navržen kovový řetěz.
- Do střešních rovin budou osazeny střešní světlivody Velux Ø 350 mm.
- Je navržena sanace (zpevnění) stávajícího zhlaví kamenného zdiva kolem nově navržené vestavby hygienického zázemí. Stávající zhlaví obvodového hradebního kamenného zdiva je již opravené.

0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY (1. NP)

KÓTOVÁNO V MM !

AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. A. Čeleda	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo:	Znojmo
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ HRADU CORNŠTEJNA k. ú. Bítov, parc. č. 68, 507/1			Formát:	A4
			Datum:	VI/2017
Investor: JM muzeum, Přemyslovců č. 8, Znojmo			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: PŮDORYS STŘECHY			1 : 50	07