


PŮDORYS 1. NP



POZNÁMKY:

–Místnost č. 1.05 – WC imobil bude nuceně odvětrávána pomocí ventilátoru, větrací potrubí bude vyvedeno přes střešní rovinu a zakončeno větracím komínkem.  
–Ostatní místnosti hygienického zázemí budou odvětrány přirozeně okny, vnitřní dělicí příčky v jednotlivých hygienických zázemích jsou navrženy výšky 2200 mm.

LEGENDA MATERIÁLU NOSNÉ K-CE V 1. NP

| Popis                                                  | ks celk. | Délka(m) |       | Hmotnost(kg) |       |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|-------|--------------|-------|
|                                                        |          | 1 ks     | celk. | 1 bm         | celk. |
| Sloupek – válc. ocel. nosník U č. 10                   | 6        | 3,1      | 18,6  | 10,6         | 198,0 |
| Sloupek – ocel. uzavř. profil $\varnothing$ 80/80/4    | 10       | 3,1      | 31,0  | 9,5          | 295,0 |
| Obvod. nosník – ocel. uz. profil $\varnothing$ 80/80/4 | 1        | 8,3      | 8,3   | 9,5          | 79,0  |
| Obvod. nos. lom. – ocel. prof. $\varnothing$ 80/80/4   | 1        | 8,9      | 8,9   | 9,5          | 85,0  |
| Obvod. nosník – ocel. uz. profil $\varnothing$ 80/80/4 | 1        | 6,2      | 6,2   | 9,5          | 59,0  |
| Obvod. nosník – ocel. uz. profil $\varnothing$ 80/80/4 | 1        | 4,1      | 4,1   | 9,5          | 39,0  |

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| Č.   | Popis                               | m2  | s.v. | Povrchová úprava                              |                  | Poznámka                                                                             |
|------|-------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                     |     |      | stěn, stropů                                  | podlah           |                                                                                      |
| 1.01 | Vstupní chodba                      | 8,0 | 3,00 | Disperzní nátěr bílý ( stropy a stěny )       | keramická dlažba | V místnos- tech s keramickou dlažbou (a bez ob- kladů stěn) budou soklíky v. 100 mm. |
| 1.02 | WC personál                         | 1,5 | 3,00 | + v hygienických prostorách ( WC apod. )      | keramická dlažba |                                                                                      |
| 1.03 | Umývárna personál                   | 2,7 | 3,00 | ( WC apod. )                                  | keramická dlažba |                                                                                      |
| 1.04 | Technická místnost, úklidová komora | 4,0 | 3,00 | keramické obklady stěn ( do výšky až 2,0 m ). | keramická dlažba |                                                                                      |
| 1.05 | WC imobil                           | 3,1 | 3,00 |                                               | keramická dlažba |                                                                                      |
| 1.06 | Předsíň WC ženy                     | 6,2 | 3,00 |                                               | keramická dlažba |                                                                                      |
| 1.07 | WC ženy                             | 1,4 | 3,00 |                                               | keramická dlažba |                                                                                      |
| 1.08 | WC ženy                             | 1,4 | 3,00 |                                               | keramická dlažba |                                                                                      |
| 1.09 | WC ženy                             | 1,4 | 3,00 |                                               | keramická dlažba |                                                                                      |
| 1.10 | WC ženy                             | 1,5 | 3,00 |                                               | keramická dlažba |                                                                                      |
| 1.11 | Předsíň WC muži                     | 8,5 | 3,00 |                                               | keramická dlažba |                                                                                      |
| 1.12 | WC muži                             | 1,4 | 3,00 |                                               | keramická dlažba |                                                                                      |

LEGENDA HMOT: viz v. č. 04 – Příčný řez A – A'

0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY ( 1. NP )

KÓTOVÁNO V MM !

|                                                                  |                  |              |            |             |
|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-------------|
| AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139 |                  |              |            |             |
| Projektant                                                       | Vypracoval       | Č. osvědčení | Stupeň PD: | Projekt     |
| Ing. A. Čeleda                                                   | Ing. R. Jarošová | 2568/92      | Místo:     | Znojmo      |
| HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ HRADU CORNŠTEJNA                               |                  |              | Formát:    | A4          |
| k. ú. Bítov, parc. č. 68, 507/1                                  |                  |              | Datum:     | VI/2017     |
| Investor: JM muzeum, Přemyslova č. 8, Znojmo                     |                  |              | Měřítko:   | Č. výkresu: |
| Obsah: PŮDORYS 1. NP                                             |                  |              | 1 : 50     | 03          |