

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

### **„III/3773 LOMNICE, MOSTY 3773-8,9“**

#### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sidlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

#### **ZHOTOVITEL**

**IMOS Brno, a.s.**

sidlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257  
sp. zn. B 2211

#### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### **Zdůvodnění:**

- Nebezpečný odpad vytěžený v SO 201, jeho likvidace. Po zjištění nadlimitních hodnot Polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) byla vytěžená zemina zatříděna jako nebezpečný odpad a musí být v souladu s tímto zatříděním odvezena a uložena na odpovídající skládce.
- Úprava délky svodidel. Délka svodidel byla upravena s ohledem na aktuálně platnou legislativu a technologii realizace.

#### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**18.162.159,63 Kč**

#### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán v 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 12. 12. 2018




IMOS Brno, a.s.

V Brně, dne 14. 12. 2018



**Ing. Zdeněk Komárka, ředitel**  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



III/3773 LOMNICE, MOSTY 3773-8,9

---

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

---

**Projekt: III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9**
**Rekapitulace stavebních objektů - Objekty SÚS JMK**

| Číslo a název objektu      |                                                     | Původní rozpočet<br>bez DPH | Dodatek 1              |                       | Nový rozpočet<br>bez DPH |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                            |                                                     |                             | Vícepráce<br>bez DPH   | Méněpráce<br>bez DPH  |                          |
| SO 001                     | Demolice mostu ev.č. 3773-8                         | 437 686,29                  | 0,00                   | 0,00                  | 437 686,29               |
| SO 002                     | Demolice mostu ev.č. 3773-9                         | 613 937,14                  | 0,00                   | 0,00                  | 613 937,14               |
| SO 101.1                   | Silnice mezi mosty, křižovatka                      | 3 038 017,07                | 145 690,00             | 0,00                  | 3 183 707,07             |
| SO 101.2.1                 | Silnice mezi mosty, křižovatka - vjezdy             | 163 808,60                  | 0,00                   | 0,00                  | 163 808,60               |
| SO 101.2.2                 | Silnice mezi mosty, křižovatka - napojení III/37712 | 112 716,45                  | 0,00                   | 0,00                  | 112 716,45               |
| SO101.3.1                  | Objízdná trasa - DIO - trvalé dopravní značení      | 74 571,75                   | 0,00                   | 0,00                  | 74 571,75                |
| SO 101.3.2                 | Objízdná trasa - DIO                                | 1 178 294,65                | 0,00                   | 0,00                  | 1 178 294,65             |
| SO 201                     | Most ev.č. 3773-8                                   | 4 262 922,62                | 1 308 712,00           | -164 960,00           | 5 406 674,62             |
| SO 202                     | Most ev.č. 3773-9                                   | 3 706 343,46                | 72 752,95              | 0,00                  | 3 779 096,41             |
| SO 203                     | Provizorní most u mostu ev.č. 3773-8                | 187 738,20                  | 0,00                   | 0,00                  | 187 738,20               |
| SO 204                     | Provizorní most u mostu ev.č. 3773-9                | 1 541 709,80                | 0,00                   | 0,00                  | 1 541 709,80             |
| SO 801                     | Rekultivace                                         | 501 158,65                  | 0,00                   | 0,00                  | 501 158,65               |
| <b>Celkem SN za stavbu</b> |                                                     | <b>15 818 904,68 Kč</b>     | <b>1 527 154,95 Kč</b> | <b>-164 960,00 Kč</b> | <b>17 181 099,63 Kč</b>  |

**Ostatní náklady a vedlejší náklady díla**

| Popis                                   | Rozpočet díla SOD<br>bez DPH | Dodatek 1 |      | Nový rozpočet<br>bez DPH |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------|------|--------------------------|
|                                         |                              | VCP       | MNP  |                          |
| Ostatní náklady                         | 597 850,00                   | 0,00      | 0,00 | 597 850,00               |
| Vedlejší náklady                        | 383 210,00                   | 0,00      | 0,00 | 383 210,00               |
| Ostatní náklady a vedlejší náklady díla | 981 060,00                   | 0,00      | 0,00 | 981 060,00               |

**Rekapitulace - objekty SÚS JMK, ost. a vedl. náklady**

|  | Původní rozpočet<br>bez DPH | Dodatek 1            |                      | Nový rozpočet - bez<br>DPH |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|  |                             | Vícepráce<br>bez DPH | Méněpráce<br>bez DPH |                            |

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.1 - VCP**Objekt:** SO 101.1 Silnice mezi mosty, křižovatka**Rozpočet:** ZBV2 - VCP Doplnění svodidel**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** 145 690,00 Kč**Cena celková:** 145 690,00 Kč**DPH:** 30 594,90 Kč**Cena s daní:** 176 284,90 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 145 690,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3773 Lomnice, mosty 3773-8.9 - TDK č.1 - VCP  
 Objekt: SO 101.1 Silnice mezi mosty, křižovatka  
 Rozpočet: ZBV2 - VCP Doplnění svodidel

| Poř.č.         | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem            |
|----------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------------|
| 9              |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |                   |
| 22             | 9113B1  |     | SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ III -DODÁVKA<br>A MONTÁŽ<br>vč. náhěhu<br><br><div> <div>délka zjištěna z přílohy č. 03</div> <div>24*5+12+4*2=140,000 [A]</div> <div>suma silničních svodidel ZBV2-</div> <div>8+8+18+26-4-4-26+26+8+8+4+16-17+4+10+4+26-8=225,000 [B]</div> <div>Celkem: -A+B=85,000 [C]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div> <div>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků</div> <div>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací</div> <div>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou</div> <div>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh</div> <div>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření</div> </div> <div>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</div> </div> </div> | M  | 85,000   | 1 714,00 | 145 690,00        |
| 9              |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          | 145 690,00        |
| <b>Celkem:</b> |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          | <b>145 690,00</b> |

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.1 - VCP**Objekt:** SO 201 Most ev.č. 3773-8**Rozpočet:** ZBV1 - VCP Odvoz kontaminované zeminy**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** 1 244 400,00 Kč**Cena celková:** 1 244 400,00 Kč**DPH:** 261 324,00 Kč**Cena s daní:** 1 505 724,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 244 400,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3773 Lomnice, mosty 3773-8, 9 - TDK č.1 - VCP  
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 3773-8  
 Rozpočet: ZBV1 - VCP Odvoz kontaminované zeminy

| Poř.č.         | Položka | Typ                    | Text                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem              |
|----------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------------------|
| 999            |         | Nové položky           |                                                                                                                                |    |          |          |                     |
| 1              | 014132  |                        | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                                                                                | T  | 732,000  | 1 700,00 | 1 244 400,00        |
|                |         |                        | Cena položky je včetně navýšených nákladů na dopravu na skládku oprávněnou přijímat tento druh odpadu oproti položce č.123737. |    |          |          |                     |
|                |         |                        | ZBV1 - kontaminovaná zemina:                                                                                                   |    |          |          |                     |
|                |         |                        | pol.č. 123737 330*2,0=660,000 [A]                                                                                              |    |          |          |                     |
|                |         |                        | pol.č. 124737 36*2,0=72,000 [B]                                                                                                |    |          |          |                     |
|                |         |                        | Celkem: A+B=732,000 [C]                                                                                                        |    |          |          |                     |
|                |         | Technická specifikace: | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                              |    |          |          |                     |
| 999            |         | Nové položky           |                                                                                                                                |    |          |          | 1 244 400,00        |
| <b>Celkem:</b> |         |                        |                                                                                                                                |    |          |          | <b>1 244 400,00</b> |

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.1 - VCP**Objekt:** SO 201 Most ev.č. 3773-8**Rozpočet:** ZBV3 - VCP Doplnění svodidel**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** 64 312,00 Kč**Cena celková:** 64 312,00 Kč**DPH:** 13 505,52 Kč**Cena s daní:** 77 817,52 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 64 312,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.1 - VCP**Objekt:** SO 202 Most ev.č. 3773-9 - ZBV4 - VCP**Rozpočet:** ZBV4 - VCP Doplnění svodidel**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno.a.s.**Základní cena:** 72 752,95 Kč**Cena celková:** 72 752,95 Kč**DPH:** 15 278,12 Kč**Cena s daní:** 88 031,07 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 72 752,95 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.1 - VCP  
**Objekt:** SO 202 Most ev.č. 3773-9 - ZBV4 - VCP  
**Rozpočet:** ZBV4 - VCP Doplnění svodidel

| Poř.č.         | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem           |
|----------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------------|
| 9              |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |                  |
| 44             | 9117C1  |     | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>vč. kotvení lepenými kotvami<br><br>viz příloha č. 14<br>10.29+10.66+20.950 [A]<br>ZBV4 - suma zábradelních svodidel<br>14+16=30.000 [B]<br>Celkem: -A+B=9.050 [C]<br><br>Technická specifikace položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků<br>- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>ne zahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie | M  | 9,050    | 8 039,00 | 72 752,95        |
| 9              |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          | 72 752,95        |
| <b>Celkem:</b> |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          | <b>72 752,95</b> |

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.1 - MNP**Objekt:** SO 201 Most ev.č. 3773-8**Rozpočet:** ZBV1 - MNP Odvoz kontaminované zeminy**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** -139 080,00 Kč**Cena celková:** -139 080,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** -139 080,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -139 080,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.1 - MNP  
Objekt: SO 201 Most ev.č. 3773-8  
Rozpočet: ZBV1 - MNP Odvoz kontaminované zeminy

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem      |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |             |
| 1      | 014102  | I   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>kamenivo, zemina<br><br>ZBV1 odpočet:<br>pol.č. 123737 - 330*2,0=- 660,000 [A]<br>pol.č. 124737 + 36*2,0=+72,000 [B]<br>Celkem: A+B=- 732,000 [C]<br><br>Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | T  | -732,000 | 190,00 | -139 080,00 |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        | -139 080,00 |

**Celkem:** -139 080,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.1 - MNP**Objekt:** SO 201 Most ev.č. 3773-8**Rozpočet:** ZBV3 - MNP Doplnění svodidel**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** -25 880,00 Kč**Cena celková:** -25 880,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** -25 880,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -25 880,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.1 - MNP  
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 3773-8  
 Rozpočet: ZBV3 - MNP Doplnění svodidel

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                            |    |          |          |            |
| 47     | 9113C1  |     | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. H2 - DODÁVKA<br>A MONTÁŽ                                                                        | M  | -10.000  | 2 588,00 | -25 880,00 |
|        |         |     | ZBV3 odpočet:<br>dle přílohy 15<br>-(3+7)=-10,000 [A]                                                                                        |    |          |          |            |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                     |    |          |          |            |
|        |         |     | - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků                                  |    |          |          |            |
|        |         |     | - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) |    |          |          |            |
|        |         |     | - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou                                   |    |          |          |            |
|        |         |     | - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr                                                                                        |    |          |          |            |
|        |         |     | - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření                                                                                   |    |          |          |            |
|        |         |     | <u>ne</u> zahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie                                                                                          |    |          |          |            |
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                            |    |          |          | -25 880,00 |

**Celkem:** -25 880,00