

Číslo smlouvy objednatele: 385/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1369/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/416 ÚJEZD – ŽATČANY, MOST 416-008

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

TOMI – REMONT a.s.

sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25508571
sp. zn. B 2501

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Napojení nově upraveného mostu a přilehlých úseků komunikace na stávající stav, vč. sjezdů. Po dopracování RDS vyplynul větší rozsah frézování a pokládky živichých vrstev pro vyrovnaní příčného sklonu vozovky. Ze stejného důvodu bylo třeba rovněž provést nový nájezdový obrubník u sjezdu vpravo před mostem.
- Provedení zpevnění pod mostem. Projekt PDPS počítal pouze s výměnou mostního svršku. Aby se zabránilo obnažování základové spáry, bylo na požadavek investora provedení zpevnění erodujících svahů u opěr a na požadavek správce toku byly provedeny skluzy z terénu pod mostem do koryta Litavy.
- Prořiznutí a zalití vozovky v přechodu z mostu na komunikaci. Dopracování v RDS na požadavek investora nad rámec KZP.
- Sjednocení vodorovného dopravního značení nové komunikace s úseky před a za mostem. Dopracování v RDS na požadavek investora.
- Provedení destruktivní zkoušky na odvrtu z nosné konstrukce pro zjištění pevnosti betonu v tlaku. Vzorek byl použit z vyvrtaných prostupů pro odvodňovače. Požadavek investora - ověření pevnostní třídy betonu NK.
- Geometrický plán. Provedení stavby nevyžadovalo zpracování geometrického plánu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4.771.023,41 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 14. 12. 2018

V Prostějově, dne 14. 12. 2018

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

TOMI – REMONT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Soupis prací – změnový list č.1

OBJEDNATEL:	Smlouva č.:	385/2018
Název a sídlo:		
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje	IČO: 70932581	
Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00		

ZHOTOVITEL:	Smlouva č.:	
Název a sídlo:		
TOMI - REMONT a. s.,	IČO: 25508571	
Přemyslovka 2514/4, Prostějov, 796 01		


Stavba: **II/416 Újezd - Žatčany, most 416-008**

Objekt/Soupis	Cena v Kč	méněpráce (-)	vicepráce (+)	rekapitulace VCP (+) a MNP (-)	cena dle dodatku č. 1 k SOD
II/416 Újezd - Žatčany, most 416-008					
SO 100 Dopravně inženýrské opatření	165 356,38	0,00	0,00	0,00	165 356,38
SO 200 Most	4 318 382,40	0,00	133 684,63	133 684,63	4 452 067,03
Ostatní náklady	83 100,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	80 100,00
Vedlejší náklady	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
Cena celkem dle SOD	4 640 338,78 Kč	- 3 000,00 Kč	133 684,63 Kč	130 684,63 Kč	4 771 023,41 Kč

Za objednatele



Za zhotovitele



Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Stavba: 379 Újezd - Žatčany, most 416-008 Objekt: Rozpočet: 200 Most							
Poř. č. pol.	Kód položky	Var. pol.	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
7	8						

0 Všeobecné konstrukce a práce				38 087,00			
64	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	27,590	300,00	8 277,00
z pol. 113337							
65	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	27,922	100,00	2 792,20
zemina							
66	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	47,357	200,00	9 471,40
beton							
67	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	21,108	300,00	6 332,40
železobeton							
68	014102	e	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5,607	2 000,00	11 214,00
mostní izolace							

1 Zemní práce				96 861,46			
1	113337		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	11,496	625,00	7 185,00
2	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	66,800	150,00	10 020,00
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH před napojení na stávající stav směrem od Žatčan a připojení místní komunikace od zona 30 ... 50,0 m2 x 0,18 m = 9,00 m3	M3	96,750	770,00	74 497,50
7	131737		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	10,161	360,00	3 657,96
9	132737		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	3,800	395,00	1 501,00

2 Základy				242 073,04			
10	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	20,800	308,00	6 406,40
11	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,193	115 000,00	22 195,00
14	261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	93,280	1 240,00	115 667,20

Cena SO dle SOD:	4 318 382,40	Cena SO dle ZL:	4 450 267,03
změnový list č. 1 - soupis prací			
dle ZL		měnípráce (-), vícepráce (+)	
množství	cena	množství	cena

27,590	8 277,00		0,00
--------	----------	--	------

27,922	2 792,20		0,00
--------	----------	--	------

47,357	9 471,40		0,00
--------	----------	--	------

21,108	6 332,40		0,00
--------	----------	--	------

5,607	11 214,00		0,00
-------	-----------	--	------

11,496	7 185,00		0,00
--------	----------	--	------

66,800	10 020,00		0,00
--------	-----------	--	------

105,750	81 427,50	9,000	6 930,00
---------	-----------	-------	----------

10,161	3 657,96		0,00
--------	----------	--	------

3,800	1 501,00		0,00
-------	----------	--	------

20,800	6 406,40		0,00
--------	----------	--	------

0,193	22 195,00		0,00
-------	-----------	--	------

93,280	115 667,20		0,00
--------	------------	--	------

Poř. č. pol.	Kód položky	Var. pol.	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
12	26154		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 200MM	M	4,000	3 430,00	13 720,00
16	28994		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN)	M2	382,202	220,00	84 084,44
3			Svislé konstrukce				313 957,39
17	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	560,000	120,00	67 200,00
18	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	23,514	6 260,00	147 197,64
19	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	2,763	26 000,00	71 838,00
20	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	5,425	5 110,00	27 721,75
4			Vodorovné konstrukce				556 455,30
22	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	48,613	5 680,00	276 121,84
21	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	0,699	26 000,00	18 174,00
23	421366		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ	T	5,935	28 000,00	166 180,00
24	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,155	2 310,00	2 668,05
25	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 pro dlažbu pod mostem ... 30 m2 x 0,15 m = 4,50 m3 pro zešíkmeni u dlažby pod mostem ... 3,00 m3	M3	8,351	2 690,00	22 464,19
25	45880		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU u připojení na stávající stav - vyjeté koleje ... 5,00 m3	M3	10,953	2 290,00	25 082,37
27	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba pod mostem ... 30 m2 x 0,2 m = 6,00 m3	M3	11,135	4 110,00	45 764,85
5			Komunikace				433 210,00
30	572111		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	29,488	21,00	619,25
31	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 zvýšení zapuštěných obrubníků + napojení na stávající stav a napojení místní komunikace zona 30 ... 65,0 m2	M2	1075,000	15,00	16 125,00
32	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM zvýšení zapuštěných obrubníků + napojení na stávající stav a napojení místní komunikace zona 30 ... 52,5 m2	M2	537,500	280,00	150 500,00
33	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM zvýšení zapuštěných obrubníků + napojení na stávající stav a napojení místní komunikace zona 30 ... 102,5 m2	M2	537,500	324,00	174 150,00
34	575C43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM	M2	204,035	450,00	91 815,75
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				1 005 955,67
35	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	382,202	1 480,00	565 658,96
36	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	382,202	158,00	60 387,92

změnový list č. 1 - soupis prací			
dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)	
množství	cena	množství	cena
4,000	13 720,00		0,00
382,202	84 084,44		0,00
560,000	67 200,00		0,00
23,514	147 197,64		0,00
2,763	71 838,00		0,00
5,425	27 721,75		0,00
48,613	276 121,84		0,00
0,699	18 174,00		0,00
5,935	166 180,00		0,00
1,155	2 668,05		0,00
15,851	42 639,19	7,500	20 175,00
16,953	38 822,37	6,000	13 740,00
17,135	70 424,85	6,000	24 660,00
29,488	619,25		0,00
1 140,000	17 100,00	65,000	975,00
590,000	165 200,00	52,500	14 700,00
640,000	207 360,00	102,500	33 210,00
204,035	91 815,75		0,00
382,202	565 658,96		0,00
382,202	60 387,92		0,00

Poř. č.pol.	Kód položky	Var. pol.	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
37	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	382,202	235,00	89 817,47
38	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	382,202	759,00	290 091,32
7			Přidružená stavební výroba				408 182,39
39	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	280,953	950,00	266 905,35
40	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	104,730	214,00	22 412,22
42	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	382,202	311,00	118 864,82
9			Ostatní konstrukce a práce				1 223 600,15
44	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	62,945	152,00	9 567,64
43	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	18,690	2 350,00	43 921,50
45	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	72,000	7 550,00	543 600,00
49	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA středová čára ... 73,0 x 0,125 = 9,125 m2	M2	36,500	341,00	12 446,50
50	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	15,850	312,00	4 945,20
51	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM napojení na místní komunikaci zona 30 ... 35 m	M	61,692	324,00	19 988,21
52	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM v místě mostních závěrů ... 2 x 8,5 m = 17,0 m	M	131,040	75,00	9 828,00
54	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 v místě mostních závěrů ... 2 x 8,5 m = 17,0 m	M	173,290	104,00	18 022,16
55	93140		MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ	M	21,550	8 500,00	183 175,00
56	936532		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	3,000	15 900,00	47 700,00
57	938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	638,022	290,00	185 026,38
58	966157		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	12,426	2 900,00	36 035,40
59	966167		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	8,443	4 680,00	39 513,24
61	96787		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ	KUS	3,000	1 200,00	3 600,00
62	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	8,164	3 430,00	28 002,52
63	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	254,856	150,00	38 228,40
N1			zkouška odvrtného válce z N.K. na pevnost v tlaku	KPL	0,000	0,00	0,00

změnový list č. 1 - soupis prací			
dle ZL		mėněpráce (-), vicepráce (+)	
mnořství	cena	mnořství	cena
382,202	89 817,47		0,00
382,202	290 091,32		0,00
280,953	266 905,35		0,00
104,730	22 412,22		0,00
382,202	118 864,82		0,00
62,945	9 567,64		0,00
18,690	43 921,50		0,00
72,000	543 600,00		0,00
45,625	15 558,13	9,125	3 111,63
15,850	4 945,20		0,00
96,692	31 328,21	35,000	11 340,00
148,040	11 103,00	17,000	1 275,00
190,290	19 790,16	17,000	1 768,00
21,550	183 175,00		0,00
3,000	47 700,00		0,00
638,022	185 026,38		0,00
12,426	36 035,40		0,00
8,443	39 513,24		0,00
3,000	3 600,00		0,00
8,164	28 002,52		0,00
254,856	38 228,40		0,00
1,000	1 800,00	1,000	1 800,00

Poř. č.pol.	Kód položky	Var. pol.	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkem

4 318 382,40

změnový list č. 1 - soupis prací			
dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)	
množství	cena	množství	cena

4 450 267,03

133 684,63

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ							
Objednatel:		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje					
Stavba		379 Újezd - Žatčany, most 416-008					
Objekt:		Ostatní a vedlejší náklady					
Rozpočet		Ostatní náklady					
Poř. č. pol.	Kód položky	Var. pol.	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE							
3	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	50 000,00	50 000,00
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
4	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,00	3 000,00	3 000,00
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	100,00	100,00
0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE							
Celkem						83 100,00	

Cena SO dle SOD:				83 100,00	Cena SO dle ZL:				80 100,00
změnový list č. 1 - soupis prací									
dle ZL					méněpráce (-), vícepráce (+)				
množství		cena			množství		cena		
1,000	5 000,00				0,00				
1,000	50 000,00				0,00				
1,000	25 000,00				0,00				
0,000	0,00			-1,000	-3 000,00				
1,000	100,00				0,00				
				80 100,00			- 3 000,00		