

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/37424 BOSKOVICE, MOSTY 37424-2,4, 2. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

sídlem Křižíkova 1566/19, Brno 612 00
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 269 44 022
sp. zn. C 47237

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Projekt předpokládal zapažení stavebních jam pomocí štětovnic s ponecháním pro trvalou ochranu základů proti podemletí. Štětovnice nebylo možné osadit, proto bylo nutné použít k převedení vodního toku potrubí DN 800 (2x 45 m) s pravidelným čerpáním vody. Neprůchodné skalní podloží v místě pro umístění štětovnic. AD navrhuje převedení toku potrubím.
- Základová spára bude ochráněna proti podemletí zvětšením betonového prahu z původně projektovaných 0,8*0,5m na práh velikosti 1,0*0,8m. Nutná ochrana základové spáry proti podemletí při průchodu povodňových průtoků v místě původně navržených štětovnic.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

25.124.264,69 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatel.

V Brně, dne 14. 12. 2018



Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

V Brně, dne 14. 12. 2018



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

III/37424 BOSKOVICE, MOSTY 37424-2,4, 2. STAVBA

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : III/37424 Boskovice mosty 37424 - 2,4, 2. stavba

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle dodatku č. 1					
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101.2.1	Silnice III/37424	3 545 325,45	4 289 843,81			3 545 325,45	4 289 843,79
SO 101.2.2	Opěrná zeď	379 881,78	459 656,96			379 881,78	459 656,95
SO 102	Sjezdy	43 980,53	53 216,48			43 980,53	53 216,44
SO 150	Dopravní značení	136 797,08	165 524,47			136 797,08	165 524,47
SO 151	Provizorní dopravní značení	95 603,00	115 679,64			95 603,00	115 679,63
SO 201	Most ev.č. 37424 -2	12 995 278,00	15 724 286,38	-28 290,00	614 280,96	13 581 268,96	16 433 335,44
SO 203.1	Most ev.č. 37424-4	4 161 266,55	5 035 132,54			4 161 266,55	5 035 132,53
SO 203.2	Komunikace	771 597,27	933 632,70			771 597,27	933 632,70
SO 252	Opěrná zeď v km 0,841 - 0,878 vlevo	1 645 989,00	1 991 646,69	-7 380,00		1 638 609,00	1 982 716,89
SO 401.2	Ochrana SEK - extravilán	83 935,07	101 561,46			83 935,07	101 561,43
Stavba celkem - stavební náklady celkem		23 859 653,73	28 870 181,13	-35 670,00	614 280,96	24 438 264,69	29 570 300,27

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
Ostatní náklady		396 000,00	479 160,00			396 000,00	479 160,00
Vedlejší náklady		290 000,00	350 900,00			290 000,00	350 900,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		686 000,00	830 060,00	0,00	0,00	686 000,00	830 060,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	24 545 653,73	29 700 241,13	-35 670,00	614 280,96	25 124 264,69	30 400 360,27

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: N 187 III/37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 2. stavba, TDK 1, MNP

Objekt: Změna č. 1 SO 201 Most ev. č. 37424 - 2, méněpráce

Rozpočet: Změna č. 1 SO 201 Most ev. č. 37424 - 2, méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -28 290,00 Kč

Cena celková: -28 290,00 Kč

DPH: -5 940,90 Kč

Cena s daní: -34 230,90 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -28 290,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N 187 III/37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 2. stavba, TDK I, MNP
 Objekt: Změna č. 1 SO 201 Most ev. č. 37424 - 2, méněpráce
 Rozpočet: Změna č. 1 SO 201 Most ev. č. 37424 - 2, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
2		Základy					
11	23117		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST)	T	-32,2000	150,00	-4 830,00
12	23217		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)	T	-45,2000	150,00	-6 780,00
13	237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	-45,2000	150,00	-6 780,00
14	237172		ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	M	-66,0000	150,00	-9 900,00
2		Základy					-28 290,00
Cellkem:							-28 290,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: X 187 III/37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 2. stavba, TDK 1. MNP

Objekt: Změna č. 3 SO 252 Opěrná zeď v km 0,841-0,878 vlevo, méněpráce

Rozpočet: Změna č. 3 SO 252 Opěrná zeď v km 0,841-0,878 vlevo, méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -7 380,00 Kč

Cena celková: -7 380,00 Kč

DPH: -1 549,80 Kč

Cena s daní: -8 929,80 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -7 380,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N 187 III/37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 2. stavba, TDK 1, MNP
Objekt: Změna č. 3 SO 252 Opěruá zeď v km 0,841-0,878 vlevo, méněpráce
Rozpočet: Změna č. 3 SO 252 Opěruá zeď v km 0,841-0,878 vlevo, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
6	23117		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNE Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST)	T	-13,2000	150,00	-1 980,00
7	237172		ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	M	-36,0000	150,00	-5 400,00
2		Základy					-7 380,00
Celkem:							-7 380,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: N 187 III/37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 2.stavba, TDK 1, VCP

Objekt: Změna č. 1 SO 201 Most ev.č. 37424-2 - VCP (Převedení vodního toku)

Rozpočet: Změna č. 1 SO 201 Most ev.č. 37424-2 - VCP (Převedení vodního toku)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 398 760,96 Kč

Cena celková: 398 760,96 Kč

DPH: 83 739,80 Kč

Cena s daní: 482 500,76 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 398 760,96 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N 187 III/37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 2.stavba, TDK 1, VCP
 Objekt: Změna č. 1 SO 201 Most ev.č. 37424-2 - VCP (Převedení vodního toku)
 Rozpočet: Změna č. 1 SO 201 Most ev.č. 37424-2 - VCP (Převedení vodního toku)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11526	N	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	90,0000	1 584,00	142 560,00
2	11511	N	ČHRPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	2 158,0000	74,88	161 591,04
3	12273	N	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNE TŘ. I	M3	194,0000	112,32	21 790,08
4	17750	N	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSNÝCH	M3	194,0000	375,36	72 819,84
1			Zemní práce				398 760,96
Celkem:							398 760,96

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: N 187 III/37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 2.stavba, TDK 1, VCP

Objekt: Změna č. 2 SO 201 Most ev.č. 37424-2 - VCP (Ochrana základové spáry)

Rozpočet: Změna č. 2 SO 201 Most ev.č. 37424-2 - VCP (Ochrana základové spáry)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 215 520,00 Kč

Cena celková: 215 520,00 Kč

DPH: 45 259,20 Kč

Cena s daní: 260 779,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 215 520,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N 187 III/37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 2.stavba, TDK 1, VCP
Objekt: Změna č. 2 SO 201 Most ev.č. 37424-2 - VCP (Ochrana základové spáry)
Rozpočet: Změna č. 2 SO 201 Most ev.č. 37424-2 - VCP (Ochrana základové spáry)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
31	467313		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	24,0000	8 980,00	215 520,00
4			Vodorovné konstrukce				215 520,00
Celkem:							215 520,00