

Soupis prací

Stavba II/361 Lokální opravy silnice

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1		02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Přechodná úprava dopravního značení, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor. souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávka, montáž, demontáž. Délka trvání a způsob řešení každé etapy závisí na prováděcí firmě. Vše v režii zhotovitele.	KPL	1,000		0,00
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními, včetně stanovení dočasného dopravního značení				
0				Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1				Zemní práce				
1		113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Sanace okrajů vozovky ve vytypovaných úsecích. Frézování tl. 60mm. Materiál bude odvezen a uložen na skládku SÚS JmK, bez poplatku za skládkovné. 201=201,000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.	M3	201,000		0,00
1				Zemní práce				0,00
5				Komunikace				
1		572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-EP, pod ACO 16 , viz pol.č. 574A55 Postup bude proveden dle TP 115 3350=3 350,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 350,000		0,00

2		574A55		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s asfaltovým pojivem tl. 60mm, ACO 16	M2	3 350,000		0,00
---	--	--------	--	--	----	-----------	--	------

3350=3 350,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

3		577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Jen se souhlasem investora! Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115. Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora. - Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm - Pročištění drážky - Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem - Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou	M	1 700,000		0,00
---	--	-------	--	--	---	-----------	--	------

1700=1 700,000 [A]

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

5				<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>
---	--	--	--	-------------------	--	--	--	-------------

**C e l k e m bez DPH**

**0,00**

DPH 21%

0,00

**C e l k e m s DPH**

**0,00**