




LEGENDA MÍSTNOSTÍ


	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	S.V. [mm]	PODLAHA	OZN.	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
-	-		2930	VINYL	S02	OMÍTKA	OMÍTKA	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
-	-		2930	KERAMICKÁ DLAŽBA	S01	OMÍTKA	OMÍTKA	KERAMICKÝ SOKL
-	KUCHYŇ		2930	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	S03	OMÍTKA + KER. OBKLAD	OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD, V. 2100
104	KANCELÁŘ		2930	VINYL	S02	OMÍTKA	OMÍTKA	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
105	VÝDEJ JIDLA		2930	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	S03	OMÍTKA + KER. OBKLAD	OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD, V. 2100
106	CHODBA		2930	KERAMICKÁ DLAŽBA	S01	OMÍTKA	OMÍTKA	KERAMICKÝ SOKL

Legenda/Legend:



0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP



	
ATELIER TECL s.r.o. GROHMA 51 150 00 Praha 5 +420 544 212 348 www.ateliertecl.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VEDOUcí PROJEKTU ARCHITEKT VYPRACOVAL KONTROLOVAL STAVEBNÍK: JIHOMORAVSKÝ KRAJ VEVERÍ 602 00 BRNO
	ING. JOSEF HEJČ ING. IVO KACÁČ ING. ARCH. LUKÁŠ TECL ING. DAVID PAVLAS ING. DAVID PAVLAS ING. DAVID PAVLAS ŽEROTINOVNO NÁMĚSTÍ 449/3.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ

TANEČNÍ KONZERVATOŘ, UL. NEJEDLÉHO 375/3, 638 00 BRNO

OBJEKT	ISO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
FORMÁT	6x44
DATUM	11/2018
STUPĚN	DPS
ZAK. ČÍSLO	2018036
MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV DOKUMENTU	D.1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA
ČÍSLO PRÍLOHY	

PŮDORYS 1NP - NAVRHOVANÝ STAV

103

Je nutné před započítáním prací přeměřit všechny rozměry potrubí, zda skutečnost odpovídá projektu a pokud ne přizpůsobit se těmto skutečnostem;

poloha všech potrubních rozvodů a elementů předepsaných tímto projektem bude podle určujících kót; přesná poloha opoásná kótami, tak bude odpovídat poloze dané výkresovou dokumentací s

presnosti odpovídající měřku výřezu v řádech mm (např. pro měřtku 1:100 s přesností 100 mm);

vzít potrubí bude zavěšeno na atestovaných závěsech s max. roztečí 3 metry (nepočítá se zatížením od ostatních profesí);

dveře budou vyrobeny dřevní mřížkou 400x100 mm, která bude dodávkou stavby; součástí dokumentace je technická zpráva a výkaz výměr