

LEGENDA ČAR

- VYTÁPĚNÍ
- POTRUBÍ PŘÍVOD NOVÉ
  - POTRUBÍ VRAT NOVÉ
  - POTRUBÍ PŘÍVOD STÁVAJÍCÍ
  - POTRUBÍ VRAT STÁVAJÍCÍ

LEGENDA ARMATUR

OZN	POPIS
KK	KULOVÝ KOHOUT
MK	MEZIPŘÍRUBOVÁ Klapka
R	REDUKCE
ADV+KK	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL S KK
KKV	KULOVÁ KOHOUT S VYPUSŤENÍM
VK	VYPOUŠŤEČÍ KOHOUT
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
TH	TERMOSTATICKÝ VENTIL S HLAVICÍ
TH	PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ UZAVÍRAČÍ
T	TEPLOMĚR
RV	REGULAČNÍ VENTIL

TABULKA IZOLACÍ

ROZMĚR POTRUBÍ [mm]	tl. IZOLACE [mm]
DN15	40
DN20	40
DN25	50
DN32	60
DN40	40
DN50	40
DN65	60
DN80	50
DN100	60
DN125	80
DN150	80
součinitel tepelné vodivosti	maximálně 0,038 W/m.K

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA[m²]
101	SCHODIŠTĚ	15,66
102	CHODBA	21,92
103	KUCHYŇ	72,54
104	KANCELÁŘ	9,56
105	VÝDEJ JÍDLA	30,78
106	CHODBA	4,89

POZNÁMKY:

- KAŽDÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL BUDE OSAZEN V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ.  
KAŽDÝ VYPUSŤEČÍ VENTIL BUDE OSAZEN V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ.  
VEŠKTERÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁVO.

LEGENDA POPIŠŮ

- 103/1
- POŘADÍ OTOPNÉ PLOCHY V MÍSTNOSTI
  - ČÍSLO MÍSTNOSTI

- R-5x4000-108/4,0
- TLOUŠŤKA TRUBKY (mm)
  - Ø TRUBKY (mm)
  - DÉLKA REGISTRU (mm)
  - POČET TRUBEK REGISTRU
  - TOPNÝ HOLÝ REGISTR

- 15x 500/160
- HLOUBKA ČLÁNKU (mm)
  - VÝŠKA ČLÁNKU (mm)
  - POČET ČLÁNKŮ (ks)

- TPV 15/..., PŠ 15
- PŘÍMÉ PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ DN15
  - PŘÍMÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO OSAZENÍ NA OTOPNÉ TĚLESO

LEGENDA ZNAČEK

- Th
- HOLÝ TRUBKOVÝ REGISTR S BOČNÍM PŘIPOJENÍM OSAZEN TERM. VENTILEM A TERM. HLAVICÍ
  - TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO OSAZENO TERM. VENTILEM A TERM. HLAVICÍ
  - ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO OSAZENO TERM. VENTILEM A TERM. HLAVICÍ

0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1NP

ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliered.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
VEDOUČÍ PROJEKTU  
ARCHITEKT  
VYPRACOVAL  
KONTROLOVAL  
STAVEBNÍK: JIHOOMORAVSKÝ KRAJ, ŽEROTINOVO NÁMĚSTÍ 449/3,  
VEVERÍ, 602 00 BRNO

ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
ING. IVO KAKÁČ  
ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
ING. PAVLA ROUŠOVÁ  
ING. JIŘÍ REITKNECHT

DSP


NÁZEV A MÍSTO STAVBY

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ

TANEČNÍ KONZERVATOŘ, UL. NEJEDLÉHO 375/3, 638 00 BRNO

OBJEKT	FORMÁT
SO01	4xA4
ČÁST	DATUM
D.1.4.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	10/2016
NÁZEV DOKUMENTU	STUPĚŇ
	DPS
	ZAK. ČÍSLO
	2018036
	MĚŘÍTKO
	1:50
	ČÍSLO PŘÍLOHY

PŮDORYS 1.NP



103/1

ČLÁNKOVÉ TĚLESO  
30x 500/160  
TPV 15/..., PŠ 15

103/2

ČLÁNKOVÉ TĚLESO  
19x 500/160  
TPV 15/..., PŠ 15

103/3

ČLÁNKOVÉ TĚLESO  
30x 500/160  
TPV 15/..., PŠ 15

104/1

ČLÁNKOVÉ TĚLESO  
18x 500/160  
TPV 15/..., PŠ 15