


KLIENT:	NEMOCNICE BŘECLAV Příspěvková organizace U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav, IČ:00390780		AUTORIZACE:
GENERÁLNÍ DODAVATEL:	ENBRA, a.s. Popůvky 404 664 41 Troubsko, IČ: 44015844		
SUBDODAVATEL:		ČÍSLO PARÉ:	
NÁZEV AKCE: TITLE:	NEMOCNICE BŘECLAV NÁVRH SYSTÉMU CHLAZENÍ – PAVILON A		
STAVEBNÍ OBJEKT:	01 PAVILON A	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Dalibor Klusáček
PROFESE	D.1.2	PROJEKTANT:	Ing. Bc. Dušan Medla
	Stavebně konstrukční řešení	MĚŘÍTKO:	DATUM: 09/2018
		STUPEŇ PD:	DVZ
OBSAH:	VÝKAZ VÝMĚR – I.ETAPA	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.2.b 00

Položkový rozpočet

S:	0110	Břeclav Nemocnice U Nemocnice 1 Břeclav PSČ 69074
O:	001	Nemocnice Břeclav- pavilon "A"
R:	001	Systém chlazení v pavilonu "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
1	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	39,00000		
		6,50*6,00		39		
2	9535118R-pol	Ocelový šroubový smykové-ohybový prvek pro připojení OK	kus	8,00000		
Díl: 711 Izolace proti vodě						
3	711169112	Hydrozolační folie stěn 1,5 mm	m2	0,96000		
		na sloupky svislá : 0,20*0,30*4*4		0,96		
4	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	4,56370		
Díl: 712 Povlakové krytiny						
5	712378005	Sténová lišta vyhnutá RŠ 70 mm	m	8,00000		
		Úprava délky a připevnění sténové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.				
		sloupky 120/120 : 0,25*4*8		8		
6	713191100	Položení separační fólie	m2	16,00000		
		2,00*2,00*4		16		
7	712363399	Kryt -10° 1,5 mm	m2	16,00000		
		vyspravení po montáži : 2,00*2,00*4		16		
8	712600R -pol	Odstranění alkor krytiny střeš nad 30° 1vrstvé	m2	4,00000		
		pro osazení sloupků : 1,00*1,00*4		4		
9	712600R-pol	Údržba-přípl.za správkový kus,střechy do 30°	kus	4,00000		
10	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	90,04400		
Díl: 713 Izolace tepelné						
11	713101113	Odstr.tep.isolace stropů,volně, EPS tl. nad 200 mm	m2	4,00000		
		1,00*1,00*4		4		
12	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren 200 mm	m2	4,00000		
		V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.				
		1,00*1,00*4		4		
13	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	26,09640		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
14	767995105	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	1 240,03000		
		dle tabuky : 1130,93+109,10		1240,03		
15	767250113	Montáž ocelových podest svařováním	m2	17,40000		
		podesta pororošt : 1,45*6,00*2		17,4		
16	13383425	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235, 11375	t	0,11222		
		N3, N4 : (0,08127+0,02264)*1,08		0,11222		
17	13388435	Tyč průřezu HEB140, střední, jakost oceli S235, 11375	t	1,02158		
		N1, N2, R1. R2 : (0,40440+0,15480+0,21484+0,17187)*1,08		1,02158		
18	133R-pol	Pororošt ocelový svařovaný pozinkovaný	m2	18,79200		
		podesta pororošt : 1,45*6,00*2*1,08		18,792		
19	13614438	Plech hladký jakost 11375.1 15x1500x3000 mm	t	0,07564		
		patní plech 15-250/250 : (0,0294+0,04064)*1,08		0,07564		
20	14135	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 120/120x5 mm	m	3,88800		

Položkový rozpočet

S:	0110	Břeclav Nemocnice U Nemocnice 1 Břeclav PSČ 69074
O:	001	Nemocnice Břeclav- pavilon "A"
R:	001	System chlazení v pavilonu "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		S1 : 0,90*4*1,08		3,888		
21	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 034,94310		

Položkový rozpočet

S:	0110	Břeclav Nemocnice U Nemocnice 1 Břeclav PSČ 69074
O:	001	Nemocnice Břeclav- pavilon "A"
R:	001	Sádrokartonové podhledy - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 100		Sádrokartonové podhledy				
1		Sádrokartonové podhledy včetně profilů k ukotvení podhledů	m2	1 676,00000	829,20	
2		Revizní otvory	kus	49,00000	980,00	
3		Přesun hmot	kus	1,00000	3 280,00	