OZNAČENÍ	TYP	ODKUD	KAM	POZNÁMKA
			DT–VS	
10WS1	JYTY–O 4x1 mm	DT–VS	10.02	15m
10WS2	CYKY–O 2x1.5	DT–VS	10.07	15m
10WS3	CYKY–O 2x1.5	DT–VS	10.09	20m
10WS4	JYTY–O 2x1 mm	DT–VS	10.11	15m
10WS5	JYTY–O 2x1 mm	DT–VS	10.12	20m
WS1	JYTY–O 2x1 mm	DT–VS	T1	50m
WS2	JYTY–O 2x1 mm	DT–VS	T2	22m
			DT1	
2WL1	CYKY–J 3x2.5	DT1	21	10m
3WL1	CYKY–J 3x1.5	DT1	3M1	4m
3WS1	JYTY–O 4x1 mm	DT1	3.01	4m
3WL2	CYKY–J 3x1.5	DT1	3M2	4m
3WS2	JYTY–O 4x1 mm	DT1	3.02	4m
4WS1	JYTY–O 4x1 mm	DT1	4.01	4m
4WS2	JYTY–O 4x1 mm	DT1	4.05	4m
5WS1	CYKY–O 2x1.5	DT1	5.02	6m
5WL1	CYKY–J 3x1.5	DT1	5.04	2m
6WS1	JYTY–O 2x1 mm	DT1	6.01	40m
6WS2	JYTY–O 2x1 mm	DT1	6.02	4m
6WS3	JYTY–O 2x1 mm	DT1	6.03	4m
6WS4	JYTY–O 2x1 mm	DT1	6.04	3m
6WS5	Cat.6A F/FTP FRNC	DT1	6.06	75m
6WS6	Cat.6A F/FTP FRNC	DT1	6.08	100m
6WS7	Cat.6A F/FTP FRNC	DT1	6.09	40m
6WS8	Cat.6A F/FTP FRNC	DT1	6.10	25m
			DT2	
2WL1	CYKY–J 3x2.5	DT2	21	10m
3WL1	CYKY–J 3x1.5	DT2	3M1	5m
3WS1	JYTY–O 4x1 mm	DT2	3.01	5m
3WL2	CYKY–J 3x1.5	DT2	3M2	5m
3WS2	JYTY–O 4x1 mm	DT2	3.02	5m
4WS1	JYTY–O 4x1 mm	DT2	4.01	5m
4WS2	JYTY–O 4x1 mm	DT2	4.05	5m
5WS1	CYKY–O 2x1.5	DT2	5.02	4m
5WL1	CYKY–J 3x1.5	DT2	5.04	2m
6WS1	JYTY–O 2x1 mm	DT2	6.01	5m
6WS2	JYTY–O 2x1 mm	DT2	6.02	5m
6WS3	JYTY–O 2x1 mm	DT2	6.03	7m
			DT3	
2WL3	CYKY–O 2x1.5	DT3	2.01	10m
2WL2	CYKY–J 3x1.5	DT3	2M1	4m
2WS1	JYTY–O 4x1 mm	DT3	2.01	4m

OZNAČENÍ	TYP	ODKUD	KAM	POZNÁMKA
3WL1	CYKY–J 3x1.5	DT3	3M1	5m
3WL2	CYKY–J 3x1.5	DT3	3M2	6m
3WL3	CYKY–J 3x1.5	DT3	3M3	6m
3WL4	CYKY–J 3x1.5	DT3	3M4	3m
4WS1	JYTY–O 4x1 mm	DT3	4.01	4m
4WS2	JYTY–O 4x1 mm	DT3	4.05	5m
4WS3	JYTY–O 4x1 mm	DT3	4.08	6m
4WS4	JYTY–O 4x1 mm	DT3	4.11	6m
5WS1	CYKY–O 2x1.5	DT3	5.02	8m
5WL1	CYKY–J 3x1.5	DT3	5.04	2m
6WS1	JYTY–O 2x1 mm	DT3	6.01	30m
6WS2	JYTY–O 2x1 mm	DT3	6.02	4m
6WS3	JYTY–O 2x1 mm	DT3	6.03	5m
6WS4	JYTY–O 2x1 mm	DT3	6.04	6m
6WS5	JYTY–O 2x1 mm	DT3	6.05	6m
6WS6	JYTY–O 2x1 mm	DT3	6.06	3m
6WS7	JYTY–O 2x1 mm	DT3	6.07	4m
7WS1	JYTY–O 4x1 mm	DT3	7.02	3m
7WS2	JYTY–O 2x1 mm	DT3	7.05	23m
7WS3	JYTY–O 2x1 mm	DT3	7.06	38m
			R–byt	
2WL1	CYKY–J 5x10	R–byt	21	85m
2WL2	CYKY–O 2x1.5	R–byt	2.01	85m
2WL3	CYKY–J 5x4	R–byt	2.04	5m
2WL4	CYKY–O 2x1.5	2.04	2.02	8m
2WL5	CYKY–O 2x1.5	R–byt	2.04	8m

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
Ing.J.Macíček	Ing.Macíček	Ing.Z.Prokeš	Ing. Zdeněk Prokeš

Ing.J.Macíček
Projekce MaR a elektro
Tel.: 605 409 594
Mail: macicek.j@seznam.cz

OKRES: Jihomoravský
OBEC: Brno, Kotlářská 9
INVESTOR: OA, SOŠK a VOŠ Kotlářská 9, 611 53 Brno

KOTLÁŘSKÁ 263/9
Optimalizace vytápění objektu školy
D.1.4.2 MaR, elektroinstalace

Seznam kabelů

FORMAT	2 A4
DATUM	01.12.2018
STUPEN	TD
MERITKO	1:1
ZAK.CISLO:	201814
ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
11/2018	131V