


PŮDORYS 1. NP



POZNÁMKY:

—Místnost č. 1.05 – WC imobil bude nuceně odvětrána pomocí ventilátoru, větrací potrubí bude vyvedeno přes střešní rovinu a zakončeno ocel. pozink. větracím komínkem – v barevném odstínu: černá.
—Ostatní místnosti hygienického zázemí budou odvětrány přirozeně okny, vnitřní dělicí příčky v jednotlivých hygienických zázemích jsou navrženy výšky 2200 mm.

LEGENDA MATERIÁLU NOSNÉ K-CE V 1. NP

Popis	ks celk.	Délka(m)		Hmotnost(kg)	
		1 ks	celk.	1 bm	celk.
Sloupek – válc. ocel. nosník U č. 10	6	3,1	18,6	10,6	198,0
Sloupek – ocel. uzavř. profil \varnothing 80/80/4	10	3,1	31,0	9,5	295,0
Obvod. nosník – ocel. uz. profil \varnothing 80/80/4	1	8,3	8,3	9,5	79,0
Obvod. nos. lom. – ocel. prof. \varnothing 80/80/4	1	8,9	8,9	9,5	85,0
Obvod. nosník – ocel. uz. profil \varnothing 80/80/4	1	6,2	6,2	9,5	59,0
Obvod. nosník – ocel. uz. profil \varnothing 80/80/4	1	4,1	4,1	9,5	39,0

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Popis	m2	s.v.	Povrchová úprava		Poznámka
				stěn, stropů	podlah	
1.01	Vstupní chodba	8,0	3,00	Disperzní nátěr bílý (stropy a stěny)	keramická dlažba	V místnos- tech s keramickou dlažbou (a bez ob- kladů stěn) budou soklíky v. 100 mm.
1.02	WC personál	1,5	3,00	+ v hygienických prostorách (WC apod.)	keramická dlažba	
1.03	Umyvárna personál	2,7	3,00	keramické obklady stěn (do výšky až 2,0 m).	keramická dlažba	
1.04	Technická místnost, úklidová komora	4,0	3,00		keramická dlažba	
1.05	WC imobil	3,1	3,00		keramická dlažba	
1.06	Predsň WC ženy	6,2	3,00		keramická dlažba	
1.07	WC ženy	1,4	3,00		keramická dlažba	
1.08	WC ženy	1,4	3,00		keramická dlažba	
1.09	WC ženy	1,4	3,00		keramická dlažba	
1.10	WC ženy	1,5	3,00		keramická dlažba	
1.11	Predsň WC muži	8,5	3,00		keramická dlažba	
1.12	WC muži	1,4	3,00		keramická dlažba	

LEGENDA HMOT: viz v. č. 04 – Příčný řez A – A'

0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY (1. NP)

KÓTOVÁNO V MM !

AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. A. Čeleda	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo:	Znojmo
CORNŠTEJN – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ			Formát:	A4
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ HRADU CORNŠTEJNA			Datum:	VI/2017
k. ú. Bítov, parc. č. 68, 507/1				
Investor: JM muzeum, Přemyslovců č. 8, Znojmo			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: PŮDORYS 1. NP			1 : 50	03