



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	ÚČEL	m2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZN.
3.00	CHODBA SE SCHODIŠTĚM					
3.01	CHODBA					
3.06	KABINET	11,10				
3.09	WC – UČITELÉ	2,10	KER. DLAŽBA	P2 1.61,1.64	SP1	KER. OBKLAD V=2050 S.V.2,650
3.10	WC DÍVKY–PŘEDSÍŇ	4,30	KER. DLAŽBA	P1 1.61,1.64,1.65	SP1	KER. OBKLAD V=2050 S.V.2,650
3.11	WC DÍVKY	8,30	KER. DLAŽBA	P2 1.61,1.64,1.65	1.71	KER. OBKLAD V=2050 S.V.3,350
3.12	WC CHLAPCI–PŘEDSÍŇ	3,10	KER. DLAŽBA	P1 1.61,1.64	SP1	KER. OBKLAD V=2100 S.V.2,650
3.13	WC CHLAPCI	9,20	KER. DLAŽBA	P2 1.61,1.63,1.64,1.65	1.71	KER. OBKLAD V=2050 S.V.3,350 V=2350

OZNAČENÍ HMOT A MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- PÓROBETONOVÉ ZDIVO – PŘÍČKOVKY P2,8 TL.50,75,100,150 A 200mm
- ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ BOURANÝCH ZÁRUBNÍ V CIHELNÉM ZDIVU
- DĚLÍCÍ STĚNY KABINY WC DÍVKY A UČITELÉ

POZNÁMKA:

- S.V. MÍSTNOSTÍ 2,65m PRO PODHLEDY SKD SP1
- BUDOU OSAZENA NOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA VČETNĚ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY VZT NAD PODHLEDY S VENTILÁTORY
- STOUPAČKY ZTI BUDOU OKAPOTOVÁNY SKD OBKLADY – MP2
- SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SKLADBY PODLAH, PODHLEDY – SAMOSTATNÝ VÝPIS
- PROSTUPY A DRÁŽKY JSOU UPŘESNĚNY V ČÁSTECH ZTI, ELEKTRO
- V MÍST. SCHODIŠŤOVÉ CHODBY BUDOU U HYDRANTU VYMĚNĚNY KOHOUT. UZÁVĚRY – 2KS

- V ŘEŠENÉM PROSTORU BUDOU PROVEDENY NOVÉ PODLAHY, NOVÉ KERAM. DLAŽBY A OBKLADY DO V=2050, 2350mm
- NÁVAZNOST NA STÁVAJÍCÍ PODLAHY BUDE ŘEŠENA OSAZENÍM PŘECHODOVÉ NEREZOVÉ LIŠTY (L1) DÉLKY 1,0m–4 KS, 3,0m–1 KS A DILATAČNÍMI AL LIŠTAMI (L2) DÉLKY CELKEM 6,0m NEBO DŘEVĚNÝMI PRAHY
- OBKLADY BUDOU PROVEDENY S ROHOVÝMI A UKONČUJÍCÍMI NEREZOVÝMI LIŠTAMI – CELKOVÉ DÉLKY – 65,0m
- OMÍTKY BUDOU OPATŘENY BÍLOU ZÁKLADNÍ A DVOJNÁSOBNOU VRCHNÍ MALBOU V BÍLÉM ODSŤINU.
- V ŘEŠENÉM PROSTORU BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ OMÍTEK STĚN V=3,35m A NÁSLEDNĚ BUDOU PROVEDENY NOVÉ HRUBÉ VPC OMÍTKY POD A NAD OBKLADY BUDE APLIKOVÁNA NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA A PROVEDE SE MALBA A PENETRACE.
- SOUČÁSTÍ STAVBY JE DODÁVKA HYGIENICKÝCH DOPLŇKŮ: – VIZ SAMOSTATNÝ VÝPIS
 - ZÁSOBNÍKY TOALETNÍHO PAPÍRU – 6 KS
 - NÁSTĚNNÉ DÁVKOVAČE NA MÝDLO – 5 KS
 - WC SETY (KARTÁČ SE ŠTĚTKOU) – 6 KS
 - NÁŠLAPNÉ KOŠE – 4 KS
 - DRÁTĚNÝ KOŠ (POD ZÁSOBNÍKY NA UTĚRKY) – 5 KS
 - ZÁSOBNÍKY NA PAPIROVÉ UTĚRKY PRO SUŠENÍ RUKOU – 5 KS
 - ZRCADLA NAD UMYVADLY ZAPUŠTĚNÁ DO OBKLADU 600x600mm – 8 KS
 - VĚŠÁK (DVEŘE) – 5 KS
- STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY DOČASNĚ DEMONTOVAT. POVRCH OČISTIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM. PO DOKONČENÍ OBKLADŮ OPĚTOVNĚ INSTALOVAT NA NOVÉ KONZOLY POD OKNY
- HORNÍ HRANU NOVÝCH PŘÍZDÍVEK OBLOŽIT KERAMICKÝM OBKLADEM, VČ. PARAPETŮ OKEN – STÁVAJÍCÍ LAMINOVANÁ DESKA
- ZA ZÁVĚSNÝMI WC BUDE PROVEDENA OBEZDÍVKA RÁMOVÉ KONSTRUKCE PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY, PÓROBETONOVÉ ZDIVO TL.200 mm DO VÝŠKY 1200 mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY.
- PŘED REALIZACÍ STAVBY MUSÍ BÝT UPŘESNĚN TYP A SPÁROŘEZ OBKLADŮ. POLOHU VÝÚSTĚNÍ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE PŘÍZPŮSOBIT ZVOLENÉMU SPÁROŘEZU.
- VÝŠKU ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VÝTOKOVÝCH ARMATUR,... UPŘESNÍ ZÁSTUPCE INVESTORA PŘED PROVEDENÍM.

±0 = 1.N.P. (+7,200 = 3.N.P.)

VYPRACOVAL:	PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:		
Ing. Miloš Bacík	Ing. Miloš Bacík	Ing. Miloš Bacík		
INVESTOR: gymnázium Blansko, Seifertova 13, 67831 Blansko				
MÍSTO AKCE: Seifertova 13 , Blansko , okr. Blansko				
REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ PŘÍSTAVBY GYMNÁZIA BLANSKO SEIFERTOVA č.p. 33, BLANSKO PŮDORYS 3.N.P. – WC – NOVÝ STAV			DATUM:	LEDEN 2019
			FORMÁT:	A3
			ÚČEL:	DPS
			MĚŘITKO:	1:50
			Č.VÝKR.:	15 D1.1.b