



STAVEBNÍ ÚPRAVY

VZ-3 PROSTUP STĚNOU TL. 450mm – PR. 150mm – 1 KS (VE VÝŠCE 3,15m NAD PODLAHOU)

POZNÁMKA:

- BUDOU VYBOURÁNY VEŠKERÉ KERAMICKÉ OBKLADY V=1900 mm
- A VPC OMÍTKY DO VÝŠKY 3,320m
- BUDOU DEMONTOVÁNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY VČ. ZASLEPENÍ ROZVODŮ ZTI
- BUDOU VYBOURÁNY PODLAHY – (A) – KERAM. DLAŽBY VČ. PODKLADNÍ VRSTVY
- BETONOVÁ MAZANINA TL 80mm
- BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ MŘÍŽKY

OZNAČENÍ HMOT A MATERIÁLŮ

- ☐ STAVAJÚCI ZDIVO A KONSTRUKCE
☐ VYBOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
☐ ROZVODY VZT
 o o ROZVODY UV A ZTI

$$\pm 0 = 1.\text{N.P.} \quad (+7,200 = 3.\text{N.P.})$$

VYPRACOVAL:	PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	
Ing. Miloš Bacík	Ing. Miloš Bacík	Ing. Miloš Bacík	

INVESTOR: gymnázium Blansko, Seifertova 13, 67831 Blansko	
MÍSTO AKCE: Seifertova 13 , Blansko , okr. Blansko	
REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ PŘÍSTAVBY GYMNAZIA BLANSKO SEIFERTOVA č.p. 33, BLANSKO	
PÚDORYS 3.N.P. – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST BOURACÍ PRÁCE	
DATUM:	LEDEN 2019
FORMÁT:	A3
ÚČEL:	DPS
MĚŘÍTKO:	1:50
Č.VÝKR.: 11	D1.1.b