



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST:	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	STĚNY	STROF	POZNAMKA
1.13	WC (KUCHYNĚ)	1,40	KERAM. DLAŽBA	P3 1,61,1,63,1,64,1,65	1,71	KERAM.OBKLAĐ V=2050,s.v.3,200
1.14	SKLAD	-				
1.15a	UMÝVÁRNA(KUCHYNĚ)	6,25	KERAM. DLAŽBA	P3 1,61,1,63,1,64,1,65	1,71	KERAM.OBKLAĐ V=2050,s.v.3,200
1.15b	SPRCHY (KUCHYNĚ)	1,1	KERAM. DLAŽBA	P4 1,61,1,63,1,66,1,67	SP2	KERAM.OBKLAĐ V=2050,s.v.2,650

OZNAČENÍ HMOT A MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- PÓROBETONOVÉ ZDIVO – PŘÍČKOVKY P2,8 TL.50,75,100,150 A 200mm
- ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ BOURANÝCH ZÁRUBNÍ V CHLERNÉM ZDIVU
- ROZVODY VZT

POZNÁMKA:

- S.V. MÍSTNOSTI 1.15b – 2,65m – PODHLED SKD SP2
- BUDOU OSAZENA NOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA VČETNĚ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY VZT NAD PODHLEDY S VENTILÁTORY
- POTRUBÍ VZT BUDE OKAPOTOVÁNO SKD OBKLADY – MP2 – ROZM. 300x300mm, DÉL.2,7m
- SPECIFIKACE PVRCHOVÝCH ÚPRAV, SKLADBY PODLAH, PODHLEDY – SAMOSTATNÝ VÝPIS
- PROSTUPY A DŘÁŽKY JSOU UPŘESNĚNÝ V ČÁSTECH ZTI, ELEKTRO
- OKNA Z PLASTOVÝCH PROFILŮ VÝKLOPNÁ S PÁKOVÝM UZÁVĚREM
- PAKOVÝ UZÁVĚR
- PARAPETNÍ DESKA LAMINOVANÁ

OCEL (S235) – OSAZENÍ PŘEKLAĐŮ

- L 40.40.4 – 1,30m – 2 KS (2,6m/6,4kg)
- L 40.40.4 – 1,10m – 2 KS (2,2m/5,4kg)

±0 = 1.N.P.

2. V ŘEŠENÉM PROSTORU BUDOU PROVEDENY NOVÉ PODLAHY, NOVÉ KERAM. DLAŽBY A OBKLADY DO V=2050mm
3. NÁVAZNOST NA STAVAJÍCÍ PODLAHY BUDE ŘEŠENA OSAZENÍM PŘECHODOVÉ NEREZOVÉ LIŠTY (L1) DÉLKY 1,0m–1 KS
4. OBKLADY BUDOU PROVEDENY S ROHOVÝMI A UKONČUJÍCIMI NEREZOVÝMI LIŠTAMI – CELKOVÉ DÉLKY – 23,0m
5. OMÍTKY BUDOU OPAŘENY BÍLOU ZAKLADNÍ A DVOJNÁSOBNOU VRCHNÍ MALBOU V BÍLÉM ODSTÍNU.
6. V ŘEŠENÉM PROSTORU BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ OMÍTEK STĚN V=3,20m A NÁSLEDNĚ BUDOU PROVEDENY NOVÉ HRUBÉ VPC OMÍTKY POD A NAD OBKLADY BUDE APLIKOVÁNA NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA A PROVEDE SE MALBA A PENETRACE.
7. SOUČÁSTI STAVBY JE DODÁKA HYGIENICKÝCH DOPLNKŮ: – VIZ SAMOSTATNÝ VÝPIS
  - ZASOBNÍKY TOALETNÍHO PAPIRU – 1 KS
  - NÁSTĚNNÉ DÁVKOVAČE NA MÝDLA – 1 KS
  - WC SETY (KARTÁČ SE ŠETÍKOU) – 1 KS
  - NAŠLAPNÉ KOŠE – 1 KS
  - DRÁTĚNÝ KOŠ (POD ZASOBNÍKY NA UTĚRKY) – 1 KS
  - ZASOBNÍKY NA PAPIROVÉ UTĚRKY PRO SUŠENÍ RUKOU – 1 KS
  - ZRCADLA NAD UMÝVADLY ZAPUŠTĚNÁ DO OBKLADU 600x600mm – 1 KS
8. STAVAJÍCÍ RADIÁTORY DOČASNĚ DEMONTOVAT. POVRCH OČISTIT A OPAŘIT NOVÝM NATĚREM. PO DOKONČENÍ OBKLADŮ OPĚTOVNĚ INSTALOVAT NA NOVÉ KONZOLY POD OKNY
9. HORNÍ HRANU NOVÝCH PŘÍZDIVEK OBLOŽIT KERAMICKÝM OBKLADEM, VČ. PARAPETŮ OKEN – STÁVAJÍCÍ LAMINOVANÁ DESKA
10. ZA ZÁVĚSNÝMI WC BUDE PROVEDENA OBEZDÍVKA RÁMOVÉ KONSTRUKCE PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY, PÓROBETONOVÉ ZDIVO TL.200 mm DO VÝŠKY 1200 mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY.
11. PŘED REALIZACÍ STAVBY MUSÍ BÝT UPŘESNĚN TYP A SPÁROŘEZ OBKLADŮ. POLOHU VÝSTĚNÍ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE PŘIZPŮSOBIT ZVOLENÉMU SPÁROŘEZU.
12. VÝŠKU ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VÝTOKOVÝCH ARMATUR,... UPŘESNÍ ZÁSTUPCE INVESTORA PŘED PROVEDENÍM.

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- VZ-1 PROSTUP MEZIKENNÍ STĚNOU – PR. 150mm – 1 KS (VE VÝŠCE 3,0m NAD PODLAHOU)
- VZ-2 PROSTUP STĚNOU TL.150mm – PR. 150mm – 1 KS (VE VÝŠCE 3,0m NAD PODLAHOU)

VYPRACOVAL:	PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:		
Ing. Miloš Bocík	Ing. Miloš Bocík	Ing. Miloš Bocík		
INVESTOR: gymnázium Blansko, Seifertova 13, 67831 Blansko				
MÍSTO AKCE: Seifertova 13 , Blansko , okr. Blansko				
REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ PŘÍSTAVBY GYMNAZIA BLANSKO			DATUM:	LEDEN 2019
SEIFERTOVA č.p. 33, BLANSKO			FORMÁT:	A3
PŮDORYS 1.N.P. – HYGIENICKÉ ZAŽEMÍ KUCHYNĚ NOVÝ STAV			ÚČEL:	DPS
			MĚŘÍTKO:	1:50
			Č.VÝKR.:	14
				D1.1.b