

Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
Sídlo: Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
IČO: 00209392
zastoupený: MVDr. Petr Nováček, ředitel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 39431641/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MVDr. Petr Nováček, ředitel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Milan Kulich, vedoucí technicko-provozního úseku
Tel.: +420 701 002 456
E-mail: kulich@domovsokolnice.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: KS stav s.r.o.
Sídlo: Veslařská 3071/25, Žabovřesky, 637 00 Brno
IČO: 26299321
DIČ: CZ 26299321
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 42603,
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 188376471/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Karel Sedlář
Tel.: 777731828
E-mail: ksstav@tiscali.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Karel Sedlář
Tel.: 777731828
E-mail: ksstav@tiscali.cz
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Václav Morava

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

2.1. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2. Předmět Díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „**Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky II**“ podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených:

- a) Stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem Obecního úřadu v Sokolnicích, okres Brno-venkov, PSC 664 52, Sp. zn.: 3088/16/SÚ/JZ, č.j.: 3869/16, ze dne 19.12.2016, které nabylo právní moci dne 18.1.2017 (dále jen „stavební povolení“)
 - b) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby s názvem „Domov pro seniory Sokolnice – Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146“ vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., společností JANEPA, a.s., Zengerova 2693/2, 615 00 Brno, IČO: 26916606, zodpovědný projektant Ing. arch. Jaromír Walter, ČKA 1352, A.0 – autorizace se všeobecnou působností (dále též „Projektová dokumentace“). Součástí Projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“) vypracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.2.2. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a dále dílenské a výrobní dokumentace.
- 2.2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a vyjádřeními dotčených orgánů.
- 2.2.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:
- 2.2.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,
 - 2.2.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla
 - 2.2.4.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
 - 2.2.4.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.2.4.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů,
 - 2.2.4.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě),

- 2.2.4.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu,
 - 2.2.4.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.2.4.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.2.4.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.2.4.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany Objednatel. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací,
 - 2.2.4.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s Objednatel,
 - 2.2.4.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům - pověřeným kontrolním orgánům ČR,
 - 2.2.4.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
 - 2.2.4.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby.
- 2.3. **Projektová dokumentace** (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b) této Smlouvy) a následující stupně dokumentací.
- 2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“).
- 2.3.2. **Projektová dokumentace pro provádění stavby**
- 2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo, a to v počtu 3 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči.
 - 2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.
- 2.3.3. **Dokumentace skutečného provedení stavby**
- 2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobě.
 - 2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven.

2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla.
- b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- e) Geodetické zaměření nových konstrukcí pro účely zápisu do katastru nemovitostí.
- f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.3.3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření skutečného provedení díla, Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, Doklady o vytýčení stavby.

2.4. Technická specifikace Díla

2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou v souladu s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný soupis prací resp. nabídkový položkový rozpočet) a mají takové vlastnosti, které byly deklarovány v nabídce, a aby po celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochrany proti hluku a úspora energie uvedeného Díla.

2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

2.5. Zúčastněné osoby realizace díla

Autorský dozor: – JANEPA, a.s.

Koordinátor BOZP objednatel: – AP INVESTING, s.r.o.

Technický dozor objednatel: – AP INVESTING, s.r.o.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele;

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 327 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací;

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického dozoru stavebníka, resp. objednatele (dále též „TDO“).

- 3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.
- 3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně. V případě přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohou dohodnout na přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně navazují.
- 3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění porušení povinností dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 3.1.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má povinnost upravit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období). Tento harmonogram bude dále přílohou této smlouvy.
- 3.1.6. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení stavebních prací a dalších navazujících termínů, změnit výši prostavěných prací dle milníku prostavěnosti, viz čl. 6.1.3 této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.2. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je Hospodářský objekt Hájenky, č.p. 146, Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Zámecká 57, 664 52 Sokolnice, p. č. 379, k. ú. Sokolnice.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

4.1.2.

Cena Díla celkem bez DPH

11 743 494,00 Kč

Výše DPH (15 %)

1 761 524,10 Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH

13 505 018,10 Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení týkající se DPH.

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli, jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Objednatelům oceněn, a to úplně a omyluprostě.

4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a vytápění,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,
- likvidaci odpadu,
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
- finanční záruky
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy
- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla.
- úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.

4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

4.3. Doklady určující cenu za dílo

4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.

- 4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatel. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
- 4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

4.4. Podmínky pro změnu ceny

- 4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
 - b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.
 - c) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebyly možné s náležitou péčí předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).

4.5. Způsob sjednání změny ceny

- 4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel formou dodatku k této Smlouvě.
- 4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 4.5.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle čl. 4.3.2 písm. b) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2018/II, kterou jednotně poníží o 5%.
- 4.5.5. Postupy uvedené v čl. 4.5. a násl. musí být v souladu s ZZVZ.
- 4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce

předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému doзору objednatele (dále též „TDO“) k zahájení schvalovacího procesu. TDO KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému doзору a odpovědným zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.

- 4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.
- 4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.
- 5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
 - 5.2.3.1. cenu za ZP celkem,
 - 5.2.3.2. provedeno v období,
 - 5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
 - 5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.
- 5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 5.2.6. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb

účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 90 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci do výše 100% za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 90 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného 90 % limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné Faktury. Na zbývající část ve výši 10 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy.

5.2.8. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem účtovány vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně.

5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů.

5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
- název projektu, účel platby („Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky II“);
- popis obsahu účetního dokladu;
- datum vystavení;
- datum splatnosti;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez daně celkem;
- výši DPH celkem;
- výši ceny s DPH celkem;
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
- náležitosti stanovené § 435 NOZ;

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

- 5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. 30 denní splatnost běží ode dne doručení nově vystavené faktury.
- 5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit
- 5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěřujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- 5.5.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Zhotovitel je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Dílu.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 15.000 Kč za každý den.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.

- 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDO), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi

- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.

- 6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 6.8. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- 6.9. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvláště a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- 6.10. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předat nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 stavební práce zahájit, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště a zahájení stavebních prací je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla.

- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu

- příslušného protokolu. Stavenišťem se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy.
- Při předání staveniště bude Objednatel určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.
- 7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost zejména za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům,
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení,
 - c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele.
- 7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energií (přípojný body elektrické energie a vody). Na přípojný body osadí podružná měření. Možné přípojný body pro řádné provedení Díla určí TDO ve spolupráci objednatel. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla.
- 7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatel neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění.
- 7.2. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb a její přílohou č. 9 (vyhlášky 499/2006 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou TDO, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního zapisovat, a to po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník vlastní.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - časovém postupu prací;
 - kontrole jakosti provedených prací;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny

- 8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel, resp. zástupce Objednatele - technický dozor objednatel (dále též „TDO“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor. Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne rozešle objednatel nebo jím pověřený technický dozor všem zúčastněným osobám, tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vzneseny připomínky, bude se

zápis z kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího kontrolního dne.

- 8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy společně se stavebním deníkem na staveništi.
- 8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva). Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla TDO neprovedl.
- 8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“).

8.3. Technický dozor

- 8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatel (TDO).
- 8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 8.3.3. Oprávnění Technického dozoru
 - 8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatel a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
 - 8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitel nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele.
 - 8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatel všech kontrol na prováděném díle.
 - 8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

8.4. Koordinátor bezpečnosti práce

- 8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
- 8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce
 - 8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
 - 8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - 8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
 - 8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
 - 8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
 - 8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
 - 8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.
 - 8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
 - 8.4.4.9. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce
 - 8.4.4.10. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
 - 8.4.4.11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
 - 8.4.4.12. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
 - 8.4.4.13. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, TDO a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

9.4. Provádění Díla

- 9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s požadavky objednatel, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací dokumentací.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či

- sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti.
- 9.4.5. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské dokumentace, je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, a to v dostačeném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů.
- 9.4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci, je objednal nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje.
- 9.4.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřipustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.9. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDO či koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.

- 9.4.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.11. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.12. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.13. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.14. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jsou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.15. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.
- 9.4.16. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.
- 9.4.17. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.18. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince), je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.
- 9.4.19. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDO, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.). Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).

- 9.4.20. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. Pokud nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 9.4.21. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodržovány hygienické limity hluchnosti dle závazného stanoviska krajské hygienické stanice jihomoravského kraje, které je součástí dokladové části PD.

10. PODDODAVATELÉ

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu

- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi řádně označeni a vedeni ve stavebním deníku.
- 10.1.4. Do stavebního deníku bude zhotovitelem zapsán seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé porušení. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizace seznamu poddodavatelů bude provedena zápisem do stavebního deníku.

10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky

Objednatel tímto vymezuje, že níže vymezená část prováděných prací předmětu díla nesmí být plněna poddodavatelem. Toto vymezení se týká všech úkonů hlavního stavbyvedoucího.

V případě výměny těchto pracovníků se postupuje obdobně jako dle čl. 10.3 této smlouvy s tím, že musí být dodržen požadavek na shora uvedené vymezení, že se nesmí jednat o plnění poddodavatelem.

Porušení této povinnosti je v souladu s čl. 18.1.2. považováno za závažné porušení povinnosti ze strany Zhotovitele.

10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

- 10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).
- 10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí či jednostranný závazek

s navrhovaným novým poddodavatelem nebo již platnou uzavřenou Smlouvu s novým poddodavatelem.

- 10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předání Díla

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDO nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí Díla

- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
- 11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady, je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.
- 11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací vč. dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.
- 11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, nebude-li uvedeno jinak v počtu 3 vyhotovení, zahrnující zejm.:
- 11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla;
 - 11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním Díla;
 - 11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném výsledku;
 - 11.2.6.4. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu prací
 - 11.2.6.5. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů);
 - 11.2.6.6. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
 - 11.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného díla nebo jeho částí; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování zabudovaných

- prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řady atd.), případně popis činností, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu);
- 11.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči;
- 11.2.6.9. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech);
- 11.2.6.10. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud bude předaná v jiném jazyce, přihlíží se na ni jako na nepředanou;
- 11.2.6.11. **Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla.

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po celou sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání.
- 12.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo **v délce 60 měsíců**. Záruční lhůta pro dodávky technických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců, bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená.
- 12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla.
- 12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se výplňových otvorů, fasády a všech konstrukcí v exteriéru nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro dotčené prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. nedocházelo

k zatékání či dalšímu poškození dotčené konstrukce, budovy, místnosti, Výrobku, Technického vybavení či jiného Zařízení Objednatele a zároveň se s Objednatelem dohodne na konkrétním termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není ustanovením tohoto článku dotčeno.

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hod.** po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví Díla

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo porušení povinností Zhotovitele.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

14.1. **Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla tzn. ode dne definovaného v čl. 14.1.2 této Smlouvy až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami.**

14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou **bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatel** (dále též „záruční listina I“) ve výši **300.000,- Kč** platnou po celou dobu realizace Díla. Z této **záruční listiny I** vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.

14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Nepředložení záruční listiny I ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením Smlouvy, opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 5000 Kč/denně. Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá objednatel o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.

14.1.3. Pozastávku dle čl. 5.2.6 této Smlouvy může zhotovitel převést na bankovní záruku, v takovém případě se ustanovení čl. 14.1.1 a 14.1.2 této smlouvy použijí obdobně. Postup převodu pozastávky na bankovní záruku se upraví samostatným dodatkem k této Smlouvě.

14.2. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty

14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky/či jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR (dále též „záruční listina II“) ve výši **200.000,- Kč** platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny II vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu.

14.2.2. Záruční listinu II předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla. Nepředložení záruční listiny II ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením Smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít Dílo.

14.3. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR:

- a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“,
- b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy,
- c) směnkou.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Pojištění Zhotovitele

15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH.

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny Smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
- 17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od Smlouvy

- 18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.
- 18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:
 - a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1 po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn;
 - c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;
 - d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;
 - e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího písemného upozornění.
- 18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným právním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajících z

- titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 18.1.5. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
- 18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.
- 18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy zejména povinen:
- a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla;
 - b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem;
 - c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla;
 - d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části Díla;
 - e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývajících cenu provedené a předané části Díla;
 - f) postoupit Objednateli práva, která nabyt ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.
- 18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní.
- 18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:
- 18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.9.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;
 - 18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.10. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.
- 18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.

18.2. Ostatní ujednání Smlouvy

- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani informace o právech a závazcích z této Smlouvy plynoucích třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly druhé smluvní straně zaslány do datové schránky zhotovitele, ID datové schránky: 4avg3i8 a na email zhotovitele: ksstav@tiscali.cz. Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

18.3. Uveřejnění Smlouvy

- 18.3.1. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.
- 18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

- 18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých údajů nebo osobních údajů svých zaměstnanců a dalších dotčených osob (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této Smlouvě Objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této Smlouvy a jejího plnění.
- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednatel stanovený technický dozor stavebníka není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 18.3.9. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatel uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatel, není porušením důvěrnosti informací.

18.4. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací (bude doloženo v nabídce)

Objednatel

Zhotovitel

V Sokolnici dne

V Brně dne

.....
MVDr. Petr Nováček
Ředitel

.....
Karel Sedlář
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2017-01-61 Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146

Zadavatel

1č0:

DIČ:

Zhotovitel:

K5 stav s.r.o.

Veslařská 25 637 00 Brno

IČO: 26239321

DIČ: CZ26299321

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 128 433,26
PSV			4 192 315,20
MON			1 394 568,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			28 178,00
Celkem			11 743 494,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 743 494,46 CZK

Zaokrouhlení

-0,46 CZK

Cena celkem bez DPH

11 743 494,00 CZK

v Brně dne 16. 4. 2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO00	Domov pro seniory Sokolnice Vedlejší	0	125 061		125 061	1
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0	125 061		125 061	1
SO01	Domov pro seniory Sokolnice - bourac	0	871 417		871 417	7
1	Bourací práce	0	871 417		871 417	7
SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový s	0	9 543 861		9 543 861	81
1	Rekonstrukce spojovacího krčku	0	1 330 562		1 330 562	11
2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy	0	3 217 834		3 217 834	27
3	Rekonstrukce podkroví hlavní budovy	0	2 187 722		2 187 722	19
4	Domov pro seniory - řemeslné práce	0	2 807 744		2 807 744	24
SO03	Domov pro seniory Sokolnice - sanačr	0	1 203 156		1 203 156	10
1	Domov pro seniory Sokolnice - sanační p	0	1 203 156		1 203 156	10
Celkem za stavbu					11 743 494	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
005	Vedlejší náklady	HSV			96 883,00	1
1	Zemní práce	HSV			224 326,23	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			124 717,50	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 125 458,77	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			975 610,85	8
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 522 493,82	13
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			14 629,50	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			71 470,48	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			176 649,94	2
64	Výplně otvorů	HSV			139 260,00	1
708	Měření a Regulace	HSV			98 567,00	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			124 087,17	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			665 572,15	6

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			33 838,50	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			211 384,52	2
97	Prorážení otvorů	HSV			102 052,89	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			153 428,09	1
711	Izolace proti vodě	PSV			208 534,57	2
713	Izolace tepelné	PSV			374 776,28	3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			721 789,00	6
723	Plynovod	PSV			4 367,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			464,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			53 467,00	0
730	Ústřední vytápění	PSV			534 986,00	5
762	Konstrukce tesařské	PSV			73 113,14	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			27 562,76	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 370 511,75	12
767	Konstrukce zámečnické	PSV			176 084,13	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			78 485,65	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			129 708,70	1
776	Podlahy povlakové	PSV			192 116,59	2
781	Obklady keramické	PSV			169 701,24	1
784	Malby	PSV			76 647,39	1
M21	Elektromontáže	MON			1 394 568,00	12
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			268 002,85	2
ON	Ostatní náklady	ON			28 178,00	0
Cena celkem					11 743 494,46	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO00	Domov pro seniory Sokolnice Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 005		Vedlejší náklady				96 883,00
1	004 11-1010.2	Průzkumné práce VRN ve fázi provádění stavby	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00
2	004 11-1020.1	Vypracování projektové dokumentace VRN ve fázi zpracování PD pro provádění stavby	ks	1,00000	10 246,00	10 246,00
3	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	3 896,00	3 896,00
4	005 11-1010	Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí VRN ve fázi provádění stavby	ks	1,00000	12 662,00	12 662,00
5	005 12-1010	Vybudování zařízení staveniště VRN ve fázi provádění stavby	ks	1,00000	36 928,00	36 928,00
6	005 12-1020	Provoz zařízení staveniště VRN ve fázi provádění stavby	ks	1,00000	16 220,00	16 220,00
7	005 12-1030	Odstranění zařízení staveniště VRN ve fázi provádění stavby	ks	1,00000	8 256,00	8 256,00
8	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	3 125,00	3 125,00
9	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 750,00	1 750,00
Díl: ON		Ostatní náklady				28 178,00
10	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	560,00	560,00
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 826,00	3 826,00
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 898,00	1 898,00
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	4 326,00	4 326,00
14	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	560,00	560,00
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 654,00	9 654,00
16	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 934,00	8 934,00
17	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	420,00	420,00

Celkem

125 061,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO01	Domov pro seniory Sokolnice - bourací práce
R	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cena za úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				121 007,17			
1	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	24,00000	320,00	7 680,00		RTS 18/ I	RTS 16/ II
2	9000000R01	Statické zajištění krovu, dle statického posudku. V rámci realizace nutno schválení statikem., Dle statiky (6 sloupů, 2xU160, dl. 3,6m, 2xplotna 400x400x12mm) U160 : 18,8*3,6*2*6 plotna : 0,4*0,4*2*6*96	kg	996,48000	68,00	67 760,64		Vlastní	Indiv
					812,16				
					184,32				
3	9000000R02	Statické zajištění stropní konstrukce (stojky, nosníky), nutno schválení statika kotelna : 4,21*3,61 sklad : 7,7*3,61 garáž : 4,35*3,61+3,26*2,34 sklad : 6,33*3,77 vot+předsiň : 1,63*6,33 sklad : 5,0*6,29 sklad : 8,11*6,0 garáž : 8,11*5,37 chodba : 1,35*9,35 sklad : 3,45*4,6 sklad : 3,45*4,6	m2	268,53220	125,00	33 566,53		Vlastní	Indiv
					15,1981				
					27,797				
					23,3319				
					23,8641				
					10,3179				
					31,45				
					48,66				
					43,5507				
					12,6225				
					15,87				
					15,87				
4	9000000R03	výklizení budovy před zahájením stavebních prací	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				128 895,46			
5	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m pomocné lešení : 268,5322*4	m2	1 074,12880	120,00	128 895,46	800-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
					1074,1288				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				211 384,52			
6	962032231R00	Bourání zdíva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	25,73200	611,00	15 722,25	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO01	Domov pro seniory Sokolnice - bourací práce
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	cen. soustava / platnost	cenová úroveň
		Sklad :							
		Otvory západ : 1,25*1,8*0,6+0,75*1,1*0,6			1,695				
		odečet okno : 0,6*0,6*0,6			0,216				
		Otvory sever : 1,2*2,0*0,37			0,888				
		Otvory východ : 1,2*2,0*0,6			1,44				
		odečet otvor : 0,85*0,6*0,6			0,306				
		Garáž :							
		Otvory západ : 1,0*1,5*0,45			0,675				
		Otvory sever : 1,1*2,2*0,6			1,452				
		Odečet dveří : -0,9*2,0*0,6			-1,08				
		Sklad :							
		Otvory sever : 1,0*2,2*0,15			0,33				
		Otvory východ : 1,3*2,2*0,3			0,858				
		WC :							
		Příčka : 1,35*3,2*0,1			0,432				
		Sklad :							
		Otvor jih : 2,0*2,6*0,5			2,6				
		Sklad :							
		Otvor jih : 1,2*1,8*0,6			1,296				
		Otvor jih : 1,35*2,7*0,6			2,187				
		odečet otvor : -1,17*1,5*0,6			-1,053				
		otvor jih : 1,2*2,7*0,6			1,944				
		odečet dveří : -0,9*2,0*0,6			-1,08				
		Garáž :							
		Otvor sever : 1,3*2,2*0,5			1,43				
		Otvor západ : 1,2*2,2*0,35			0,924				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO01	Domov pro seniory Sokolnice - bourací práce
R	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
		Sklad :							
		Příčky : (5,0*3,2+4,6*3,2)*0,15			4,608				
		odečet dveří : -0,9*2,0*0,15			-0,27				
		Sklad :							
		Příčky : (3,45*3,2+4,6*3,2)*0,15			3,864				
		odečet dveří : -0,9*2,0*0,15			-0,27				
		Pohled sever : 1,0*1,3*0,6*3			2,34				
7	963012520R00	Bourání stropů z desek železobetonových z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm	m3	23,29702	2 050,00	47 758,89	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		kotelna : 4,21*3,61*0,15			2,27972				
		sklad : 7,7*3,61*0,15			4,16955				
		garáž : 4,35*3,61*3,26*2,34*0,15			16,84776				
8	963042619R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	18,60000	165,00	3 069,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Boční schodiště : 1,5+2,0+2,6+3,2+3,7+0,3*2+0,5*2+0,8*2+1,2*2			18,6				
9	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	25,16219	2 300,00	57 873,04	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		podkrovi : 14,81*18,98*0,1			25,16219				
10	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	21,48258	1 590,00	34 157,30	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		kotelna : 4,21*3,61*0,08			1,21585				
		sklad : 7,7*3,61*0,08			2,22376				
		garáž : (4,35*3,61+3,26*2,34)*0,08			1,86655				
		sklad : 6,33*3,77*0,08			1,90913				
		wc+předstř : 1,63*6,33*0,08			0,62543				
		sklad : 5,0*6,29*0,08			2,516				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO01	Domov pro seniory Sokolnice - bourací práce
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
		sklad : 8,11*6,0*0,08			0,6928				
		garáž : 8,11*5,37*0,08			3,48408				
		chodba : 1,35*9,35*0,08			1,0098				
		sklad : 3,45*4,6*0,08			1,2696				
		sklad : 3,45*4,6*0,08			1,2696				
11	965043341RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	26,85322	1 510,00	40 548,36	801-3	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		kotelna : 4,21*3,61*0,1			1,51981				
		sklad : 7,7*3,61*0,1			2,7797				
		garáž : (4,35*3,61+3,26*2,34)*0,1			2,33319				
		sklad : 6,33*3,77*0,1			2,38641				
		wc+předstí : 1,63*6,33*0,1			1,03179				
		sklad : 5,0*6,29*0,1			3,145				
		sklad : 8,11*6,0*0,1			4,866				
		garáž : 8,11*5,37*0,1			4,35507				
		chodba : 1,35*9,35*0,1			1,26225				
		sklad : 3,45*4,6*0,1			1,587				
		sklad : 3,45*4,6*0,1			1,587				
12	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	16,00000	7,00	112,00	801-3	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vnější okna :							
		západ : 8			8				
		sever : 3			3				
		východ : 1			1				
		jih : 2			2				
		východ : 2			2				
13	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	10,00000	13,00	130,00	801-3	RTS 16/ I	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO01	Domov pro seniory Sokolnice - bourací práce
R	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,		7					
		vnitřní dveře : 1+1+1+1+1+1+1		3					
		vnější dveře : 1+1+1		3					
14	968062244R00	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	5,55000	195,00	1 082,25	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		západ : 1,2*0,7		0,84					
		0,6*0,6		0,36					
		0,9*0,6		0,54					
		1,2*0,7		0,84					
		0,6*0,6		0,36					
		1,2*0,7		0,84					
		západ : 1,25*0,6		0,75					
		0,85*0,6		0,51					
		0,85*0,6		0,51					
15	968062245R00	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,75500	113,00	201,83	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),		1,755					
16	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	18,80000	276,00	4 636,80	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		kotelna : 1,0*2,0		2					
		sklad : 1,0*2,0		2					
		WC : 0,7*2,0*2		2,8					
		sklad : 1,0*2,0		2					
		chodba : 1,0*2,0*4		3					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-81	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO01	Domov pro seniory Sokolnice - bourací práce
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenné uroveně
17	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	19,04000	215,00	4 093,60	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Vybourání zárubní vrat :							
		sklad : 2,4*2,1			5,04				
		garáž : 2,5*2,1			5,25				
		garáž : 3,5*2,5			8,75				
18	968072559R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2	m2	19,04000	105,00	1 999,20	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		sklad : 2,4*2,1			5,04				
		garáž : 2,5*2,1			5,25				
		garáž : 3,5*2,5			8,75				
Díl: 97		Prorážení otvorů				75 546,89			
19	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	268,53220	53,00	26 316,16	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		kotelna : 4,21*3,61			15,1981				
		sklad : 7,7*3,61			27,797				
		garáž : 4,35*3,61+3,26*2,34			23,3319				
		sklad : 6,33*3,77			23,8641				
		wc+předstí : 1,63*6,33			10,3179				
		sklad : 5,0*6,29			31,45				
		sklad : 8,11*6,0			48,66				
		garáž : 8,11*5,37			43,5507				
		chodba : 1,35*9,35			12,6226				
		sklad : 3,45*4,6			15,87				
		sklad : 3,45*4,6			15,87				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO01	Domov pro seniory Sokolnice - bourací práce
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
201978013191R00		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	604,05900	55,30	33 223,25	801-3	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		Kotelna : (4,21*2+3,61*2)*2,2		34,408					
		odečet kotelna : -(1,2*0,7+0,8*2,0)		-2,44					
		Sklad : (7,7*2+3,61*2)*2,2		49,704					
		odečet sklad : -(0,6*0,6*2+0,85*0,6+2,4*2,1)		-6,27					
		Garáž : (4,35*2+5,95*2)*2,2		45,32					
		odečet garáž : -(0,9*0,8+0,9*2,0+2,5*2,1)		-7,77					
		Sklad : (6,33*2+3,77*2)*3,2		64,64					
		odečet sklad : -(0,9*2,0-1,2*0,7)		-0,96					
		WC+přesíň : (1,63*4+3,77*2)*3,2		44,992					
		odečet WC+přesíň : -(0,6*0,6+0,6*2,0+0,6*2,0+0,7*2,0)		-4,16					
		Sklad : (5,0*2+6,26*2)*3,2		72,064					
		odečet sklad : -(1,2*0,7+1,2*0,6+0,9*2,0)		-3,6					
		Sklad : (8,11*2+6,0*2)*3,2		90,304					
		odečet sklad : -(0,7*2,0+0,9*2,0+0,9*2,0+1,17*1,5)		-6,755					
		garáž : (8,11*2+5,37*2)*3,2		66,272					
		odečet garáž : -(1,25*0,6+3,2*2,5)		-8,75					
		chodba : (1,35*2+9,35*2)*3,2		68,48					
		odečet chodba : -(0,9*2,0*5)		-9					
		sklad : (3,45*2+4,6*2)*3,2		51,52					
		odečet sklad : -(1,2*0,8+0,9*2,0)		-2,76					
		sklad : (3,45*2+4,6*2)*3,2		51,52					
		odečet sklad : -(1,2*0,8+0,9*2,0)		-2,76					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO01	Domov pro seniory Sokolnice - bourací práce
R	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cena / úroveň
21	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva_x000D_ 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva_x000D_ 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva_x000D_ 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva_x000D_ 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva_x000D_ 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	318,50500	45,00	14 332,73	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		západ : 16,39*3,5+(7,5+3,5)*3,0		90,365					
		sever : 16,99*3,6		61,164					
		východ(šíř+ spodní část) : 14,31*3,6+(7,5+3,5)*3,0		86,316					
		východ vnitřní část dvora (garáž, kotlina, sklad) : 15,7*2,4		37,68					
		jih : 12,28*3,5		42,98					
22	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, spojovací krček (kotelna, garáž, sklad) : 15,63*1,0	m2	15,95000	105,00	1 674,75	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
				15,95					
Díl. 711					3 490,92				
23	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva kotelna : 4,21*3 61 sklad : 7,7*3,61	m2	288,53220	15,00	3 490,92	800-711	RTS 18/ I	RTS 16/ II
				15,1981					
				27,797					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO01	Domov pro seniory Sokolnice - bourací práce
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. sestava / platnost	Cenová úroveň
		garáž : 4,35*3,61+3,26*2,34		23,3319					
		sklad : 6,33*3,77		23,8641					
		wc+předsiň : 1,63*6,33		10,3179					
		sklad : 5,0*6,29		31,45					
		sklad : 8,11*3,0		48,66					
		garáž : 8,11*5,37		43,5507					
		chodba : 1,35*9,35		12,6225					
		sklad : 3,45*4,6		15,87					
		sklad : 3,45*4,6		15,87					
Díl: 725		Zařizovací předměty				464,00			
24	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	170,00	170,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		wc : 1		1					
25	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	112,00	224,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		kotelna : 1		1					
		předsiň : 1		1					
26	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,00000	35,00	70,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		kotelna : 1		1					
		předsiň : 1		1					
Díl: 762		Konstrukce tesařské				35 061,94			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO01	Domov pro seniory Sokolnice - bourací práce
R	1	Bourací práce

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava z platnost	Cenova úroveň
27	762342203RT2	Bednění a laťování s dodávkou řeziva_x000D_ laťování střeš o sklonu do 60°_x000D_ při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky lať 30/50 mmBednění a laťování s dodávkou řeziva_x000D_ laťování střeš o sklonu do 60°_x000D_ při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky lať 30/50 mmBednění a laťování s dodávkou řeziva_x000D_ laťování střeš o sklonu do 60°_x000D_ při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky lať 30/50 mmBednění a laťování s dodávkou řeziva_x000D_ laťování střeš o sklonu do 60°_x000D_ při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky lať 30/50 mmBednění a laťování s dodávkou řeziva_x000D_ laťování střeš o sklonu do 60°_x000D_ při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky lať 30/50 mm	m2	98,29800	87,00	8 551,93	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ II
		Demontáž střechy pro demolici stropu (garáž, kotelná, sklad) : 2,8*4,06 5,5*15,5		13,048 85,25					
28	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lať přes 22 do 50 cm	m2	98,29800	16,00	1 572,77	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ II
		Demontáž střechy pro demolici stropu (garáž, kotelná, sklad) : 2,8*4,66 5,5*15,5		13,048 85,25					
29	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vřchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	202,20520	26,00	5 257,34	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ II
		sklad : 6,33*3,77		23,8641					
		wc+předstř : 1,63*6,33		10,3179					
		sklad : 5,0*6,29		31,45					
		sklad : 8,11*6,0		48,66					
		garáž : 8,11*5,37		43,5507					
		chodba : 1,35*9,35		12,6225					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO01	Domov pro seniory Sokolnice - bourací práce
R	i	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
		sklad : 3,45*4,6		15,87					
		sklad : 3,45*4,6		15,87					
30	762822820R00	Demontáž stropnic z žeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	266,58000	45,00	11 996,10	800-762	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Dřevěný strop hlavní budovy předpoklad : 14,81*18		266,58					
31	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky	m2	202,20520	36,00	7 683,80	800-762	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		sklad : 6,33*3,77		23,8641					
		wc+předsiň : 1,63*6,33		10,3179					
		sklad : 5,0*6,29		31,45					
		sklad : 6,11*6,0		48,66					
		garáž : 6,11*5,37		43,5507					
		chodba : 1,35*9,35		12,6225					
		sklad : 3,45*4,6		15,87					
		sklad : 3,45*4,6		15,87					
Díl: 765		Krytiny tvrdé				27 562,76			
32	765312813R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, k dalšímu použití	m2	98,29800	35,00	3 440,43	800-765	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Demontáž střechy pro demolici stropu (garáž, kotelná, sklad) : 2,8*4,66		13,048					
		5,5*15,5		85,25					
33	765319211R00	Montáž zastřešení pálenou krytinou montáž krytiny, drážkové, střeš jednoduchých, na sucho, spotřeba do 12 ks/m2,	m2	98,29800	125,00	12 287,25	800-765	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Demontáž střechy pro demolici stropu (garáž, kotelná, sklad) : 2,8*4,66		13,048					
		5,5*15,5		85,25					
34	765799301R00	Fólie parotěsné a difúzní demontáž	m2	98,29800	10,00	982,98	800-765	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Demontáž střechy pro demolici stropu (garáž, kotelná, sklad) : 2,8*4,66		13,048					
		5,5*15,5		85,25					
35	765901103R00	Fólie parotěsné a difúzní Fólie podstřešní difúzní na krokve,	m2	113,04270	96,00	10 852,10	800-765	RTS 18/ I	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO01	Domov pro seniory Sokolnice - bourací práce
P:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cena soustava / platnost	Cenová úroveň
		Demontáž střechy pro demolici stropu (garáž, kotlina, sklad) : 2,8*4,66 5,5*15,5 ztrátové 15% : 98,298*0,15			13,048 85,25 14,7447				
D01-D06		Přesuny sutí a vybouraných hmot				285 002,86			
36	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením mazanina podkrovní : 55,35682	t	55,35682	290,00	15 499,91	801-3	RTS 16/ I	RTS 16/ II
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí omítka, obklady, zbytek suté : 61,42467 wc, umyvadla : 0,05923	t	61,48390	200,00	12 296,78	801-3	RTS 16/ I	RTS 16/ II
38	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton mazanina podkrovní : 55,35682 mazanina přízemí : 47,26168 podkladní beton : 59,07708 schodiště : 1,302	t	162,99758	160,00	26 079,61	801-3	RTS 16/ I	RTS 16/ II
39	979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm cihelné zdivo : 46,3176	t	46,31760	135,00	6 252,88	801-3	RTS 16/ I	RTS 16/ II
40	979990108R00	Poplatek za skládku železobeton panely : 37,27523	t	37,27523	600,00	22 365,14	801-3	RTS 16/ I	RTS 16/ II
41	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy asfaltové pásy : 1,30775	t	1,30775	1 210,00	1 582,38	801-3	RTS 16/ I	RTS 16/ II
42	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo strop, záklop, podbití : 10,19361 dřevo okna : 0,05441 dřevo okna : 0,22755	t	10,47557	500,00	5 235,00	801-3	RTS 16/ I	RTS 16/ II
43	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	326,16402	110,00	35 878,04	801-3	RTS 16/ I	RTS 16/ II
44	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 913,96828	20,00	78 279,37	801-3	RTS 16/ I	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO01	Domov pro seniory Sokolnice - bourací práce
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	326,16402	150,00	48 924,60	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ II
46	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	326,16402	25,00	8 154,10	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ II

Celkem	871 416,51
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 148
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	1	Zemní práce				67 363,31			

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	1	Rekonstrukce spojovacího křčku

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cena soustava / platnost	Cenná úroveň
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek spojovací krček : 15,5*0,5		7,75					
2	139801102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek snížení spáry pod základovou deskou na -0,45 : místnosti spojovacího krčku : 101 : 13,6*0,3 102 : 4,0*0,3 103 : 11,8*0,3 103a : 4,7*0,3 104 : 4,0*0,3 105 : 11,9*0,3 105b : 1,3*0,3 106a : 5,7*0,3 nepředpokládané práce 20% z plochy nových místností : (13,6+4,0+11,8+4,7+4,0+11,9+1,3+5,7)*0,3*0,2 odvětrání budovy obvod : (16,5+12,5+2,2+5,4+2,2)*0,5*1,0	m3	39,92000	999,00	35 888,08	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ II
		19,4							
3	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovňováním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, místnosti přizemí spojovací krček : 101 : 13,6*0,15 102 : 4,0*0,15 103 : 11,8*0,15 103a : 4,7*0,15 104 : 4,0*0,15 105 : 11,9*0,15	m3	28,80500	329,00	9 476,85	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ II
		2,04 0,6 1,77 0,705 0,6 1,785							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		105b : 1,3*0,15			0,195				
		106a : 5,7*0,15			0,855				
		plocha pod zdivo 10% : 57*0,1*0,15			0,855				
		odvětrání budovy obvod : (16,5+12,5+2,2+5,4+2,2)*0,5*1,0			19,4				
4:	583318004R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj	t	51,84900	418,00	21 672,88	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		kamenivo pod základovou deskou spojovací krček : 9,405*1,8			16,929				
		odvětrání budovy obvod : 19,4*1,8			34,92				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				24 937,50			
5:	273313621R00	Beton základových desek prostý třídy C 20/25	m3	9,97500	2 500,00	24 937,50	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místnosti přizemí spojovací krček :							
		101 : 15,6*0,15			2,04				
		102 : 4,0*0,15			0,6				
		103 : 11,8*0,15			1,77				
		103a : 4,7*0,15			0,705				
		104 : 4,0*0,15			0,6				
		105 : 11,8*0,15			1,785				
		105b : 1,3*0,15			0,195				
		106a : 5,7*0,15			0,855				
		plocha pod zdivo 25% : 57*0,1*0,25			1,425				
6:	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,24870	27 962,00		801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,							
		místnosti přizemí spojovací krček :							
		plocha*hmotnost : 68,4*3,03/1000			0,20725				
		ztrátové 20% : 0,20725*0,2			0,04145				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				247 307,36			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čekem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
7	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L Překlady : I 140 : 0,1512 I 160 : 0,06444 I 180 : 0,27923	t	0,49487	7 950,00	3 954,01	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
8	311231000R01	Zdivo keramické tvarovky, 19 a 11,5 AKU dodávky : místnost 103 : 1,4*0,5*2,2 místnost 106 a : 0,85*0,5*2,2	m3	2,47500	5 100,00	12 622,50		Vlastní	Indiv
9	342247000R01	Příčky z cihel AKU, lepidlo, tl. 14 cm místnost 106 a : 4,3*2,5 odečet dveří : 0,9*2,0	m2	12,55000	795,00	9 977,25		Vlastní	Indiv
10	342247000R02	Příčky z cihel AKU P15 na lepidlo, tl. 11,5 cm místnost 103 a, 104 : (2,2*2+4,5)*2,8 odečet dveří : -0,9*2,0-0,8*2,0 místnost 105b : (2,0+1,5)*2,8 odečet dveří : 0,7*2,0*2	m2	34,12000	630,00	21 495,60		Vlastní	RTS 16/ II
11	346275R01	Přídávky z desek dřevěné propustných U. 150 mm místnosti spojovací krček : 101 : 4,2*4,2+2,4*2,4 odečet otvory : -0,75*1,1-0,9*2,0 100, 103a, 102, 104 : 7,7*4,2+7,7*2,4 odečet otvory : -(1,25*1,6+0,75*1,1+0,75*1,1+0,85*1,2+1,0*2,1+1,0*2,1) místnost 105, 105b, 106a : 3,5*3,6+0,4*4,2+1,7*4,2+4,3*2,4+2,3*2*3,8 odečet otvory : -(0,7*1,1+1,0*1,5+1,6*2,1)	m2	105,96500	1 568,00	166 153,12		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

Poř. číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cena soustava / platnost	Cena úroveň
12	348275R02	Ostění z desek difúzně propustných tl. 30 mm	m2	9,44000	2 590,00	24 448,80	Vlastní	Indiv
	místnosti spojovacího krčku :							
	101 : 0,4*2*1,1		0,88					
	0,2*2*2,0		0,8					
	103 : 0,4*2*1,6		1,28					
	0,3*2*1,2		0,72					
	0,2*2*2,0		0,8					
	103a : 0,4*2*1,1		0,88					
	104 : 0,4*2*1,1		0,88					
	102 : 0,2*2*2,0		0,8					
	105 : 0,3*2*1,1		0,66					
	0,3*2*1,5		0,9					
	106s : 0,2*2*2,1		0,84					
13	13380625R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 140 mm	t	0,15120	17 490,00	2 644,49	SPCM	RTS 16/ I
	okno 21/T : 3*1,9*14,4/1000		0,08208					RTS 16/ II
	okno 25/T : 3*1,8*14,4/1000		0,06912					
14	13380630R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm	t	0,06444	17 490,00	1 127,06	SPCM	RTS 16/ I
	místnost 106 a : 2*1,8*17,9/1000		0,06444					RTS 16/ II
15	13480910R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 180 mm	t	0,27923	17 490,00	4 883,73	SPCM	RTS 16/ I
	místnost 105 : 4,25*21,9*3/1000		0,27923					RTS 16/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		126 475,05				
16	416021221R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosné konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	57,00000	775,00	44 175,00	801-1	RTS 16/ I
	místnosti přizemí spojovací krček :							
	101 : 13,6		13,6					
	102 : 4,0		4					
	103 : 11,8		11,8					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	1	Rekonstrukce spojovacího křčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
		103a : 4,7		4,7					
		104 : 4,0		4					
		105 : 11,9		11,9					
		105b : 1,3		1,3					
		106a : 5,7		5,7					
17	447113224RZ1	Podkrovní a stropy opláštěné sádkartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez dodávky a montáže izolace,	m2	87,09000	345,00	82 300,05	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
místností spojovacího křčku :
místnosti přízemí 101,103,102,103a,104,106a,105a,105 : 4,5*17,3+2,2*4,2

87,09

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy	70 248,48						
18	602011112RT5	Omrčky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	180,84000	280,00	50 635,20	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II

po jednotlivých vrstvách:

místností spojovacího křčku :

103 : (2,11+1,08+1,2)*2,7

11,853

odečet dveří : -1,1*2,0

-2,2

103a : (2,01*2+2,33)*2,7

17,145

odečet otvory : -0,9*2,0

-1,8

104 : (2,0+2,01)*2,7

10,827

odečet dveří : -0,8*2,0

-1,6

102 : (3,29+1,2)*2,7

12,123

odečet dveří : -1,1*2,0-0,9*2,0-0,8*2,0

-5,6

106a : 4,3*2,7

11,61

odečet dveří : -0,9*2,0

-1,8

105 : 2,6*2,7+2,2*2,7

12,96

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
P:	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

Př.	Číslo položky	Název položky	M.I	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenova uroveň
		odečet dveří : -0,9*2,0-0,7*2,0			-3,2				
		105b : (1,65*3+1,88)*2,7			18,387				
		odečet dveří : -0,7*2,0*2			-2,8				
		doplnění sanačních omítek : (12,5+2,5+2,8+2,0+0,8+1,1+15,0)*1,1			40,37				
		(3,2+3,2*2+3,2*2+1,5)*2,75			48,125				
		omítky ostění, nadpraží, 10% z plochy : 164,4*0,1			16,44				
19	602011144RT2	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	150,85600	130,00	19 611,28	601-1	RTS 17/ I	RTS 16/ II
		po jednotlivých vrstvách							
		místnosti spojovacího krčku :							
		103 : (2,11+1,08+1,2)*2,7			11,853				
		odečet dveří : -1,1*2,0			-2,2				
		odečet pod obklady : 2,11*0,6			1,266				
		103a : (2,01*2+2,33)*2,7			17,145				
		odečet otvory : -0,9*2,0			-1,8				
		odečet pod obklady : -7,0*2,0			-14				
		104 : (2,0+2,01)*2,7			10,827				
		odečet dveří : -0,8*2,0			-1,6				
		odečet pod obklady : -3,0*2,0			-6				
		102 : (3,29+1,2)*2,7			12,123				
		odečet dveří : -1,1*2,0-0,9*2,0-0,8*2,0			-5,6				
		106a : 4,3*2,7			11,61				
		odečet dveří : -0,9*2,0			-1,8				
		105 : 2,6*2,7+2,2*2,7			12,96				
		odečet dveří : -0,9*2,0-0,7*2,0			-3,2				
		105b : (1,65*3+1,88)*2,7			18,387				
		odečet dveří : -0,7*2,0*2			-2,8				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová uvoření
		odečet pod obklady : -7,5*1,5			-11,25				
		doplnění sanačních omítek : (12,5+2,5+2,8+2,0+0,8+1,1+15,0)*1,1			40,37				
		(3,2+3,2*2+3,2*2+1,5)*2,75			48,125				
		omítky ostění, nadpraží, 10% z plochy : 164,4*0,1			16,44				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				30 443,55			
20	622412214R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový hydrofobní, složitost 1-2, odstín I	m2	64,77350	160,00	10 363,76	801-1	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		64,7735			64,7735				
21	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1+ 2	m2	64,77350	310,00	20 079,79	801-1	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		vnější omítky spojovací krček :							
		(12,5+2,2+4,2+2,2+0,5)*2,8			60,48				
		16,8*0,9			15,12				
		odečet otvory : -0,7*1,1-1,2*1,6-0,7*1,1-0,7*1,1-1,0*1,5-0,75*1,1			-6,555				
		-1,6*2,0-1,0*2,0*2-0,8*1,2-1,0*2,0			-10,16				
		ostění, nadpraží 10% z plochy : 68,885*0,1			5,8885				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				24 447,30			
22	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20	m3	3,13500	3 000,00	9 405,00	801-1	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
		místnosti přizemí spojovací krček :							
		101 : 13,6*0,05			0,68				
		102 : 4,0*0,05			0,2				
		103 : 11,8*0,05			0,59				
		103a : 4,7*0,05			0,235				
		104 : 4,0*0,05			0,2				
		105 : 11,9*0,05			0,595				
		105b : 1,3*0,05			0,065				
		106a : 5,7*0,05			0,285				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-81	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
P:	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ztrátě 10% : 2,85*0,1		0,285					
23	631319161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny místností přízemí spojovací krček :	m3	3,13500	980,00	3 072,30	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		101 : 13,6*0,05		0,68					
		102 : 4,0*0,05		0,2					
		103 : 11,8*0,05		0,59					
		103a : 4,7*0,05		0,235					
		104 : 4,0*0,05		0,2					
		105 : 11,9*0,05		0,595					
		105b : 1,3*0,05		0,065					
		106a : 5,7*0,05		0,285					
		ztrátě 10% : 2,85*0,1		0,285					
24	632418104RT1	Podl. ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, včetně penetrace, tloušťky 4 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením místností přízemí spojovací krček :	m2	57,00000	210,00	11 970,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		101 : 13,6		13,6					
		102 : 4,0		4					
		103 : 11,8		11,8					
		103a : 4,7		4,7					
		104 : 4,0		4					
		105 : 11,9		11,9					
		105b : 1,3		1,3					
		106a : 5,7		5,7					
Díl. 64		Výplně otvorů				38 460,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	I	Rekonstrukce spojovacího křížku

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenova úprava
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, spojovací krček : 2							

2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	1	Rekonstrukce spojovacího kroku

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, spojovací krček : 1							1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, spojovací krček : 2							

2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	1	Rekonstrukce spojovacího křídka

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, spojovací krček : 3		3					
Díl. 94		Lešení a stavební výtahy				100 137,93			
29	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	95,01000	46,10	4 370,46	800-3	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		lešení spojovací krček : 16,8*2,2+21,5*2,7		95,01					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-01	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
		lešení spojovací krček : 95,01*25			2375,25				
31	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	95,01000	47,00	4 465,47	800-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		lešení spojovací krček : 16,8*2,2+21,5*2,7			95,01				
32	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,8 do 2,5 m	m2	171,00000	145,00	24 795,00	800-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		pomocné lešení : 57,0*3			171				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 845,00			
33	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	57,00000	85,00	4 845,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místnosti přízemí spojovací krček :							
		101 : 13,6			13,6				
		102 : 4,0			4				
		103 : 11,8			11,8				
		103a : 4,7			4,7				
		104 : 4,0			4				
		105 : 11,9			11,9				
		105b : 1,3			1,3				
		106a : 5,7			5,7				
Díl: 97		Prorážení otvorů				4 080,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	1	Rekonstrukce spojovacího křídla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
34	974031285R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci_x000D_ do hloubky 300 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci_x000D_ do hloubky 300 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci_x000D_ do hloubky 300 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci_x000D_ do hloubky 300 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci_x000D_ do hloubky 300 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci_x000D_ do hloubky 300 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci_x000D_ do hloubky 300 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci_x000D_ do hloubky 300 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci_x000D_ do hloubky 300 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci_x000D_ do hloubky 300 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci_x000D_ do hloubky 300 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci_x000D_ do hloubky 300 mm, šířky do 200 mm	m	13,80000	300,00	4 080,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
		bourání kapes pro překlady :							
		místnost 103 : 2,1*2		4,2					
		místnost 102 : 2,0*2		4					
		místnost 105 : 1,7*2		3,4					
		0,5*4		2					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				31 821,52			
35	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	127,26608	250,00	31 821,52	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou							
Díl: 711		Izolace proti vodě				60 018,91			
36	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svíslé, , nepovou fólii včetně uchycovacích prvků	m2	38,80000	200,00	7 760,00	800-711	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		odvětrání budovy obvod : (16,5+12,5+2,2+5,4+2,2)*1,0		38,8					
37	711141559R22	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	68,97000	355,00	24 484,35	800-711	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místností přizemí spojovací krček :							
		101 : 13,6		13,6					
		102 : 4,0		4					
		103 : 11,8		11,8					
		103a : 4,7		4,7					
		104 : 4,0		4					
		105 : 11,9		11,9					
		105b : 1,3		1,3					
		106a : 5,7		5,7					
		plocha pod zdivo 10% : 57*0,1		5,7					
		ztrátě 10% přeložení izolace : 62,7*0,1		6,27					
38	711212002R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	54,84000	355,00	19 468,20	800-711	RTS 18/ I	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-81	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenná uroveň
		spojovací krček : 2,0*(0,6+1,8)			4,8				
		2,0*(2,33+2,01*2+1,2)			15,1				
		2,0*(2,0+2,01*2+1,0)			14,04				
		2,0*(2,09+0,94)			6,06				
		2,0*(0,76*2+1,65+0,8)			7,94				
		2,0*(1,0+0,8+1,66)			6,9				
39	283231431R	folie izolační zemní drenážní, ztracené bednění, tloušťka 1,00 mm, výška nopů 20,0 mm, HDPE	m2	44,62000	170,00	7 585,40	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		odvětrání budovy obvod : (16,5+12,5+2,2+5,4+2,2)*1,0			38,8				
		ztracené 15% : 38,8*0,15			5,82				
40	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,89007	810,00	720,96	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
Díl 713		Izolace tepelné				102 262,22			
41	713111211RK2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	95,79900	92,00	8 813,51	800-713	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místnosti přizemí 101,103,102,103a,104,106a,105a,105 : 4,5*17,3+2,2*4,2			87,09				
		ztracené 10% : 87,09*0,1			8,709				
42	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	57,00000	25,00	1 425,00	800-713	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místnosti přizemí spojovací krček :							
		101 : 13,6			13,6				
		102 : 4,0			4				
		103 : 11,8			11,8				
		103a : 4,7			4,7				
		104 : 4,0			4				
		105 : 11,9			11,9				
		105b : 1,3			1,3				
		106a : 5,7			5,7				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
P:	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

Př	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena : MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úprava
43	713141312R00	Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy	m2	98,29800	215,00	21 134,07	800-713	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		izolace tloušťka 50 mm :							
		spojovací krček :							
		místnosti přizemí 101,103,102,103a,104,106a,105a,105 : 2,8*4,66+5,5*15,5		98,298					
44	713141312R00	Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy	m2	98,29800	215,00	21 134,07	800-713	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		izolace tloušťky 150 mm :							
		spojovací krček :							
		místnosti přizemí 101,103,102,103a,104,106a,105a,105 : 2,8*4,66+5,5*15,5		98,298					
45	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	62,70000	30,00	1 881,00	800-713	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místnosti přizemí spojovací krček :							
		101 : 13,6		13,6					
		102 : 4,0		4					
		103 : 11,8		11,8					
		103a : 4,7		4,7					
		104 : 4,0		4					
		105 : 11,9		11,9					
		105b : 1,3		1,3					
		106a : 5,7		5,7					
		ztrátové 10% přeložení izolace : 57,0*0,1		5,7					
46	28375766.AR	deska izolační EPS 100, pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	6,27000	1 835,00	11 881,65	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		plocha pokládky izolace : 57,0*0,1		5,7					
		ztrátové 10 % : 5,7*0,1		0,57					
47	831508290R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 2,900 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	108,12780	85,00	8 974,61	SPCM	RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenova úroveň
		místnost spojovacího krčku :							
		101,103,102,103a,104,106a,105a,105 : 2,8*4,66+5,5*15,5		98,298					
		ztratné 10% : 98,298*0,1		9,8298					
48	631508293R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 4,700 m2K/W, obj. /hmotnost 20,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	108,12780	245,00	26 491,31	SPCM	RTS 17/ I	RTS 16/ II
		místnost spojovacího krčku :							
		101,103,102,103a,104,106a,105a,105 : 2,8*4,66+5,5*15,5		98,298					
		ztratné 10% : 98,298*0,1		9,8298					
49	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,70266	750,00	527,00	800-713	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		50 m vodorovně							
Díl 766		Konstrukce truhlářské				273 937,66			
50	766R11/T	D+M Dveře ozn11/T, specifikace dle výpisu prvků,	kus	1,00000	29 500,00	29 500,00		Vlastní	Indiv
51	766R12/T	D+M Dveře ozn12/T, specifikace dle výpisu prvků	kus	1,00000	31 750,00	31 750,00		Vlastní	Indiv
52	766R13/T	D+M Dveře ozn13/T, specifikace dle výpisu prvků	kus	1,00000	31 750,00	31 750,00		Vlastní	Indiv
53	766R16/T	D+M Dveře ozn16/T, specifikace dle výpisu prvků	kus	1,00000	48 700,00	48 700,00		Vlastní	Indiv
54	766R1T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 1/T, syst barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1,00000	4 600,00	4 600,00		Vlastní	Indiv
		spojovací krček : 1		1					
55	766R1TR	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 1/TR, syst barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	2,00000	5 100,00	10 200,00		Vlastní	Indiv
		spojovací krček : 2		2					
56	766R21/T	D+M Okno ozn 21/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	1,00000	25 600,00	25 600,00		Vlastní	Indiv
57	766R25/T	D+M Okno ozn 25/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
58	766R26/T	D+M Okno ozn 26/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	4,00000	9 350,00	37 400,00		Vlastní	Indiv
59	766R27/T	D+M Okno ozn 27/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	1,00000	11 600,00	11 600,00		Vlastní	Indiv
60	766R2T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 2/T, syst barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1,00000	3 570,00	3 570,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenové úroveň
		spojovací krček : 1		1					
61	766R3T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 3/T, syst barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1,00000	3 570,00	3 570,00	Vlastní	Indiv	
		spojovací krček : 1		1					
62	766R4T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 4/T, syst barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1,00000	3 570,00	3 570,00	Vlastní	Indiv	
		spojovací krček : 1		1					
63	766R7T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 7/T, syst barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	2,00000	3 570,00	7 140,00	Vlastní	Indiv	
		spojovací krček : 2		2					
64	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	2 716,05000	1,10	2 987,66	800-766	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		50 m vodorovně							
Díl. 771 Podlahy z dlaždic a obklady						31 476,96			
65	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	47,20000	35,00	1 652,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		penetrace místností 2x :							
		místnosti spojovacího krčku :							
		101 : 13,6*2		27,2					
		103a : 4,7*2		9,4					
		104 : 4,0*2		8					
		105b : 1,3*2		2,6					
66	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	23,60000	430,00	10 148,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místnosti spojovacího krčku :							
		101 : 13,6		13,6					
		103a : 4,7		4,7					
		104 : 4,0		4					
		105b : 1,3		1,3					
67	24551347.AR	hmota penetrační vodou ředitelná; syntetická pryskyřice, koncentrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interier i exteriei; tekutá	l	5,18200	125,00	648,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ I
		plocha*spotřeba materiálu : 23,6*0,22		5,192					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-01	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

F.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
68	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava: pro interier i exteriér	m2	27,14000	690,00	18 726,60	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		místnosti spojovacího krčku :							
		101 : 13,6		13,6					
		103a : 4,7		4,7					
		104 : 4,0		4					
		105b : 1,3		1,3					
		zlatné 15% : 23,6*0,15		3,54					
69	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,65514	480,00	301,36	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ II
		50 m vodorovně							
Díl 776		Podlahy povlakové				33 473,45			
70	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	66,80000	16,00	1 068,80	800-775	RTS 18/ I	RTS 18/ II
		položky neobsahují žádný materiál							
		penetrace podkladu pod linoleum 2x :							
		místnosti spojovacího krčku :							
		102 : 4,0*2		8					
		103 : 11,8*2		23,6					
		105 : 11,9*2		23,8					
		106a : 5,7*2		11,4					
71	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	33,40000	203,00	6 780,20	800-775	RTS 18/ I	RTS 18/ II
		místnosti spojovacího krčku :							
		102 : 4,0		4					
		103 : 11,8		11,8					
		105 : 11,9		11,9					
		106a : 5,7		5,7					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	1	Rekonstrukce spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	24551347.AR	hmota penetrační vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncentrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interier i exterie; tekutá plocha*spotřeba materiálu : 33,4*0,22	l	7,34800	135,00	995,24	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
73	28410107R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 34, 42; protiskluzné místnosti spojovacího krčku : 102 : 4,0 103 : 11,8 105 : 11,9 106a : 5,7 ztrátové 10% : 33,4*0,1	m2	36,74000	670,00	24 615,80	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ II
74	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,13694	380,00	53,41	800-775	RTS 18/ I	RTS 18/ II
Díl: 781		Obklady keramické		52 549,50					
75	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady místnosti spojovacího krčku : 103 : 0,9 103a : 15,6 104 : 14,5 105 : 4,6 106b : 10,9	m2	46,50000	35,00	1 767,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ II
76	781475115R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele místnosti spojovacího krčku : 103 : 0,9 103a : 15,6 104 : 14,5	m2	46,50000	430,00	19 995,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	1	Rekonstrukce spojovacího křčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
		10E : 4,6			4,6				
		105b : 10,9			10,9				
77	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, místnosti spojovacího křčku :	m	42,69300	260,90	11 100,18	800-771	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		103 : 2,71+0,6*2			3,91				
		103a : 2,33*2+2,01*2-0,9+2,0*2			11,78				
		104 : 2,0*2+2,01*2-0,8+2,0*2			11,22				
		105 : 2,09+0,94+1,5*2			6,03				
		105a : 1,85*4+1,0+0,76*2-0,7*2			7,72				
		ztrátě 5% : 40,66*0,05			2,033				
78	597813711R	Obklad keramický š = 250 mm; t = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiéru; barva světlé béžová lesk	m2	53,47500	360,00	19 251,00	SPCM	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		místnosti spojovacího křčku :							
		103 : 0,9			0,9				
		103a : 15,6			15,6				
		104 : 14,5			14,5				
		105 : 4,6			4,6				
		105b : 10,9			10,9				
		ztrátě 15% : 46,5*0,15			6,975				
79	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,98961	450,00	436,32	800-771	RTS 16/ I	RTS 16/ II
Díl 784		Malby				6 278,19			
80	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	102,92100	16,00	1 646,74	800-784	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		místnosti přízemí spojovací křček :							
		101 : 13,6			13,6				
		102 : 4,0			4				
		103 : 11,8			11,8				
		103a : 4,7			4,7				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-81	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	I	Rekonstrukce spojovacího krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		104 : 4,0			4				
		105 : 11,9			11,9				
		105b : 1,3			1,3				
		106a : 5,7			5,7				
		místnosti spojovacího krčku : 45,921			45,921				
81	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, barevné, dvojnásobné	m2	102,92100	45,00	4 631,45	800-784	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místnosti přizemí spojovací krček :							
		101 : 13,6			13,6				
		102 : 4,0			4				
		103 : 11,8			11,8				
		103a : 4,7			4,7				
		104 : 4,0			4				
		105 : 11,9			11,9				
		105b : 1,3			1,3				
		106a : 5,7			5,7				
		místnosti spojovacího krčku : 45,921			45,921				
Celkem						1 330 561,89			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přizemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				156 962,92			

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

Zpracováno programem BLITZDRAWER © RTLS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úprava
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
		hlavní budova : 11,7*0,5			5,85				
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	95,55200	980,00	93 640,96	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
		snížení spáry pod základovou desku na -0,45 :							
		místnosti přízemí :							
		106b : 2,5*0,3			0,75				
		107a : 2,9*0,3			0,87				
		107b : 2,8*0,3			0,84				
		108 : 19,9*0,3			5,97				
		109 : 2,5*0,3			0,75				
		110a : 34,1*0,3			10,23				
		110b : 4,3*0,3			1,29				
		111 : 1,8*0,3			0,54				
		112 : 5,3*0,3			1,59				
		113 : 29,0*0,3			8,7				
		114 : 6,1*0,3			1,83				
		115 : 21,6*0,3			6,48				
		116 : 4,8*0,3			1,44				
		117 : 20,4*0,3			6,12				
		118 : 5,4*0,3			1,62				
		119 : 19,8*0,3			5,94				
		nepředpokládané práce 20% z plochy nových místností :			10,992				
		(2,5+2,9+2,8+19,9+2,5+34,1+4,3+1,8+5,3+29,0+6,1+21,6+4,8+20,4+5,4+19,8)*0,3*0,2							
		odkop kolem budovy : (11,7+16,0+17,0+14,5)*0,5*1,0			29,6				
3	174101102R00	Zásyp sypalinou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovňováním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	59,82800	325,00	19 444,10	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	2	Rekonstrukce přizemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenové úroveň
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, místností přizemí hlavní budovy :							
		106b : 2,5*0,15			0,375				
		107a : 2,9*0,15			0,435				
		107b : 2,8*0,15			0,42				
		108 : 19,9*0,15			2,985				
		109 : 2,5*0,15			0,375				
		110a : 34,1*0,15			5,115				
		110b : 4,3*0,15			0,645				
		111 : 1,8*0,15			0,27				
		112 : 5,3*0,15			0,795				
		113 : 29,0*0,15			4,35				
		114 : 6,1*0,15			0,915				
		115 : 21,6*0,15			3,24				
		116 : 4,8*0,15			0,72				
		117 : 20,4*0,15			3,06				
		118 : 5,4*0,15			0,81				
		119 : 19,8*0,15			2,97				
		plocha pod zdivo 10% z celkové plochy nových místností : (2,5+2,9+2,8+19,9+2,5+34,1+4,3+1,8+5,3+29,0+6,1+21,6+4,8+20,4+5,4+19,8)*0,15*0,1			2,748				
		odkop kolem budovy : (11,7+16,0+17,0+14,5)*0,5*1,0			29,6				
4	583318004R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj	t	107,69040	405 00	43 614,61	SPCM	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		odvětrání budovy obvod : 58,828*1,8		107,6904					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				99 780,00			
5	273313621R00	Beton základových desek prostý třídy C 20/25	m3	34,35000	2 405 00	82 611,75	801-1	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		místností přizemí hlavní budovy :							
		106b : 2,5*0,15			0,375				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava i platnost	Cenný uvedení
		107a : 2,9*0,15		0,435					
		107b : 2,6*0,15		0,42					
		108 : 19,9*0,15		2,985					
		109 : 2,5*0,15		0,375					
		110a : 34,1*0,15		5,115					
		110b : 4,3*0,15		0,645					
		111 : 1,8*0,15		0,27					
		112 : 5,3*0,15		0,795					
		113 : 29,0*0,15		4,35					
		114 : 6,1*0,15		0,915					
		115 : 21,6*0,15		3,24					
		116 : 4,6*0,15		0,72					
		117 : 20,4*0,15		3,06					
		118 : 5,4*0,15		0,81					
		119 : 19,8*0,15		2,97					
		plocha pod zdivo 25 % z celkové plochy nových místností : (2,5+2,9+2,8+19,9+2,5+24,1+4,3+1,8+5,3+29,0+6,1+21,6+4,8+20,4+5,4+19,8)*0,15*0,25		6,87					
6/273361921	RTS	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,62490	27 390,09	17 166,25	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ II
		rovných nebo s náběhy nebo hříbových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, místností přízemí hlavní budova :							
		plocha*hmotnost : 171,7*3,03/1000		0,52025					
		zhráté 20% : 0,52025*0,2		0,10405					
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				494 440,73			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
7	311238130R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum $R_w = 52$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,56$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=1,2$ W/m ² .K	m ²	39,44000	890,00	35 101,60	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		přízemí :							
		místnost 110 a : 6,8*3,4		22,44					
		místnost 117 : 6,0*3,4		17					
8	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,79359	8 040,00	6 380,46	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L							
		Překlady :							
		I 140 : 0,20736		0,20736					
		I 160 : 0,58623		0,58623					
9	311231000R01	Zdivo keramické tvarovky, 19 a 11,5 AKU	m ³	10,76400	4 900,00	52 743,60		Vlastní	Indiv
		dozdívky :							
		místnost 110 a : 1,0*3*2,2		6,8					
		1,2*0,5*2,2		1,22					
		místnost 113 : 1,5*0,6*2,2		1,98					
		místnost 115 : 1,2*0,6*1,2		0,864					
10	342247000R01	Příčky z cihel AKU, lepidlo, tl. 14 cm	m ²	78,22000	750,00	58 665,00		Vlastní	Indiv
		místnost 108 : (1,7+1,7)*3,4		11,56					
		odečet dveří : 1,1*2,0		2,2					
		místnost 116,118 : (4,8*2+2,2*2)*3,4		47,6					
		odečet dveří : -1,1*2,0*3-0,9*2,0		-8,4					
		místnost 112,114 : (5,3+2,2)*3,4		25,5					
		odečet dveří : -1,1*2,0-0,9*2,0		-4					
		místnost 111 : 1,2*1,8+1,2*2,7		5,16					
		odečet dveří : -0,7*2,0		-1,4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustavy / platnost	Cenová uroveň
11	342247000R02	Příčky z dřev. AKU P15 na lepidlo, tl. 11,5 cm	m2	6,70000	650,00	4 355,00		Vlastní	RTS 16/ II
		místnost 107 a : 1,6*3,4		5,1					
		odečet dveří : 0,8*2,0		1,6					
12	346275R01	Přizdívky z desek difúzně propustných tl. 30 mm	m2	160,66050	1 750,00	281 155,88		Vlastní	Indiv
		místnosti hlavní budova :							
		108 : 6,4*3,4		21,76					
		odečet otvory : -1,2*1,8		-2,16					
		107b : 1,7*3,4		5,78					
		odečet otvory : -0,6*0,6		-0,36					
		119 : 5,0*3,4+4,3*3,4		31,62					
		odečet otvory : -1,2*1,8-1,0*1,3		-3,46					
		118 : 2,3*3,4+2,6*3,4		16,66					
		117 : 4,2*3,4		14,28					
		odečet otvory : -1,0*1,3		-1,3					
		115 : 4,6*3,4+5,0*3,4		32,64					
		odečet otvory : -1,0*1,3-1,25*1,65		-3,3825					
		114,113 : 8,1*3,4+5,22*3,4		45,28					
		odečet otvory : -1,25*1,8-1,9*2,4		-6,56					
		110a : 4,6*3,4		15,64					
		odečet otvory : -1,35*2,7-1,2*1,8		-5,805					
13	346275R02	Ostění z desek difúzně propustných desek tl. 30 mm	m2	16,72000	2 540,00	42 468,80		Vlastní	Indiv
		místnosti hlavní budovy přízemí :							
		108 : 0,4*2*1,8		1,44					
		107 b : 0,4*2*0,6		0,48					
		119 : 0,4*2*1,8		1,44					
		0,4*2*1,3		1,04					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přzemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava	Cenová platnost	Cenová úroveň
		117 : 0,4*2*1,3		1,04						
		115 : 0,4*2*1,3		1,04						
		0,4*2*1,6		1,28						
		113 : 0,4*2*1,6		1,28						
		0,4*2*2,4		1,92						
		109 : 0,4*2*2,7		2,16						
		110a,b : 0,4*2*2,7		2,16						
		0,4*2*1,8		1,44						
14	13380625R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 140 mm	t	0,20736	100,00	3 545,86	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II	
		okno 22/T : 3*1,6*14,4/1000*3		0,20736						
15	13380630R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm	t	0,58623	100,00	10 024,53	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II	
		místnost 106 b : 2*1,8*17,9/1000		0,06444						
		místnost 108 : 1*1,8*17,9/1000		0,03222						
		místnost 110 a : 3*2,6*17,9/1000		0,13962						
		2*1,6*17,9/1000		0,05728						
		3*3,65*17,9/1000		0,19601						
		místnost 112 : 3*1,8*17,9/1000		0,09666						
Díl 4		Vodorovné konstrukce				605 916,80				
16	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	42,39993	2 520,00	106 847,82	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II	
		nová stropní konstrukce : 14,81*16,99*0,2		50,32438						
		odečet schodiště : -6,01*1,2*0,2		-1,4424						
		odečet strop : -3,63*4,57*0,2		-3,31782						
		odečet strop : -3,605*2,18*0,2		-1,57178						
		odečet strop : -4,224*1,885*0,2		-1,59245						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
P:	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová uroveň
17	411351203R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení s pomocným lešením bednění stropu : 14,81*16,63	m2	251,62190	610,00	153 489,36	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
18	411351204R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění s pomocným lešením bednění stropu : 14,81*16,99	m2	251,62190	166,00	41 769,24	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
19	411351902R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2 s pomocným lešením prostupy na instalace : 25	kus	25,00000	650,00	16 250,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
20	411351903R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 s pomocným lešením prostupy pro statické podepření krovu : 6 ostatní prostupy : 4	kus	10,00000	860,00	8 600,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
21	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí prostě uložených, velkútných i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů, dle statiky, výkaz betonářské oceli : 0,29 ztrátě 20% : 0,29*0,2	t	0,34800	29 900,00	10 405,20	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
22	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, velkútných i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů, dle statiky, výkaz betonářské oceli : 2,481 ztrátě 10% : 2,481*0,1	t	2,72910	32 800,00	89 514,48	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
23	418021221R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilu CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard místnosti přízemí :	m2	237,14000	755,00	179 040,70	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová uroveň
		106b : 2,5			2,5				
		107a : 2,9			2,9				
		107b : 2,8			2,8				
		108 : 19,9			19,9				
		109 : 2,5			2,5				
		110a : 34,1			34,1				
		110b : 4,3			4,3				
		111 : 1,8*1,3			2,34				
		112 : 58,3			58,3				
		113 : 29			29				
		114 : 6,1			6,1				
		115 : 21,6			21,6				
		116 : 4,8			4,8				
		117 : 20,4			20,4				
		118 : 5,8			5,8				
		119 : 19,8			19,8				
Díl. 6		Úpravy povrchu, podlahy				175 651,58			
24	602011112RT5	Omrítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	457,06650	370,00	123 407,98	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ II
		po jednotlivých vrstvách							
		místností přízemí hlavní budovy :							
		106b : 1,55*2*3,2+1,76*2*3,2			21,184				
		odečet dveří : -1,1*2,0			-2,2				
		119 : 4,85*3,2			15,52				
		odečet dveří : -1,1*2,0			-2,2				
		116 : 2,15*3,2*2+2,25*3,2+2,0*3,2			27,36				
		odečet dveří : -1,1*2,0*3-0,9*2,0			-8,4				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		118 : 2,1*3,2+2,515*3,2		14,768					
		odečet dveří : -0,9*2,0		-1,8					
		117 : 4,85*3,2*2+1,2*2,5		24,04					
		odečet dveří : -1,1*2,0		-2,2					
		115 : 4,85*3,2		15,52					
		114,113,112 : 5,22*3,2*2+2,25*3,2*2		47,808					
		odečet dveří : -1,1*2,0*2-0,9*2,0*2		-8					
		110a : 6,4*3,2+1,4*3,2		24,96					
		odečet dveří : -0,7*2,0		-1,4					
		111 : 1,2*1,5+1,2*2,3+1,525*1,9*2		10,355					
		odečet dveří : -0,7*2,0		-1,4					
		109 : 4,6*3,2		14,72					
		vnitřní zdívo : 15,8*2,85*2-2,0*2,0-1,1*2,0		83,86					
		8,2*2,85*4-1,1*2,0-0,9*2,0		89,48					
		doplnění sanačních omítek : 15,8*1,1*2+13,3*1,1*2		64,02					
		-2,0*2,0-1,0*2,0*2-1,2*1,8-1,2*1,8-0,6*0,6-1,2*1,8-1,0*0,6*3-1,2*1,6*2		-20,48					
		10% z plochy omítky ostění, nadpraží : 415,515*0,1		41,5515					
25	602011144RT2	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , floušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	435,36350	120,00	52 243,62	801-1	RTS 17/ I	RTS 16/ II
		místnosti přízemí hlavní budovy :							
		106b : 1,55*2*3,2+1,76*2*3,2		21,184					
		odečet dveří : -1,1*2,0		-2,2					
		odečet pod obklady : 0,6*0,6		0,36					
		107a : 1,63*3,2*2		10,432					
		odečet dveří : 0,8*2,0*2		3,2					
		odečet pod obklady : -0,7*2,0*2		-2,3					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	2	Rekonstrukce přizemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava - platnost	Cenová úroveň
		119 : 4,85*3,2			15,52				
		odečet dveří : -1,1*2,0			-2,2				
		odečet pod obklady : -0,6*1,8			-1,08				
		116 : 2,15*3,2*2+2,25*3,2+2,0*3,2			27,36				
		odečet dveří : -1,1*2,0*3-0,9*2,0			-8,4				
		118 : 2,1*3,2+2,515*3,2			14,768				
		odečet dveří : -0,9*2,0			-1,8				
		odečet pod obklady : -2,515*2,0*2-1,1*2,0			-12,26				
		117 : 4,85*3,2*2+1,2*2,5			34,04				
		odečet dveří : -1,1*2,0			-2,2				
		115 : 4,85*3,2			15,52				
		odečet pod obklady : -1,0*0,6			-0,6				
		114,113,112 : 5,22*3,2*2+2,25*3,2*2			47,808				
		odečet pod obklady : -2,275*2*2,0-1,2*2,0-1,8*0,6			-12,58				
		odečet dveří : -1,1*2,0*2-0,9*2,0*2			-8				
		110a : 6,4*3,2+1,4*3,2			24,96				
		odečet dveří : -0,7*2,0			-1,4				
		111 : 1,2*1,5+1,2*2,3+1,525*1,9*2			10,365				
		odečet dveří : -0,7*2,0			-1,4				
		odečet pod obklady : -1,525*1,5*2-1,2*1,5			-6,375				
		109 : 4,6*3,2			14,72				
		vnitřní zdívo : 15,8*2,85*2-2,0*2,0-1,1*2,0			83,86				
		8,2*2,85*4-1,1*2,0-0,9*2,0			89,48				
		doplnění sanačních omítek : 15,8*1,1*2+13,3*1,1*2			64,02				
		-2,0*2,0-1,0*2,0*2-1,2*1,8-1,2*1,8-0,6*0,6-1,2*1,8-1,0*0,6*3-1,2*1,6*2			-20,48				
		10% z plochy omítky ostění, nadpraží : 415,515*0,1			41,5515				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				8 690,77			
26	622412214R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový hydrofobní, složitost 1-2, odstín I	m2	18,491	170,00	3 143,47	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		18,491			18,491				
27	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1+2	m2	18,491	300,00	5 547,30	901-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		vnější omítky hlavní budova přízemí : 11,7*2,3			26,91				
		odečet otvory : -1,8*2,3-1,0*2,0-0,9*2,0-1,2*1,8			-10,1				
		ostění, nadpraží 10% z plochy : 16,81*0,1			1,681				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				118 232,64			
28	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20	m3	20,152	2 986,00	60 052,96	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
		místnosti přízemí hlavní budovy :							
		106b : 2,5*0,1			0,25				
		107a : 2,9*0,1			0,29				
		107b : 2,8*0,1			0,28				
		108 : 19,9*0,1			1,79				
		109 : 2,5*0,1			0,25				
		110a : 34,1*0,1			3,41				
		110b : 4,3*0,1			0,43				
		111 : 1,8*0,1			0,18				
		112 : 5,3*0,1			0,53				
		113 : 29,0*0,1			2,9				
		114 : 6,1*0,1			0,61				
		115 : 21,6*0,1			2,16				
		116 : 4,8*0,1			0,48				
		117 : 20,4*0,1			2,04				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přizemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		118 : 5,4*0,1		0,54					
		119 : 19,8*0,1		1,98					
		ztrátové 10% : 18,32*0,1		1,832					
29	631319161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	20,83200	290,50	20 623,68	901-1	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny místnosti přizemí hlavní budovy :							
		106b : 2,5*0,1		0,25					
		107a : 2,9*0,1		0,29					
		107b : 2,8*0,1		0,28					
		108 : 19,8*0,1		1,99					
		109 : 2,5*0,1		0,25					
		110a : 24,1*0,1		3,41					
		110b : 4,3*0,1		0,43					
		111 : 1,8*0,1		0,18					
		112 : 5,3*0,1		0,53					
		113 : 29,0*0,1		2,9					
		114 : 6,1*0,1		0,61					
		115 : 21,6*0,1		2,16					
		116 : 4,8*0,1		0,48					
		117 : 20,4*0,1		2,04					
		118 : 5,4*0,1		0,54					
		119 : 19,8*0,1		1,98					
		ztrátové 10% : 18,32*0,1		1,832					
		101 : 13,6*0,05		0,68					
30	632418104RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, včetně penetrace, tloušťky 4 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením	m2	183,20000	205,00	37 556,00	801-1	RTS 16/ I	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
		místenosti přízemí hlavní budovy :							
		106b : 2,5			2,5				
		107a : 2,9			2,9				
		107b : 2,8			2,8				
		108 : 19,9			19,9				
		109 : 2,5			2,5				
		110a : 34,1			34,1				
		110b : 4,3			4,3				
		111 : 1,8			1,8				
		112 : 5,3			5,3				
		113 : 29,0			29				
		114 : 6,1			6,1				
		115 : 21,6			21,6				
		116 : 4,8			4,8				
		117 : 20,4			20,4				
		118 : 5,4			5,4				
		119 : 19,8			19,8				
Díl	64	Výplně otvorů				64 000,00			

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
P:	2	Rekonstrukce přizemí hlavní budovy

Zpracováno programem Bill Power S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P	c	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenova úroveň
			hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, přízemí hlavní budova : 1		1					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice – Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice – nový stav
R:	2	Rekonstrukce přizemí hlavní budovy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

F	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava , platnost	Cenová úroveň
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, přízemí hlavní budova : 1							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přizemí hlavní budovy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, přízemí hlavní budova : 4							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenové vložení
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, přízemí hlavní budova : 7							
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				3 080,00			
35	460880024RT2	Průřez zdívkou v cihlové zdi tloušťky 60 cm, plochy do 0,25 m2	kus	4,00000	770,00	3 080,00		RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místnost hlavní budovy přízemí : 4							
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				279 509,76			
36	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	208,44000	16,63	9 588,24	800-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		lešení přízemí hlavní budova : (11,7+14,2+17,0+15,0)*3,6				208,44			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přizemí hlavní budovy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Can soustava / platnost	Cenová úroveň
		lešení spojovací krček : 208,44*30		6253,2					
36	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	208,44000	33,00	6 878,52	800-3	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		lešení přízemí hlavní budova : (11,7+14,2+17,0+15,0)*3,6		208,44					
39	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	711,42000	150,00	106 713,00	800-3	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		pomocné lešení : 237,14*3		711,42					
Díl 96		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 572,00			
40	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	183,20000	85,00	15 572,00	801-1	RTS 16/ I	RTS 16/ II

místnosti přízemí hlavní budovy :

106b : 2,5	2,5
107a : 2,9	2,9
107b : 2,8	2,8
108 : 19,9	19,9
109 : 2,5	2,5
110a : 34,1	34,1
110b : 4,3	4,3
111 : 1,8	1,8
112 : 5,3	5,3
113 : 29,0	29
114 : 6,1	6,1
115 : 21,6	21,6
116 : 4,8	4,8
117 : 20,4	20,4
118 : 5,4	5,4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-81	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

F.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustavy / platnost	Cenná uroveň
		119 : 19,8		19,8					
Díl. 97		Prorážení otvorů				22 428,00			
41	1973021511R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene výklenků pohledové plochy větší než 0,25 m2	m3	0,16000	7 607,00	1 216,00	601-3	RTS 18/ I	RTS 18/ II
		0,8*1,0*0,2		0,16					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

F.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
42	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mmVysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	60,00000	135,00	11 100,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
		vysekání kapsy pro zavázání žb desky stropu : 16,09*2+13,91*2							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	2	Rekonstrukce přizemí hlavní budovy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	?	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bourání kapes pro překlady :							
		místnost 108 : 1,2		1,2					
		místnost 110 a : 1,7*2		3,4					
		2,7*2		5,4					
		1,7*2		3,4					
		3,75*2		7,5					
		místnost 115 : 1,8*2		3,8					
		vnější nová okna severní strana : 1,5*2*3		9					
Díl	99	Stavení a přestavba hmot				107 164,03			
44	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	456,01715	235,00	107 164,03	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou							
Díl	711	Izolace proti vodě				129 865,81			
45	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé, , nepovrchová včetně uchycovacích prvků	m2	59,70000	200,00	11 940,00	800-711	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		odvětrání budovy obvod : (11,7+16,0+17,5+14,5)*1,0		59,7					
46	711141559RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	221,67200	340,00	75 368,48	800-711	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místností přízemí hlavní budovy :							
		106b : 2,5		2,5					
		107a : 2,9		2,9					
		107b : 2,8		2,8					
		108 : 19,9		19,9					
		109 : 2,5		2,5					
		110a : 34,1		34,1					
		110b : 4,3		4,3					
		111 : 1,8		1,8					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-81	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
F:	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenova uro- eň
		112 : 5,8		5,3					
		113 : 29,0		29					
		114 : 6,1		6,1					
		115 : 21,6		21,6					
		116 : 4,8		4,8					
		117 : 20,4		20,4					
		118 : 5,4		5,4					
		119 : 19,8		19,8					
		plocha pod zdvo 10 % z celkové plochy nových místností : (2,5+2,9+2,8+19,9+2,5+34,1+4,3+1,8+5,3+29,0+6,1+21,6+4,8+20,4+5,4+19,8)*0,1		18,32					
		ztratiné 10% : 201,52*0,1		20,152					
47	711212002R00	izolace proti netlakové vodě - nátlak a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	81,48000	350,00	28 518,00	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ II
		místnosti přízemí hlavní budova : 2,0*(1,73*2+1,63+0,6)		11,78					
		2,0*(1,63+0,8+0,8+1,79)		10,04					
		2,0*(2,515*2+2,1+1,2)		16,66					
		1,8*2,0		3,6					
		1,0*2,0		2					
		2,0*(2,25+2,725*2+1,35)		18,1					
		2,0*(0,6+1,6)		4,8					
		2,0*(1,525*2+1,2)		8,5					
		2,0*(0,6+1,8+0,6)		6					
48	283231431R	folie izolační zemní drenážní, ztracené bednění, tloušťka 1,00 mm, výška nopů 20,0 mm HDPE	m2	68,65500	175,00	12 014,63	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		odvětrání budovy obvod : (11,7+16,0+17,5+14,5)*1,0		59,7					
		ztratiné 15% : 59,7*0,15		8,955					
49	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svále do 6 m	t	2,48430	815,00	2 024,70	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ II
		50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cena s saz. / platnost	Cenná úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				48 980,04			
50	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	183,20000	27,01	4 948,40	800-713	RTS 18/ I	RTS 18/ II
		místnosti přízemí hlavní budovy :							
		106b : 2,5		2,5					
		107a : 2,9		2,9					
		107b : 2,8		2,8					
		108 : 19,9		19,9					
		109 : 2,5		2,5					
		110a : 34,1		34,1					
		110b : 4,3		4,3					
		111 : 1,8		1,8					
		112 : 5,3		5,3					
		113 : 29,0		29					
		114 : 6,1		6,1					
		115 : 21,6		21,6					
		116 : 4,8		4,8					
		117 : 20,4		20,4					
		118 : 5,4		5,4					
		119 : 19,8		19,8					
51	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	201,52000	32,00	6 448,64	800-713	RTS 18/ I	RTS 18/ II
		místnosti přízemí hlavní budovy :							
		106b : 2,5		2,5					
		107a : 2,9		2,9					
		107b : 2,8		2,8					
		108 : 19,9		19,9					
		109 : 2,5		2,5					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / plátnost	Cenová uroveň
		110a : 34,1		34,1					
		110b : 4,3		4,3					
		111 : 1,8		1,8					
		112 : 5,3		5,3					
		113 : 29,0		29					
		114 : 6,1		6,1					
		115 : 21,6		21,6					
		116 : 4,8		4,8					
		117 : 20,4		20,4					
		118 : 5,4		5,4					
		119 : 19,8		19,8					
		ztrátové 10% : 183,2*0,1		18,32					
52	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	20,15200	1 250,00	37 281,20	SPCM	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		plocha pokládky izolace : 183,2*0,1		18,32					
		ztrátové 10 % : 18,32*0,1		1,832					
53	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,40506	750,00	303,80	800-713	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		50 m vodorovně							
Díl	766	Konstrukce truhlářské				563 593,79			
54	766R14/T	D+M Dveře ozn 14/T, specifikace dle výpisu prvků,	kus	1,00000	37 700,00	37 700,00		Vlastní	Indiv
55	766R15/T	D+M Dveře ozn 15/T, specifikace dle výpisu prvků,	kus	1,00000	44 230,00	44 230,00		Vlastní	Indiv
56	766R17/T	D+M Dveře ozn 17/T, specifikace dle výpisu prvků,	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní	Indiv
57	766R1T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 1/T	kus	4,00000	1 600,00	18 400,00		Vlastní	Indiv
		přízemí hlavní budova : 4		4					
58	766R1TP	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 1/TP	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
		přízemí hlavní budova : 1		1					
59	766R1TR	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 1/TR	kus	2,00000	5 100,00	10 200,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	cenová systava / platnost	Cenová úroveň
		přízemí hlavní budova : 2		2					
60.	766R21/T	D+M Okno ozn 21/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	2,00000	25 600,00	51 200,00		Vlastní	Indiv
61.	766R22/T	D+M Okno ozn 22/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	3,00000	15 900,00	47 700,00		Vlastní	Indiv
62.	766R23/T	D+M Okno ozn 23/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	3,00000	11 000,00	33 000,00		Vlastní	Indiv
63.	766R24/T	D+M Okno ozn 24/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	3,00000	26 000,00	78 000,00		Vlastní	Indiv
64.	766R28/T	D+M Okno ozn 28/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu dle výpisu prvků	kus	1,00000	6 700,00	6 700,00		Vlastní	Indiv
65.	766R2TR	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 2/TR	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
		místnosti hlavní budovy přízemí : 1		1					
66.	766R2TV	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 2/TV	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
		místnosti hlavní budovy přízemí : 1		1					
67.	766R3T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 3/T	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
		přízemí hlavní budova : 2		2					
68.	766R41T	D+M Dřevěný obklad ocelového schodiště - stupně a podstupnice, z masivního bukového dřeva, dle výpisu prvků, ozn 41/T	m2	13,98960	7 900,00	109 118,88		Vlastní	Indiv
		přízemí hlavní budova :							
		stupně : (4,225+0,9+1,12)*1,2		7,494					
		podstupnice : 3,47*1,2		4,164					
		zřizné 20 % : 11,658*0,2		2,3316					
69.	766R42T	D+M Dřevěné madlo schodiště do podkrovní, dle výpisu prvků, ozn 42/T	m	14,60000	670,00	9 782,00		Vlastní	Indiv
		přízemí hlavní budova : 7,3*2		14,6					
70.	766R8T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 8/T	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
		přízemí hlavní budova : 1		1					
71.	766R8T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 8/T	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přízemí hlavní budova : 1							
72	766R9T	D+M Dveře dla výpisu prvků, ozn 9/T	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní	Indiv
		přízemí hlavní budova : 1							
73	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	5 588,09880	1,10	6 146,91	800-766	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		50 m vodorovně							
Díl 767		Konstrukce zámečnické				39 767,01			
74	767SCHODISTE	D+M Ocelové schodiště, dle statického výpočtu, včetně nátěru	kg	328,92480	120,00	39 470,98		Vlastní	Indiv
		výkaz konstrukční oceli :							
		U160 prvek č.6 : 5,45*18,8*2		204,92					
		U160 prvek č.7 : 0,62*18,8*2		23,312					
		U160 prvek č. 8 : 1,22*18,8*2		45,872					
		Ztrátové svary 20% : 274,104*0,2		54,8208					
75	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,32892	900,00	296,03	800-767	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		50 m vodorovně							
Díl 771		Podlahy z dlaždic a obklady				24 941,15			
76	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	38,00000	35,00	1 330,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		penetrace místností 2x :							
		místnosti přízemí hlavní budovy :							
		107a : 2,9*2		5,8					
		107b : 2,8*2		5,6					
		111 : 1,8*2		3,6					
		114 : 6,1*2		12,2					
		118 : 5,4*2		10,8					
77	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	19,00000	430,00	8 170,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místnosti přízemí hlavní budovy :							
		107a : 2,9		2,9					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenná uroveň
		107b : 2,8		2,8					
		111 : 1,8		1,8					
		114 : 6,1		6,1					
		118 : 5,4		5,4					
78	24551347.AR	hmota penetrační vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncentrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiéry i exteriéry; tekutá	l	4,18000	135,00	564,30	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ I
		plocha*spotřeba materiálu : 19,0*0,22		4,18					
79	597842031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiéry i exteriéry	m2	21,85000	270,00	14 639,50	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		místnosti přízemí hlavní budovy :							
		107a : 2,9		2,9					
		107b : 2,8		2,8					
		111 : 1,8		1,8					
		114 : 6,1		6,1					
		118 : 5,4		5,4					
		ztrátové 15 % : 19,0*0,15		2,85					
80	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,52744	45,00	237,35	800-771	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		50 m vodorovně							
Díl. 776		Podlahy povlakové				158 643,14			
81	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	328,40000	17,00	5 582,80	800-775	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		položky neobsahují žádný materiál							
		penetrace podkladu pod linoleum 2x :							
		místnosti přízemí hlavní budovy :							
		108b : 2,5*2		5					
		108 : 19,9*2		39,8					
		109 : 2,5*2		5					
		110a : 34,1*2		68,2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		110b : 4,3*2			8,6					
		112 : 5,3*2			10,6					
		113 : 29,0*2			58					
		115 : 21,6*2			43,2					
		116 : 4,8*2			9,6					
		117 : 20,4*2			40,8					
		119 : 19,8*2			39,6					
62	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů	Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	164,20000	198,00	32 511,60	800-775	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místnosti přízemí hlavní budovy :								
		108b : 2,5			2,5					
		108 : 19,9			19,9					
		109 : 2,5			2,5					
		110a : 34,1			34,1					
		110b : 4,3			4,3					
		112 : 5,3			5,3					
		113 : 29,0			29					
		115 : 21,6			21,6					
		116 : 4,8			4,8					
		117 : 20,4			20,4					
		119 : 19,8			19,8					
83	24551347.AR	hmota penetrační vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncentrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interier i exteriér; tekutá	I	36,12400	130,00	4 696,12	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ I	
		plocha*spotřeba materiálu : 164,2*0,22		36,124						
84	28410107R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; s = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 34, 42; protiskluzné	m2	180,62000	640,00	115 596,80	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II	
		místnosti přízemí hlavní budovy :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	2	Rekonstrukce přístřeší hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenové urovnění
		108b : 2,5		2,5					
		108 : 19,9		19,9					
		109 : 2,5		2,5					
		110a : 34,1		34,1					
		110b : 4,3		4,3					
		112 : 5,3		5,3					
		113 : 29,0		29					
		115 : 21,6		21,6					
		116 : 4,8		4,8					
		117 : 20,4		20,4					
		119 : 19,8		19,8					
		ztrátové 10% : 164,2*0,1		16,42					
85	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,67322	360,00	255,82	800-775	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		vodorovně do 50 m							
DR 781		Obklady keramické				75 771,22			
86	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	65,98500	98,00	2 507,43	800-771	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místnosti přízemí hlavní budovy :							
		108 : (0,6+1,9+0,6)*0,6		1,86					
		107a : 1,8*2,0*2+1,63*2,0*2		13,72					
		odečet dveří : -0,9*2,0		-1,8					
		107b : 1,63*1,5*2+1,73*1,5*2		10,08					
		odečet dveří : -0,8*1,5		-1,2					
		118 : 2,515*2,0*2+2,1*2,0*2		18,46					
		odečet dveří : -0,8*2,0		-1,8					
		111 : 1,525*1,5*2+1,2*1,5*2		8,175					
		odečet dveří : -0,7*1,5		-1,05					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

Př	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová u. over
		113 : (0,6+1,8)*0,6			1,44				
		114 : 2,25*2,0*2+2,725*2,0*2			19,9				
		odečet dveří : -0,0*2,0			-1,8				
87	781475115R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	67,66500	430,00	29 095,90	800-771	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		místnosti přízemí hlavní budovy :							
		108 : (0,6+1,9+0,6)*0,6			1,86				
		107a : 1,8*2,0*2+1,63*2,0*2			13,72				
		odečet dveří : -0,9*2,0			-1,8				
		107b : 1,63*1,5*2+1,73*1,5*2			10,08				
		odečet dveří : -0,8*1,5			-1,2				
		118 : 2,515*2,0*2+2,1*2,0*2			18,46				
		odečet dveří : -0,9*2,0			-1,8				
		111 : 1,525*1,5*2+1,2*1,5*2			8,175				
		odečet dveří : -0,7*1,5			-1,05				
		113 : (0,6+1,8)*0,6			1,44				
		114 : 2,25*2,0*2+2,725*2,0*2			19,9				
		odečet dveří : -0,9*2,0			-1,8				
		110 : 1,8*0,8			1,08				
		115 : 1,0*0,6			0,6				
86	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	65,11000	250,00	16 277,50	800-771	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		místnosti přízemí hlavní budovy :							
		108 : 0,6+1,9+0,6+0,6*2			4,3				
		107a : 1,8*2+1,63*2+2,0*2			10,86				
		odečet dveří : -0,9			-0,9				
		107b : 1,63*2+1,73*2+1,5*2			9,72				
		odečet dveří : -0,8			-0,8				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cená / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava : plátnost	Cenova úroveň
		118 : 2,515*2+2,1*2+2,0*2			13,23				
		odečet dveří : -0,9			-0,9				
		111 : 1,525*2+1,2*2+1,5*2			8,45				
		odečet dveří : -0,7			-0,7				
		113 : 0,6+1,8+0,6*2			3,8				
		114 : 2,25*2+2,725*2+2,0*2			13,95				
		odečet dveří : -0,9			-0,9				
		119 : 1,8+0,6*2			3				
		115 : 1,0+0,6*2			2,2				
891597813711R		obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světlé béžová; lesk	m2	75,74475	364,00	27 268,11	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místnosti přízemí hlavní budovy :							
		108 : (0,6+1,9+0,6)*0,6			1,86				
		107a : 1,8*2,0*2+1,63*2,0*2			13,72				
		odečet dveří : -0,9*2,0			-1,8				
		107b : 1,63*1,5*2+1,73*1,5*2			10,08				
		odečet dveří : -0,8*1,5			-1,2				
		118 : 2,515*2,0*2+2,1*2,0*2			18,46				
		odečet dveří : -0,9*2,0			-1,8				
		111 : 1,525*1,5*2+1,2*1,5*2			8,175				
		odečet dveří : -0,7*1,5			-1,05				
		113 : (0,6+1,8)*0,6			1,44				
		114 : 2,25*2,0*2+2,725*2,0*2			19,9				
		odečet dveří : -0,9*2,0			-1,8				
		odečet dveří : -0,8*2,0			-1,8				
		119 : 1,8*0,6			1,08				
		115 : 1,0*0,6			0,6				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
		ztrátě 15% : 65,885*0,15		9,87975					
90	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	1,38273	450,00	622,23	800-771	RTS 18/ I	RTS 16/ II
Díl: 784		Malby				24 844,32			
91	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	414,07200	18,00	6 625,15	800-784	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		stropy místností přízemí hlavní budova :							
		106b : 2,5		2,5					
		107a : 2,9		2,9					
		107b : 2,8		2,8					
		108 : 19,9		19,9					
		109 : 2,5		2,5					
		110a : 34,1		34,1					
		110b : 4,3		4,3					
		111 : 1,8*1,3		2,34					
		112 : 58,3		58,3					
		113 : 29		29					
		114 : 6,1		6,1					
		115 : 21,6		21,6					
		116 : 4,8		4,8					
		117 : 20,4		20,4					
		118 : 5,8		5,8					
		119 : 19,8		19,8					
		stěny místností přízemí hlavní budovy : 173,932		176,932					
92	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	414,07200	44,00	18 219,17	800-784	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		stropy místností přízemí hlavní budova :							
		106b : 2,5		2,5					
		107a : 2,9		2,9					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
F:	2	Rekonstrukce přízemí hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenná úroveň
		107b : 2,8			2,8				
		108 : 19,9			19,9				
		109 : 2,5			2,5				
		110a : 34,1			34,1				
		110b : 4,3			4,3				
		111 : 1,6*1,3			2,34				
		112 : 58,3			58,3				
		113 : 29			29				
		114 : 6,1			6,1				
		115 : 21,6			21,6				
		116 : 4,8			4,8				
		117 : 20,4			20,4				
		118 : 5,8			5,8				
		119 : 19,8			19,8				
		stěny místnosti přízemí hlavní budovy : 176,932			176,932				

Celkem	3 217 833,71
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen sestava / platnost	Cenová úroveň
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				383 710,68			
1	311238130R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivá tloušťka 190 mm, akustický útlum $R_w = 52$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,58$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=1,2$ W/m ² .K	m2	65,93000	920,00	60 656,60	801-1	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		podkrovní :							
		místnost 211 : 2,5*4,0		10					
		(1,3+4,0)*3,5/2		9,275					
		5,3*2,8		14,84					
		(1,3+2,8)*1,5/2		3,075					
		místnost 201 : 4,8*4,0		19,2					
		(1,3+4,0)*3,6/2		9,54					
2	311271179R00	Zdivo nosné z tváří porobetonových hladkých tloušťky 499 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,38$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,164$ W/m ² .K	m2	14,25000	1 890,00	26 790,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 16/ II
		dodávky podkrovní rohy budovy :							
		(3,4+0,2)*3,5/2		6,3					
		(2,0+0,2)*1,5/2		1,65					
		(3,4+0,2)*3,5/2		6,3					
3	342012223R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduše opláštění, jednoduše konstrukce GW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	19,34000	790,00	15 085,20	801-1	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů							
		SDK příčky tl.100mm místnosti hlavní budovy podkrovní 210,209,208,207 :							
		2,2*3,4*2		14,96					
		1,7*3,4-0,7*2,0		4,38					
4	342013321RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduše konstrukce GW 100 tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	175,47500	1 015,00	178 107,13	801-1	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	5	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava ' platnost	Cenová úroveň
		SDK příčky tl.100mm místnosti hlavní budovy podkrovní :							
		9,0*1,4			12,6				
		11,0*1,4			15,4				
		3,9*3,4			13,26				
		3,9*3,4-0,7*2,0*3			9,06				
		6,9*3,4-0,9*2,0-0,8*2,0			20,06				
		(3,4+1,4)*3,0/2*2			14,4				
		(3,4+1,2)*3,5/2			8,05				
		6,2*3,4-0,8*2,0			19,48				
		4,1*3,4-0,9*2,0			12,14				
		4,6*3,4			15,64				
		(3,4+1,4)*3,0/2			7,2				
		2,35*2,5			5,875				
		(4,5+0,5)*3,4			17				
		(3,4+2,5)*1,8/2			5,31				
5	346275R01	Přízdívky z desek difúzně propustných tl. 150 mm	m2	55,71500	1 850,00	103 072,75		Vlastní	Indiv
		podkrovní štíty : (6,4*3,5+(3,5+1,2)*3,2/2)*2			59,84				
		odečet otvory : -0,6*0,9*2-0,7*1,45*3			-4,125				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				243 219,00			
6	447113224RZ1	Podkrovní a stropy opláštěné sádrokartonovými deskami, bez záklopu nosné konstrukce z profilů CD 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez dodávky a montáže izolace,	m2	256,02000	950,30	243 219,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,							
		místnosti podkrovní :							
		rovné části : 7,0*15,9			111,3				
		šikmíny : 5,5*15,9*2			174,9				
		odečet oken : -0,7*1,4*5			-4,9				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cena uroven
		-3,2*4,2			-13,44				
		-3,2*1,8			-5,76				
		-1,6*3,8			-6,08				

Útl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					73 440,24			
7:802011112RT5	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm	m2	190,28350	280,00	53 279,38	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II	

po jednotlivých vrstvách

místnosti podkrovní hlavní budova :

4,8*3,4*2

32,64

(3,4+1,0)*3,5/2

7,7

(3,4+2,5)*1,5/2

4,425

0,2*(3,5+4,2)

1,54

3,4*2,4*2

16,82

(3,4+1,4)*2,9/2

6,96

(3,4+1,0)*3,5/2

7,7

0,2*(1,9+3,5)

1,08

5,1*2,1

10,71

3,9*2,0

7,8

(2,0+1,0)*1,7/2

2,55

srovnání podkladu pod přízdívky : 3,4*6,5*2+0,6*6,5*2

52

omítky světlíky : 2,2*4,4+2,2*1,7+2,2*3,7

21,56

omítky ostění 10% z plochy : 172,965*0,1

17,2985

E:802011144RT2	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	155,08350	130,00	20 160,86	801-1	RTS 17/ I	RTS 16/ II
----------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	------------

po jednotlivých vrstvách

místnosti podkrovní hlavní budova :

4,8*3,4*2

32,64

(3,4+1,0)*3,5/2

7,7

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

P d	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenové určení
		(3,4+2,5)*1,5/2		4,425					
		0,2*(3,5+4,2)		1,54					
		3,4*2,4*2		16,32					
		(3,4+1,4)*2,9/2		6,96					
		(3,4+1,0)*3,5/2		7,7					
		0,2*(1,9+3,5)		1,08					
		5,1*2,1		10,71					
		3,9*2,0		7,8					
		(2,0+1,0)*1,7/2		2,55					
		dodávky podkrovní rohy budovy :							
		(3,7+0,5)*3,5/2		7,35					
		(2,3+0,5)*1,5/2		2,1					
		(3,7+0,5)*3,5/2		7,35					
		omítky světlíky : 2,2*4,4+2,2*1,7+2,2*3,7		21,56					
		omítky ostění 10% z plochy : 172,985*0,1		17,2985					

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					14 629,50			
9 611471453R00	Maltovinová plastická úprava stropů jednovrstva stěrkováním s vyhlazením	m2	68,30000	165,00	11 269,50	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II	
	vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99) plastická (tl. do 1,5 mm), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, místnosti podkrovní hlavní budova :								
	2011 : 68,3		68,3						
10 612481211RT8	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele	m2	16,80000	200,00	3 360,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II	
	místnosti podkrovní hlavní budova :								
	dodávky podkrovní rohy budovy :								
	(3,7+0,5)*3,5/2		7,35						
	(2,3+0,5)*1,5/2		2,1						
	(3,7+0,5)*3,5/2		7,35						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenova úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	32 336,16						
11	622412214R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový hydrofobní, složitost 1-2, odstín I	m2	70,29600	160,00	11 247,36	801-1	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		70,296		70,296					
12	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1-2	m2	70,29600	300,00	21 088,80	801-1	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		vnější omítky hlavní budova podkrovní : 14,2*2,8*2		79,62					
		-4,0*3,0		-12					
		ostění, nadpraží 10% z plochy : 27,76*0,1		2,776					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	33 970,00						
13	632418104RT1	Poděr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, včetně penetrace, lišoušky 4 mm, ruční zpracování	m2	158,00000	215,00	33 970,00	801-1	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		s rozprostřením a uhlazením							
		Místnosti podkrovní :							
		201 : 27,0		27					
		202 : 36,2		36,2					
		205 : 9,9		9,9					
		206 : 9,1		9,1					
		207 : 2,1		2,1					
		208 : 1,3		1,3					
		209 : 2,0		2					
		210 : 2,1		2,1					
		211 : 68,3		68,3					
Díl: 64		Výplně otvorů	36 800,00						

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

Zpracováno programem BULL Power S. © RTS, a

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenové úpravy
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, podkrovní hlavní budova : 4							

4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	3	Rekonstrukce podkrovní hřevní budovy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, podkrovní hlavní budova : 2							

2

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, podkrovní hlavní budova : 2		2					
Díl 34		Lešení a stavební výtahy				157 029,00			
17:941941031R00		Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	93,45000	47,10	4 392,15	300-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		lešení přízemí hlavní budova : (11,7+15,0)*0,5		93,45					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cena za uroveň
		lešení spojovací krček : 93,45*30		2803,5					
19	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	93,45000	33,00	3 083,85	800-3	PTS 18/ I	RTS 16/ II
		lešení přízemí hlavní budova : (11,7+15,0)*3,5		93,45					
20	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	473,70000	156,00	71 055,00	800-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		pomocné lešení : 157,9*3		473,7					
Díl. 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 421,50			
21	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zaizolovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	157,90000	85,00	13 421,50	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		plocha místností podkrovní : 157,9		157,9					
Díl. 99		Staveništní přesun hmot				14 442,54			
22	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	57,77017	250,00	14 442,54	901-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou							
Díl. 711		Izolace proti vodě				15 158,93			
23	711212002R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	42,35000	359,00	15 034,25	800-711	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místnosti podkrovní : 2,0*(0,9+2,2*2)		10,6					
		2,0*1,7+0,9*2,5+1,0*2,5+1,3*2,0+1,0*2,0*2		14,75					
		2,2*2,0*2+0,95*2,0		8,8					
		0,6*2,0*2+2,9*2,0		8,2					
24	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m	t	0,15585	800,00	124,68	800-711	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
Díl. 713		Izolace tepelné				223 534,02			
25	713111211RK2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	281,62200	70,00	19 713,54	800-713	RTS 18/ I	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-81	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	2	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úprava
		místnosti podkrovní :							
		rovné části : 7,0*15,9			111,3				
		šikmíny : 5,5*15,9*2			174,9				
		odečet oken : -0,7*1,4*5			-4,9				
		-3,2*4,2			-13,44				
		-3,2*1,8			-5,76				
		-1,6*3,8			-6,08				
		ztrátové 10% : 256,02*0,1			25,602				
26	713141312R00	Montáž tepelné izolace střešních na pinový podklad jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy	m2	256,02000	190,00	48 643,80	800-713	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		izolace tloušťky 150 mm :							
		místnosti podkrovní :							
		rovné části : 7,0*15,9			111,3				
		šikmíny : 5,5*15,9*2			174,9				
		odečet oken : -0,7*1,4*5			-4,9				
		-3,2*4,2			-13,44				
		-3,2*1,8			-5,76				
		-1,6*3,8			-6,08				
27	713141312R00	Montáž tepelné izolace střešních na pinový podklad jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy	m2	256,02000	190,00	48 643,80	800-713	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		izolace tl. 50 mm :							
		místnosti podkrovní :							
		rovné části : 7,0*15,9			111,3				
		šikmíny : 5,5*15,9*2			174,9				
		odečet oken : -0,7*1,4*5			-4,9				
		-3,2*4,2			-13,44				
		-3,2*1,8			-5,76				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,6*3,8		-6,08					
28	713191100RT9	izolace tepelné bázňých konstrukcí - dopřiky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	105,33600	32,00	3 476,09	800-713	RTS 16/ I	RTS 16/ II
		místnosti podkrovní hlavní budova :							
		202 : 36,22		36,22					
		201 : 26,98		26,98					
		206 : 9,1		9,1					
		210 : 2,1		2,1					
		209 : 2,0		2					
		208 : 1,3		1,3					
		207 : 2,1		2,1					
		prostory pod přičky odhad 20% : 79,8*0,2		15,96					
		ztratné 10% : 95,76*0,1		9,576					
29	713121100R01	izolace zvukové podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	79,80000	21,00	1 675,80		Vlastní	RTS 15/ I
		místnosti podkrovní hlavní budova :							
		202 : 36,22		36,22					
		201 : 26,98		26,98					
		206 : 9,1		9,1					
		210 : 2,1		2,1					
		209 : 2,0		2					
		208 : 1,3		1,3					
		207 : 2,1		2,1					
30	713191100RT10	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie, pod nášlapnou vrstvou	m2	87,78000	33,00	2 896,74		Vlastní	RTS 16/ II
		místnosti podkrovní hlavní budova :							
		202 : 36,22		36,22					
		201 : 26,98		26,98					
		206 : 9,1		9,1					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenaová úroveň
		210 : 2,1		2,1					
		209 : 2,0		2					
		208 : 1,3		1,3					
		207 : 2,1		2,1					
		ztrátové 10% : 79,8*0,1		7,98					
31	28376066R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 50,0 mm; tl. po zatížení 47,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 1,140 m2K/W	m2	87,78000	200,00	17 556,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		místnosti podkrovní hlavní budova :							
		202 : 36,22		36,22					
		201 : 26,98		26,98					
		206 : 9,1		9,1					
		210 : 2,1		2,1					
		209 : 2,0		2					
		208 : 1,3		1,3					
		207 : 2,1		2,1					
		ztrátové 10% : 79,8*0,1		7,98					
32	631508290R	rohož, pas izolační skelná vláka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 2,900 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	281,62200	82,00	23 374,63	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
		místnosti podkrovní :							
		rovné části : 7,0*15,9		111,3					
		šikminky : 5,6*15,9*2		174,9					
		odečet oken : -0,7*1,4*5		-4,9					
		-3,2*4,2		-13,44					
		-3,2*1,8		-5,76					
		-1,6*3,8		-6,08					
		ztrátové 10 % : 256,02*0,1		25,602					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	3	Rekonstrukce portálu hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Canif.	Can soustava / platnost	Cenová uroveň
33	631508293R	rohož pas izolační skelná vlna, tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 4,700 m ² K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m ²	281,62200	200,00	56 324,40	SPCM	RTS 17/ I	RTS 16/ II
		místnosti podkrovní :							
		rovné části : 7,0*15,9		111,3					
		šikminy : 5,5*15,9*2		174,9					
		odečet oken : -0,7*1,4*5		-4,9					
		-3,2*4,2		-13,44					
		-3,2*1,8		-5,76					
		-1,6*3,8		-6,08					
		ztrátové 10% : 256,02*0,1		25,602					
34	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	1,59639	770,00	1 229,22	800-713	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		50 m vodorovně							
Dř. 762		Konstrukce tesařské				38 051,20			
35	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových na pero a drážkuPoložení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových na pero a drážkuPoložení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových na pero a drážkuPoložení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových na pero a drážkuPoložení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových na pero a drážkuPoložení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových na pero a drážkuPoložení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových na pero a drážkuPoložení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových na pero a drážkuPoložení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových na pero a drážkuPoložení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových na pero a drážkuPoložení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových na pero a drážkuPoložení podlah pod PVC montáž_x000D_ desek cementotřískových na pero a drážku	m ²	95,76000	110,00	10 533,60	300-762	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místnosti podkrovní hlavní budova :							
		202 : 36,22		36,22					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
P:	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
		201 : 26,98			26,98				
		206 : 9,1			9,1				
		210 : 2,1			2,1				
		209 : 2,0			2				
		208 : 1,3			1,3				
		207 : 2,1			2,1				
		prostory pod příčky odhad 20% : 79,8*0,2			15,96				
36	60725039R	deska dřevostápková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm	m2	105,33800	245,00	25 807,32	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místnosti podkrovní hlavní budova :							
		202 : 36,22			36,22				
		201 : 26,98			26,98				
		206 : 9,1			9,1				
		210 : 2,1			2,1				
		209 : 2,0			2				
		208 : 1,3			1,3				
		207 : 2,1			2,1				
		prostory pod příčky odhad 20% : 79,8*0,2			15,96				
		zlatné 10% : 93,76*0,1			9,576				
37	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,36822	249,00	1 710,28	800-762	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		50 m vodorovně							
Díl	766	Konstrukce truhlářské				532 380,30			
38	766R29/T	D+M Okno ozn 29/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu, dle výpisu prvků	kus	3,00000	10 400,00	30 300,00		Vlastní	Indiv
39	766R2T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 2/T, syst barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
		podkrovní hlavní budova : 1							
40	766R2TP	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 2/TP, syst barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cena za m2
		podkrovní hlavní budova : 1							
41	766R30/T	Repase stávajícího okna ozn 30/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně vnitřního a vnějšího parapetu, dle výpisu prvků	kus	2,00000	7 800,00	15 600,00		Vlastní	Indiv
42	766R31/T	D+M Střešní okno ozn 31/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně lemování	kus	1,00000	24 000,00	24 000,00		Vlastní	Indiv
43	766R32/T	D+M Střešní okno ozn 32/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně lemování	kus	6,00000	23 300,00	139 800,00		Vlastní	Indiv
44	766R33/T	D+M Střešní okno ozn 33/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně lemování	kus	3,00000	24 400,00	73 200,00		Vlastní	Indiv
45	766R34/T	D+M Střešní okno ozn 34/T, specifikace dle výpisu prvků, včetně lemování	kus	8,00000	25 000,00	200 000,00		Vlastní	Indiv
46	766R43T	D+M Dřevěné madlo schodiště do podkrovní, dle výpisu prvků, ozn 43/T	m	1,29000	65,00	83,85		Vlastní	Indiv
		podkrovní hlavní budova : 0,645*2		1,29					
47	766R5T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 5/T, syst barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
		podkrovní hlavní budova : 2		2					
48	766R7T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 7/T, syst barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
		podkrovní hlavní budova : 1		1					
49	766R8T	D+M Dveře dle výpisu prvků, ozn 8/T, syst barevné, kontrastní dle výběru investora	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00		Vlastní	Indiv
		podkrovní hlavní budova : 3		3					
50	766RSCHODISTE	D+M Schodiště na vyrovnání rozdílu podlah 3x160x280, kompletní dodávka, konstrukce schodiště, včetně obložení	kpl	3,00000	4 560,00	13 680,00		Vlastní	Indiv
		podkrovní hlavní budova : 3		3					
51	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	5 328,90800	1,10	5 861,80	800-766	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		50 m vodorovné							
Díl. 767	Konstrukce zámečnické					136 317,12			
52	767KROV	D+M Statického zajištění krovu, dle statického výpočtu, včetně nátěru	kg	1 112,97600	120,00	133 557,12		Vlastní	Indiv
		výkaz konstrukční oceli :							
		U180 prvek č.1 : 3,55*22,0*2		156,2					
		U180 prvek č.2 : 3,8*22,0*4		334,4					
		U180 prvek č.3 : 4,15*22,0*2		182,6					
		U100 prvek č. 4 : 2,1*10,8*4		90,72					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustavy / platnost	Cenová úroveň
		U160 prvek 6,5 : 4,35*18,8*2			163,56				
		Ztrátové svary 20% : 927,48*0,2			185,496				
53	767TAHLA	D+M Uchycení pozednice táhly do ŽB věnce	kpl	6,00000	460,00	2 760,00		Vlastní	Indiv
Díl. 771		Podlahy z dlaždic a obklady				22 067,54			
54	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	33,20000	38,90	1 281,60	800-771	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		penetrace místností 2x :							
		206 : 9,1*2			18,2				
		207 : 2,1*2			4,2				
		208 : 1,3*2			2,6				
		209 : 2,0*2			4				
		210 : 2,1*2			4,2				
55	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	16,60000	430,30	7 138,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místnosti podkrovní hlavní budova :							
		206 : 9,1			9,1				
		207 : 2,1			2,1				
		208 : 1,3			1,3				
		209 : 2,0			2				
		210 : 2,1			2,1				
56	24551347.AR	hmota penetrační vodou ředitelná, syntetická pryskyřice; koncentrát, zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiéry i exteriéry; tekutá	l	3,65200	130,00	474,76	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ I
		plocha*spotřeba materiálu : 16,6*0,22			3,652				
57	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiéry i exteriéry	m2	19,09000	686,90	12 981,20	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		penetrace místností 2x :							
		206 : 9,1			9,1				
		207 : 2,1			2,1				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.soustava / platnost	Cenová ujednání
		208 : 1,3		1,3					
		209 : 2,0		2					
		210 : 2,1		2,1					
		zhráté 15% : 18,6*0,15		2,49					

58 998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,46062	460,00	211,98	800-771	RTS 18/ I	RTS 16/ II
	50 m vodorovně							

Díl 775		Podlahy výšové a parketové		129 708,70					
59 762512235RT4	Položení podlah pod PVC s dodávkou materiálu_x000D_ přibíjením, z desek cementotřískových, tloušťky 16 mmPoložení podlah pod PVC s dodávkou materiálu_x000D_ přibíjením, z desek cementotřískových, tloušťky 16 mmPoložení podlah pod PVC s dodávkou materiálu_x000D_ přibíjením, z desek cementotřískových, tloušťky 16 mmPoložení podlah pod PVC s dodávkou materiálu_x000D_ přibíjením, z desek cementotřískových, tloušťky 16 mmPoložení podlah pod PVC s dodávkou materiálu_x000D_ přibíjením, z desek cementotřískových, tloušťky 16 mmPoložení podlah pod PVC s dodávkou materiálu_x000D_ přibíjením, z desek cementotřískových, tloušťky 16 mmPoložení podlah pod PVC s dodávkou materiálu_x000D_ přibíjením, z desek cementotřískových, tloušťky 16 mm	m2	38,18000	385,00	14 699,30	800-762	RTS 18/ I	RTS 16/ II	

podlahy podkrovní hlavní budova, keramická dlažba, 2x deska :

9,1*2	18,2
2,1*2	4,2
1,3*2	2,6
2,0*2	4
2,1*2	4,2
33,2*0,15	4,98

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

Př	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	762512245RT2	Položení podlah pod PVC s dodávkou materiálu_x000D_šroubováním, z desek dřevotřískových, tloušťky 16 mmPoložení podlah pod PVC s dodávkou materiálu_x000D_šroubováním, z desek dřevotřískových, tloušťky 16 mmPoložení podlah pod PVC s dodávkou materiálu_x000D_šroubováním, z desek dřevotřískových, tloušťky 16 mmPoložení podlah pod PVC s dodávkou materiálu_x000D_šroubováním, z desek dřevotřískových, tloušťky 16 mmPoložení podlah pod PVC s dodávkou materiálu_x000D_šroubováním, z desek dřevotřískových, tloušťky 16 mmPoložení podlah pod PVC s dodávkou materiálu_x000D_šroubováním, z desek dřevotřískových, tloušťky 16 mmPoložení podlah pod PVC s dodávkou materiálu_x000D_šroubováním, z desek dřevotřískových, tloušťky 16 mm	m2	139,08400	230,00	31 989,32	800-762	RTS 18/ I	Indiv

2x deska OSB 15 mm :

místnosti podkrovní hlavní budova :

202 : 56,22*2

72,44

201 : 27,0*2

54

ztrátové 10% : 126,44*0,1

12,644

61	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	73,10000	170,00	12 427,00	800-775	RTS 18/ I	RTS 16/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------	------------

místnosti podkrovní hlavní budova :

201 : 27,0

27

202 : 36,2

36,2

205 : 9,9

9,9

62	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	73,10000	170,00	12 427,00	800-775	RTS 18/ I	RTS 16/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------	------------

místnosti podkrovní hlavní budova :

201 : 27,0

27

202 : 36,2

36,2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenové urovnění
	205 : 9,9		9,9					
63	775599141R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení místností podkrovní hlavní budova :	m2	73,10000	340,00	24 854,00	800-775	RTS 18/ I
	201 : 27,0		27					
	202 : 36,2		36,2					
	205 : 9,9		9,9					
64	77500001 T05	Montáž pružného roštu, dvojitý rošt pod sportovní podlahu podkladový rošt pod vazný trám : 5,8*6	m	124,80000	25,00	3 120,00		Vlastní Kalkul
	podkladový rošt pod podlahu : 5,8*10		58					
	4,0*8		32					
65	762512245RT21	Položení podlah OSB desek šroubováním, včetně dodávky, OSB desky tl. 12 mm místností podkrovní hlavní budova :	m2	73,10000	201,00	14 693,10		Vlastní RTS 15/ I
	201 : 27,0		27					
	202 : 36,2		36,2					
	205 : 9,9		9,9					
66	60512121R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I podkladový rošt pod vazný trám : 5,8*0,08*0,18*6	m3	1,79712	6 300,00	11 321,86	SPCM	RTS 18/ I
	podkladový rošt pod podlahu : 5,8*0,08*0,18*10		0,8352					RTS 16/ II
	4,0*0,08*0,18*8		0,4608					
67	996775101R00	Přesun hmot pro podlahy výšové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	4,69339	890,00	4 177,12	800-775	RTS 18/ I
								RTS 16/ II
Díl 781	Obklady keramické				41 380,52			
68	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady místností podkrovní hlavní budova :	m2	33,00000	38,00	1 254,00	800-771	RTS 18/ I
	205 : 2,6		2,6					RTS 16/ II
	207 : 6,1		6,1					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
P:	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. -cizostava / platnost	Celková uroveň
		208 : 5,7		5,7					
		209 : 10,6		10,6					
		210 : 8,0		8					
69	781475115R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	33,00000	440,00	14 520,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místnosti podkrovní hlavní budova :							
		205 : 2,6		2,6					
		207 : 6,1		6,1					
		208 : 5,7		5,7					
		209 : 10,6		10,6					
		210 : 8,0		8					
70	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	44,72050	280,00	11 627,33	800-771	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		podkrovní hlavní budova :							
		210 : 2,195*2+0,95+1,5*2		8,34					
		209 : 2,195*2+0,9+2,0*2		9,29					
		208 : 1,5*2+0,9*2+1,85+0,95		7,4					
		207 : 1,3*2+0,9*2+1,5*4		10,4					
		205 : 2,825+0,6*4		5,225					
		ztratné 10 % : 40,655*0,1		4,0655					
71	597813711R	obklad keramický s = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk	m2	37,95000	360,00	13 662,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		místnosti podkrovní hlavní budova :							
		205 : 2,6		2,6					
		207 : 6,1		6,1					
		208 : 5,7		5,7					
		209 : 10,6		10,6					
		210 : 8,0		8					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	3	Rekonstrukce podkrovní hlavní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenova uroveň
		zřítelné 15% : 33,0*0,15			4,95				
72	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,68955	480,00	317,19	800-771	RTS 18/ I	RTS 16/ II
Díl 784		Malby				45 524,88			
73	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	758,74800	15,00	12 139,97	800-784	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		stropy hlavní budova podkrovní : 256,02			256,02				
		stěny : 65,93*2			131,86				
		SDK příčky tl.100mm místnosti hlavní budovy podkrovní 210,209,208,207 : 19,334*2			38,668				
		SDK příčky tl.150mm místnosti hlavní budovy podkrovní : 175,475*2			350,95				
		odečet obklady : -33,0			-33				
		dozdívky podkrovní rohy budovy : 14,25			14,25				
74	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, barevné, dvojnásobné	m2	758,74800	44,00	33 384,91	800-784	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		stropy hlavní budova podkrovní : 256,02			256,02				
		stěny : 65,93*2			131,86				
		SDK příčky tl.100mm místnosti hlavní budovy podkrovní 210,209,208,207 : 19,334*2			38,668				
		SDK příčky tl.150mm místnosti hlavní budovy podkrovní : 175,475*2			350,95				
		odečet obklady : -33,0			-33				
		dozdívky podkrovní rohy budovy : 14,25			14,25				
Celkem						2 187 721,83			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO02	Domov pro seniory Sokolnice - nový stav
R:	4	Domov pro seniory - řemeslné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava - platnost	Cenová úroveň
Díl. 708		Měření a Regulace				98 567,00			
	1.708R01	Měření a Regulace	kpl	1,00000	98 567,00	98 567,00		Vlastní	Indiv
Díl. 720		Zdravotnická instalace				721 789,00			
	2.720R01	Zdravotně technická instalace	kpl	1,00000	721 789,00	721 789,00		Vlastní	Indiv
Díl. 723		Plynovod				4 367,00			
	3.723R01	Plyn	kpl	1,00000	4 367,00	4 367,00		Vlastní	Indiv
Díl. 728		Vzduchotechnika				53 467,00			
	4.728R01	Vzduchotechnika a chlazení	kpl	1,00000	53 467,00	53 467,00		Vlastní	Indiv
Díl. 730		Ústřední vytápění				634 986,00			
	5.730R01	Ústřední vytápění	kpl	1,00000	634 986,00	634 986,00		Vlastní	Indiv
Díl. M21		Elektromontáže				1 394 568,00			
	6.M21R01	Elektroinstalace silnoproudá elektrotechnika	kpl	1,00000	746 880,00	746 880,00		Vlastní	Indiv
	7.M21R02	Elektroinstalace slaboproudá elektrotechnika	kpl	1,00000	647 678,00	647 678,00		Vlastní	Indiv
Celkem						2 807 744,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky, č.p. 146
O:	SO03	Domov pro seniory Sokolnice - sanační práce
R:	I	Domov pro seniory Sokolnice - sanační práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cen. uroveň
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 203 155,52			
1	6000000R01	D+M Blokové zdivo dle návrhu sanačního opatření	m2	68,43600	3 200,00	218 996,20		Vlastní	Indiv
		zdivo							
		0,6*76,6			45,96				
		0,45*18,76			8,442				
		0,5*17,36			8,68				
		0,3*16,89			5,067				
		0,1*2,87			0,287				
2	6000000R02	D+M Blokové soli dle návrhu sanačního opatření	m2	94,30500	95,00	8 958,98		Vlastní	Indiv
		1,5*50,9			76,35				
		2,85*6,3			17,955				
3	6000000R03	D+M Vnitřní svislý hydroizolační systém pod zateplení, dle návrhu sanačního opatření	m2	173,34000	810,00	140 405,40		Vlastní	Indiv
		0,3*186,3			55,89				
		2,7*43,5			117,45				
4	6000000R04	D+M Vnitřní sanační omítkové souvrství, dle návrhu sanačního opatření	m2	144,70200	1 045,00	151 213,58		Vlastní	Indiv
		1,8*80,39			144,702				
5	6000000R05	D+M Vnitřní nátěr sanačních omítek dle návrhu sanačního opatření	m2	144,70200	235,00	34 004,97		Vlastní	Indiv
		1,8*80,39			144,702				
6	6000000R06	D+M Podkladní omítky pod zateplovací systém dle návrhu sanačního opatření	m2	251,65500	310,00	78 013,05		Vlastní	Indiv
		2,85*89,3			251,655				
7	6000000R07	D+M Blokové soli vnější opatření, dle návrhu sanačního opatření	m2	154,35000	95,00	14 663,25		Vlastní	Indiv
		2,85*46,0			131,1				
		1,5*15,5			23,25				
8	6000000R08	D+M Vnější svislý hydroizolační systém, dle návrhu sanačního opatření	m2	128,83200	820,00	106 930,56		Vlastní	Indiv
		1,2*40,68			48,816				
		1,4*16,99			23,786				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-61	Domov pro seniory Sokolnice - Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky, č.p. 146
O:	SO03	Domov pro seniory Sokolnice - sanační práce
R:	1	Domov pro seniory Sokolnice - sanační práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,7*14,81		25,177					
		1,1*28,23		31,053					
9	6000000R09	D+M Příplatek za sanační podhoz na stérce + 2kg/m2, vnější opatření, dle návrhu sanačního opatření	m2	78,48000	35,00	2 746,80		Vlastní	Indiv
10	6000000R10	D+M Vnější omítky, dle návrhu sanačního opatření	m2	253,94900	1 085,30	255 218,75		Vlastní	Indiv
		4,0*16,01		60,04					
		1,5*25,67		38,505					
		3,5*18,99		59,465					
		4,0*14,81		59,24					
		1,3*28,23		36,899					
11	6000000R11	D+M Fasádní nátěr bílý, vnější opatření, dle návrhu sanačního opatření	m2	253,95000	105,00	26 664,75		Vlastní	Indiv
		vnější omítky : 253,95		253,95					
12	6000000R12	D+M Hydrofobizace proti odštítku vnější opatření, dle návrhu sanačního opatření	m2	50,35500	20,00	6 042,80		Vlastní	Indiv
		0,5*100,71		50,355					
13	6000000R13	D+M Vnitřní kapilární aktivní zateplovací systém, dle návrhu sanačního opatření	m2	251,65500	653,60	159 297,62		Vlastní	Indiv
		2,65*88,3		251,655					
Celkem						1 203 155,52			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK Cena celkem][CZK]	
Náklady z rozpočtu zdravotnické instalace							721 789,0
HSV - Práce a dodávky HSV							160873,65
1 - Zemní práce							46148,39
			Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím				
1	K	132212201	v soudržných horninách tř. 3	m3	21,36	851	18177,36
			Příplatek za leplivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo				
2	K	132212209	pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	21,36	137	2926,32
			Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1				
3	K	162601102	až 4	m3	21,36	172	3673,92
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,36	16,1	343,9
			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (				
5	K	171201211	1m3=1,8t)	t	38,448	110	4229,28
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,088	389	6647,23
7	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	37,594	270	10150,38
4 - Vodorovné konstrukce							3575,66
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,272	837	3575,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							15891,84
9	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	4,272	3720	15891,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							35265,36
			Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100				
10	K	974042557	mm š do 300 mm	m	42,72	309	13200,48
			Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl				
11	K	974042559	do 100 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	213,6	103,3	22064,88
997 - Přesun sutě							7705,47
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v				
12	K	997013211	do 6 m ručně	t	7,519	456	3428,66
			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km				
13	K	997013509	přes 1 km	t	30,076	9,7	291,74
			Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s				
14	K	997013511	naložením a se složením	t	7,519	310	2330,89
			Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických, betonových				
15	K	997013803	materiálů na skládce (skládkovné)	t	7,519	220	1654,18
998 - Přesun hmot							52286,93
16	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	47,233	1107	52286,93
PSV - Práce a dodávky PSV							560915,38
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							21257,39
17	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná	m2	42,72	478	20420,16
			Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v				
18	K	998711201	objektech v do 6 m	%	204,202	4,1	837,23
721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace							65016,86
19	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné DN 100	m	2,4	274	657,6
20	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné DN 125	m	61,1	312	19063,2
21	K	721174043	Potrubí kanalizační přípojovací DN 50	m	6,2	306	1897,2
22	K	721174044	Potrubí kanalizační přípojovací DN 70	m	23,4	377	8821,8
23	K	721174045	Potrubí kanalizační přípojovací DN 100	m	52,1	534	27821,4
24	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1	52,3	52,3
25	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	22	57,9	1273,8
26	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6	86,2	517,2
			Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým				
27	K	721211403	kloubem	kus	1	1500	1500
28	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	145,2	16,5	2395,8
29	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	605,096	1,68	1016,56
722 - Zdravotnická - vnitřní vodovod							135274,81
30	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	124	229	28396
31	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	84	280	23520
32	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	33	335	11055
33	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	45	413	18585
34	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí tl do 15 mm DN do 22 mm	m	124	57	7068
35	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí tl do 15 mm DN do 42 mm	m	162	82,6	13381,2
36	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	29	141	4089
37	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitěm	kus	1	196	196
38	K	722229104	Montáž vodovodních armatur s jedním závitěm G 5/4 ostatní typ	kus	1	43,4	43,4
39	M	551PC12	zpětná klapka DN 32	kus	1	310	310
40	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitěm G 3/4 ostatní typ	soubor	1	72	72
41	M	551PC1	zpětná klapka DN 25	kus	1	290	290
			Kohout kulový chromovaný přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní				
42	K	722232046	závit	kus	3	573	1719
43	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2	285	570
44	K	722234266	Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitěm	kus	1	556	556
45	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitěm	kus	1	285	285
46	K	722240122	Kohout kulový plastový DN 20	kus	7	238	1666
47	K	722240123	Kohout kulový plastový DN 25	kus	12	302	3624
48	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	286	34,6	9895,6

49	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	286	30,1	8608,6
50	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1318,639	1,02	1345,01
51	K	724141131	Čerpadlo vodovodní cirkulační 25	soubor	1	7250	7250
52	K	724231128	Manometr 0-1,0 MPa	soubor	1	1350	1350
53	K	732331614	Nádoba tlaková expanzní s membránou závlčové připojení PN 0,6 o objemu 25 litrů	soubor	1	2125	2125
54	K	732331772	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	soubor	1	935	935
55	K	734411117	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení rozsah 0-100°C	kus	1	478	478
56	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	98,83	0,6	59,3
57	K	725112021	Klozet keramický závěsný , sedátko	soubor	2	5480	10960
58	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných	kus	4	4150	16600
59	M	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap ,poklop	kus	4	4800	19200
60	M	551666240	koleno odpadní pro závěsné WC DN110	kus	6	588	3528
61	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm se zápach uzávěrkou	soubor	2	2030	4060
62	K	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm, zápachová uzávěrka	soubor	4	2690	10760
63	K	725211701	Urnývátka keramické stěnové 400 mm	soubor	2	1920	3840
64	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	4	5790	23160
65	K	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	4	6380	25520
66	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	7	2460	17220
67	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	3	5015	15045
68	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený	soubor	3	1780	5340
69	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	4	893	3572
70	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	4	1230	4920
71	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy pro tělesně postižené	soubor	4	2650	10600
72	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	30	135	4050
73	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2 bez připojovací trubičky	soubor	1	114	114
74	M	551456330	ventil rohový 1/2"	kus	31	82,6	2560,6
75	M	551908150	flexi ohebná sanitární D 9 x 13 mm F 3/8" x F 1/2", 50 cm	kus	30	102	3060
76	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové délkou ramínka 300 mm	soubor	3	1410	4230
77	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové	soubor	7	2490	17430
78	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	soubor	2	1590	3180
79	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	soubor	2	2920	5840
80	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	4	111	444
81	M	550PC12	baterie umyvadlová stojánková pro tělesně postižené	kus	4	2300	9200
82	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	4	296	1184
83	M	551PC40	baterie sprchová nástěnná podomítková pro tělesně postižené	kus	4	4100	16400
84	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro pračku DN 40/50	kus	1	498	498
85	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	4	641	2564
86	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	2329,546	0,3	698,86
87	K	726111031	726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	2	7660	15320
88	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené	soubor	4	15500	62000
89	K	726191002	Souprava pro montáž	soubor	6	650	3900
90	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	812,2	0,21	170,56

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem[CZK]
Náklady z rozpočtu plynovod					4. 367,0
170101b	VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU	KPL	1	4367	4367,00

170101b	VNITŘNÍ R:KPL	1	4367	4367
---------	---------------	---	------	------

Rozpočet vzduchotechnika a chlazení

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Zařízení 1 - Větrání hygienických zařízení								
	MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR IP 45								
	ELEKTRODESIGN								
1-01	SILENT 200 Design CRZ IP45 tichý malý axiální ventilátor bílý	ks	6,00	2 980,00	17 860,00	365,30	2 191,00	3 345,30	20 071,80
	PROTIDEŠTOVÁ ZALUZIE PLASTOVÁ								
	ELEKTRODESIGN								
1-02	PRG 160 W protidešť.zaluzie	ks	6,00	1 190,00	7 140,00	132,50	795,00	1 322,50	7 935,00
	MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR IP 45								
	ELEKTRODESIGN								
1-03	SILENT 100 Design CRZ IP45 tichý malý axiální ventilátor bílý	ks	2,00	2 724,00	5 448,00	326,88	653,76	3 050,88	6 101,76
	VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE SÍTEM								
	ELEKTRODESIGN								
1-04	LG 100 ED větrací mřížka	ks	2,00	75,00	150,00	11,40	22,80	86,40	172,80
	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ								
	IP44								
	ELEKTRODESIGN								
1-05	TD 350/125 SILENT IP44 ultra tichý ventilátor	ks	1,00	4 256,00	4 256,00	427,20	427,20	4 683,20	4 683,20
	PRUŽNÁ MANŽETA								
	ELEKTRODESIGN								
1-06	KAA 125 pružná manžeta	ks	2,00	105,00	210,00	12,60	25,20	117,60	235,20
	ZALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ								
	ELEKTRODESIGN								
1-07	PER 125 W žaluz.klapka-bílá	ks	1,00	285,00	285,00	34,20	34,20	319,20	319,20
	LAKOVÁNY TALÍROVÝ VENTIL								
	ODVODNÍ								
	ELEKTRODESIGN								
1-08	KK 160 tal.ventil kov.odvod	ks	1,00	309,00	309,00	37,08	37,08	346,08	346,08
	PRŮMYSLOVÁ VYÚSTKA								
	PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ								
	ELEKTRODESIGN								
1-09	KV-P1-R1 425*75 vyústka TPJ 48-12-101	ks	1,00	546,30	546,30	81,90	81,90	628,20	628,20
	VÝFUKOVÁ HLAVICE								
	ELEKTRODESIGN								
1-10	VH 100 výfuková hlavice	ks	1,00	1 254,00	1 254,00	156,96	156,96	1 410,96	1 410,96
1-11	VH 125 výfuková hlavice	ks	1,00	1 330,00	1 330,00	159,60	159,60	1 489,60	1 489,60
	MŘÍŽKA								
	ELEKTRODESIGN								
1-12	PT 489 B 445x82 dvařní mřížka - bílá	ks	9,00	250,00	2 250,00	0,00	0,00	250,00	2 250,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.								
	MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH								
	do průměru100 10% tvarovek	bm	5,00	306,00	1 530,00	76,50	382,50	382,50	1 912,50
	do průměru140 10% tvarovek	bm	7,00	356,00	2 492,00	61,20	428,40	417,20	2 920,40
	do průměru200 10% tvarovek	bm	2,00	376,00	752,00	94,00	188,00	470,00	940,00
	MONTÁŽ KOVOVÝCH ATYPICKÝCH KONSTRUKCÍ								
	do 5 kg	kg	5,00	168,00	840,00	0,00	0,00	168,00	840,00
	SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZAVESU A PODPER								
	CELKEM								
	materiál celkem:	kg	5,00	70,00	350,00	23,10	115,50	93,10	465,50
	SPOJOVACÍ MATERIÁL								
	šrouby, matice, podložky	kpl	7,00	80,00	560,00	26,40	184,80	106,40	744,80
	Zařízení 1 - Větrání hygienických zařízení - celkem				47 582,30		5 884,70		53 467,00

Rozpočet ústřední vytápění

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

Práce a dodávky HSV

990 HZS

1	9901	Proplach systému po montáži, napuštění topného systému	hod	24,000	350,00	8 400,00
2	9902	Topná zkouška	hod	24,000	350,00	8 400,00

990 HZS

16 800,00

HSV Celkem

16 800,00

Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

3	713	713405121	T.I. tl. 9mm pro trubku 15x1	m	265,000	15,50	4 107,50
4	713	713405122	T.I. tl. 9mm pro trubku 18x1	m	43,000	17,90	769,70
5	713	713405123	T.I. tl. 9mm pro trubku 22x1	m	38,000	20,40	775,20
6	713	713405124	T.I. tl. 9mm pro trubku 28x1,5	m	26,000	22,40	582,40
7	713	713405125	T.I. tl. 9mm pro trubku 35x1,5	m	44,000	24,20	1 064,80
8	713	713405309	T.I. tl. 25mm pro trubku 28x1,5	m	19,000	65,00	1 235,00
9	713	713405310	T.I. tl. 30mm pro trubku 35x1,5	m	10,000	75,30	753,00
10	713	713405416	T.I. tl. 30mm pro trubku 54x2	m	2,000	162,60	325,20
11	713	713405499	Montáž trubní T.I.	m	447,000	30,00	13 410,00
12	713	713405612	T.I. tl. 50mm pro R+S kombi, HVDT	m2	6,000	455,00	2 730,00
13	713	713405618	Montáž T.I. pásy	m2	6,000	420,00	2 520,00
14	713	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,240	550,00	131,73

713 Izolace tepelné

28 404,53

731 Ústřední topení, kotelny

15	731	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	5,000	52,00	260,00
16	731	731411132	Nástěnný plynový kondenzační kotel 47kW s čerpadlem	soub.	1,000	63 500,00	63 500,00
17	731	731411133	Montáž kotle do 50kW	soub.	1,000	6 300,00	6 300,00
18	731	731411137	Koaxiální odkouření DN125/80 pro kotel 47kW, l=2,1m, nad střechu	soub.	1,000	6 800,00	6 800,00
19	731	731411159	Montáž odkouření	soub.	1,000	3 500,00	3 500,00
20	731	998731101	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,079	2 068,00	162,65

731 Ústřední topení, kotelny

80 522,65

732 Ústřední topení, strojovny

21	731	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	2,000	75,00	150,00
22	731	732199101	Orientační štítek	soubor	2,000	115,00	230,00
23	731	732331515	Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat o obsahu 50 litrů, plnění 100kPa	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00
24	731	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25, DN32 do potrubí	soubor	2,000	320,00	640,00
25	731	732621339	Teplovodní čerpadlo s regulací dif. tlaku, 230V, 50Hz, 2 m3/hod, H=3m, DN32	soub.	1,000	7 800,00	7 800,00
26	731	732621340	Teplovodní čerpadlo s regulací dif. tlaku, 230V, 50Hz, 2 m3/hod, H=3m, DN25	soub.	1,000	7 800,00	7 800,00
27	731	732622102	R+S kombi, průtok 2,8m3/hod, včetně uchycení, vývod DN25, vývod DN32	soub.	1,000	6 400,00	6 400,00
28	731	732622103	HVDT, průtok 2,8m3/hod, včetně uchycení	soub.	1,000	7 200,00	7 200,00
29	731	732622193	Montáž R+S kombi	soub.	1,000	1 600,00	1 600,00
30	731	732622194	Montáž HVDT	soub.	1,000	1 600,00	1 600,00
31	731	732628242	Montáž nepřímotopného ohřivače	soub.	1,000	1 200,00	1 200,00
32	731	732628247	Nepřímotopný ohřivač TV, objem 300 l, stacionární	soub.	1,000	15 300,00	15 300,00
33	731	732629729	Doplňovací zařízení, automatické, se systémovým oddělovačem	soub.	1,000	13 360,00	13 360,00
34	731	732629791	Montáž doplňovacího zařízení	soub.	1,000	850,00	850,00
35	731	998732101	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,104	930,00	96,33

732 Ústřední topení, strojovny

65 476,33

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí

36	731	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	265,000	185,00	49 025,00
37	731	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	43,000	230,00	9 890,00
38	731	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	38,000	420,00	15 960,00
39	731	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	45,000	590,00	26 550,00
40	731	733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	54,000	600,00	32 400,00
41	731	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2	m	2,000	1 250,00	2 500,00
42	731	733291101	Tlaková zkouška potrubí měděné do D 35x1,5	m	445,000	10,00	4 450,00
43	731	733291102	Tlaková zkouška potrubí měděné do D 64x2	m	2,000	15,00	30,00
44	731	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,410	500,00	204,86

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí

141 009,88

734 Ústřední topení, armatury

45	731	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1/2	kus	72,000	50,00	3 600,00
46	731	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 3/4	kus	1,000	60,00	60,00
47	731	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1	kus	1,000	80,00	80,00
48	731	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	9,000	151,00	1 359,00
49	731	734292715	Kohout závitový kulový přímý PN 35/185°C chromovaný s páčkou G 1	kus	9,000	350,00	3 150,00
50	731	734292716	Kohout závitový kulový přímý PN 35/185°C chromovaný s páčkou G 1 1/4	kus	4,000	490,00	1 960,00
51	731	734292718	Kohout závitový kulový přímý PN 35/185°C chromovaný s páčkou G 2	kus	2,000	1 010,00	2 020,00
52	731	734411111	Teploměr přímý s ochranným pouzdrzem malý, rozsah 0-120°C	kus	4,000	500,00	2 000,00
53	731	734421132	Tlakoměr kruhový se spodním připojením 1/2" rozsah 0-10 barů	kus	3,000	550,00	1 650,00
54	731	734424912	Příslušenství tlakoměrů kohout čepový K70-181-716 s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm	kus	3,000	395,00	1 185,00
55	731	734501115	filtr závitový, DN25	kus	2,000	395,00	790,00
56	731	734501119	filtr závitový, DN32	kus	1,000	515,00	515,00
57	731	734501121	servisní armatura MK20 k expanzomatu	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
58	731	734501132	zpětná klapka DN25	kus	1,000	330,00	330,00
59	731	734501135	zpětná klapka DN32	kus	1,000	395,00	395,00
60	731	734501150	automat. ventil odvzdušňovací, DN15	kus	5,000	155,00	775,00
61	731	734502115	Radiátorový ventil pro středové napojení, DN15, rohový, vč. TH	kus	6,000	1 280,00	7 680,00
62	731	734503111	Termostatická hlavice	kus	30,000	405,00	12 150,00
63	731	734504112	Svémé šroubení pro měděné potrubí 15x1	kus	72,000	63,00	4 536,00
64	731	734505112	Uzavírací regulovatelné šroubení DN15, rohové provedení	kus	60,000	220,00	13 200,00
65	731	734508119	Trojcestný ventil DN20-4	soub.	1,000	1 100,00	1 100,00
66	731	734506911	Montáž trojcestného směšovače	soub.	1,000	250,00	250,00
67	731	734508111	Vyvažovací ventil DN20 s vypouštěním, vč. šroubení	soub.	1,000	1 920,00	1 920,00
68	731	734508117	Vyvažovací ventil DN25 s vypouštěním, vč. šroubení	soub.	1,000	2 350,00	2 350,00
69	731	998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,121	487,00	58,98

734 Ústřední topení, armatury

64 213,98

735 Ústřední topení, vytápěcí tělesa

70	731	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	36,000	70,00	2 520,00
71	731	735152271	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/400 mm	kus	4,000	2 520,00	10 080,00
72	731	735152415	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 300/800 mm	kus	1,000	3 450,00	3 450,00
73	731	735152418	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 300/1000 mm	kus	1,000	3 540,00	3 540,00
74	731	735152420	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 300/1200 mm	kus	1,000	3 890,00	3 890,00
75	731	735152471	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/400 mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
76	731	735152472	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/500 mm	kus	1,000	2 980,00	2 980,00
77	731	735152473	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	3 120,00	3 120,00
78	731	735152474	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	3 340,00	3 340,00
79	731	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
80	731	735152477	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	2,000	3 780,00	7 560,00
81	731	735152479	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1100 mm	kus	1,000	3 980,00	3 980,00
82	731	735152495	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/800 mm	kus	1,000	4 580,00	4 580,00
83	731	735152519	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 300/1200 mm	kus	3,000	3 850,00	11 550,00
84	731	735152521	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 300/1600 mm	kus	1,000	4 300,00	4 300,00
85	731	735152573	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	3 350,00	6 700,00
86	731	735152579	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	5,000	4 570,00	22 850,00
87	731	735152581	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1600 mm	kus	2,000	5 320,00	10 640,00
88	731	735152593	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/600 mm	kus	1,000	4 350,00	4 350,00
89	731	735153111	Montáž deskových těles ventil kompakt	kus	30,000	250,00	7 500,00
90	731	735165565	Montáž topného žebříku	soub.	6,000	300,00	1 800,00
91	731	735165567	Topný žebřík, středové připojení, 1820.600	soub.	4,000	2 220,00	8 880,00
92	731	735165575	Topný žebřík, středové připojení, 1500.600	soub.	1,000	2 100,00	2 100,00
93	731	735165576	Topný žebřík, středové připojení, 1220.450	soub.	1,000	1 815,17	1 815,17
94	731	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,102	575,00	633,49

735 Ústřední topení, vytápěcí tělesa

138 558,88

PSV Celkem

518 186,00

Celkem

534 986,00

Rozpočet elektroinstalace silnoproudá elektronika

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Rozvaděč RMS							
Přístrojovou náplň je nutno přikontrolovat							
dle projektové dokumentace - pozdější nárokování							
neopodstatněných prací a materiálu nebude uznáno							
Specifikace dle výkresu č. D.1.4.d.05							
KOVOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU	ks	1,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
DVEŘE KOVOVÉ PLOCHÉ A PROSKLENÉ							
IP40/IP20, (v x š x hl) 845x670x140mm,							
96 modulů, příslušenství							
Štítek na přístroje	ks	45,00	2,00	90,00	5,00	225,00	315,00
SVODIČ BLESK. PROUDU SPD1+2	ks	1,00	8 950,00	8 950,00	250,00	250,00	9 200,00
V(S)/3, 75 kA (10/350)/3 póly, jiskřiče s varistorem v sérii							
dálková signalizace, svodič pro TN-C							
Jednopolový jistič 10kA, 2B-1, 2A - charakteristika C	ks	1,00	255,00	255,00	118,70	118,70	373,70
Jednopolový jistič 10kA, 2C-1, 2A - charakteristika C	ks	1,00	273,00	273,00	118,20	118,20	391,20
Jednopolový jistič 10kA, 10C-1, 10A - charakteristika C	ks	13,00	144,00	1 872,00	118,20	1 536,60	3 408,60
Jednopolový jistič 10kA, 16C-1, 16A - charakteristika C	ks	15,00	124,00	1 860,00	118,20	1 773,00	3 633,00
Třípólový 10kA, 20C-3, 20A - charakteristika C	ks	1,00	641,00	641,00	170,00	170,00	811,00
Třípólový 10kA, 25C-3, 25A - charakteristika C	ks	1,00	670,00	670,00	170,00	170,00	840,00
Třípólový 15kA, 50C-3, 50A - charakteristika C	ks	1,00	1 820,00	1 820,00	220,00	220,00	2 040,00
Podpěťová spoušť se zpožděním 0.2s, 230VAC k jist. 50C-3	ks	1,00	1 650,00	1 650,00	191,00	191,00	1 841,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE 10kA	ks	3,00	2 350,00	7 050,00	200,00	600,00	7 650,00
4-pólový, In=25A, CITLIVOST 30mA, char. AC-G							
INSTALAČNÍ STYKAČ	ks	1,00	350,00	350,00	200,00	200,00	550,00
20A 2P, cívka 230V st, s manuálním ovládáním							
Spínač hodiny Astro, pro venkovní osvětlení, 230VAC	ks	1,00	2 400,00	2 400,00	300,00	300,00	2 700,00
na DIN lištu							
MONTÁŽ ZDROJE PRO DOMOVNÍ TELEFON (10mod.)	ks	1,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
- dodávka rozvodů SLP							
MONTÁŽ ZDROJE PRO KONTROLU VSTUPU (4mod.)	ks	1,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
- dodávka rozvodů SLP							
Vývodka Ste16 12-14 mm	ks	26,00	15,00	390,00	9,90	257,40	647,40
Vývodka Ste21 13-18 mm	ks	1,00	25,00	25,00	10,00	10,00	35,00
Vývodka Ste29 24-26 mm	ks	1,00	36,10	36,10	10,00	10,00	46,10
Svorka 2,5mm ²	ks	32,00	8,90	284,80	10,00	320,00	604,80
Svorka 4mm ²	ks	3,00	12,50	37,50	10,00	30,00	67,50
Svorka 16mm ²	ks	3,00	25,00	75,00	10,00	30,00	105,00
Drobný nespecifikovaný montážní materiál -	sd	1,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	4 500,00
kabelové žaby, lišty, propoj. dráty apod. -							
bude upřesněno v dílenské dokumentaci rozvaděče							
Směrové značení vodičů	sd	1,00	1 000,00	1 000,00	1 700,00	1 700,00	2 700,00
Popisovač návlečky cívového značení vodičů							
a jejich osazení -							
bude upřesněno v dílenské dokumentaci rozvaděče							
Rozvaděč RMS - celkem				42 729,40		11 229,90	53 959,30
Rozvaděč RK							
Přístrojovou náplň je nutno přikontrolovat							
dle projektové dokumentace - pozdější nárokování							
neopodstatněných prací a materiálu nebude uznáno							
Specifikace dle výkresu č. D.1.4.d.05							
PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH	ks	1,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
DVEŘE PRŮHLLEDNÉ							
IP65/IP20, (v x š x hl) 622x340x161mm,							
36 modulů, příslušenství							
Štítek na přístroje	ks	18,00	2,00	36,00	5,00	90,00	126,00
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA	ks	1,00	3 600,00	3 600,00	250,00	250,00	3 850,00
V/4(S) 160 kA (8/20)/4 pól, výjimečný modul varistoru,							
SPD T2, dálková signalizace, pro TN-S							
Jednopolový jistič 10kA, 2C-1, 2A - charakteristika C	ks	1,00	273,00	273,00	118,20	118,20	391,20
Jednopolový jistič 10kA, 2D-1, 2A - charakteristika D	ks	1,00	307,00	307,00	118,20	118,20	425,20
Jednopolový jistič 10kA, 10C-1, 10A - charakteristika C	ks	3,00	144,00	432,00	118,20	354,60	786,60
Jednopolový jistič 10kA, 16C-1, 16A - charakteristika C	ks	7,00	124,00	868,00	118,20	827,40	1 695,40

Třífázový 10kA, 25C-3, 25A - charakteristika C	ks	1,00	670,00	670,00	150,00	150,00	820,00
Pomocný spínač k jističi 1Z/1V	Ks	1,00	330,00	330,00	100,00	100,00	430,00
Podpětová spoušť 230VAC k jističi 25C-3	Ks	1,00	681,00	681,00	75,00	75,00	756,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE 10kA	ks	1,00	2 350,00	2 350,00	200,00	200,00	2 550,00
4-pólový, In=25A, CITLIVOST 30mA, char. AC-G INSTALAČNÍ STYKAČ	Ks	1,00	350,00	350,00	150,00	150,00	500,00
20A 2P, cívká 230V st, s manuálním ovládním							
Vývodka Pg16 12-14 mm	ks	13,00	15,00	195,00	9,90	128,70	323,70
Vývodka Pg29 24-26 mm	ks	1,00	36,10	36,10	15,00	15,00	51,10
Sworka 2,5mm2	ks	18,00	8,90	160,20	10,00	180,00	340,20
Sworka 4mm2	ks	3,00	12,50	37,50	10,00	30,00	67,50
Drobný nespécifikovaný montážní materiál - kabelové žlaby, lišty, propoj. dráty apod. - bude upřesněno v dílenské dokumentaci rozvaděče	sd	1,00	950,00	950,00	1 850,00	1 850,00	2 800,00
Směrové značení vodičů	sd	1,00	400,00	400,00	850,00	850,00	1 250,00
Popisovací návlečky cílového značení vodičů a jejich osazení - bude upřesněno v dílenské dokumentaci rozvaděče							
Rozvaděč RK - celkem				14 525,80		5 487,10	20 012,90
Dodávky							
Rozvaděč RMS	ks	1,00	54 644,80	54 644,80	0,00	0,00	54 644,80
Rozvaděč RK	ks	1,00	20 012,90	20 012,90	0,00	0,00	20 012,90
Dodávky - celkem				74 657,70		0,00	74 657,70
Elektromontáže							
Instalace							
Výměry dle výkresu č. D.1.4.d.06, D.1.4.d.07							
Ocelová nosná konstrukce - všeobecně	kg	85,00	15,20	1 292,00	15,00	1 275,00	2 567,00
Výměra 10+5+10+5+10+10+10+15+10 = 85							
ocelové konstrukce pro svítidla do 5kg	ks	100,00	35,00	3 500,00	35,00	3 500,00	7 000,00
Montáž rozvaděče RMS pod omítku	ks	1,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Montáž rozvaděče RK na povrch	ks	1,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
"A1" Interiérové svítidlo LED, přisazené, 12W, IP40, 956lm, parametry viz. kniha svítidel	ks	2,00	1 265,00	2 530,00	150,00	300,00	2 830,00
"A2" Interiérové svítidlo LED, přisazené, 23W, IP40, 1910lm, parametry viz. kniha svítidel	ks	5,00	1 375,00	6 875,00	150,00	750,00	7 625,00
"B1" Interiérové svítidlo LED, přisazené, 25W, IP40, 2395lm, parametry viz. kniha svítidel	ks	10,00	2 080,00	20 800,00	150,00	1 500,00	22 300,00
"B2" Interiérové svítidlo LED, přisazené, 35.2W, IP40, 3573lm, parametry viz. kniha svítidel	ks	17,00	2 450,00	41 650,00	150,00	2 550,00	44 200,00
"B3" Interiérové svítidlo LED, přisazené, 42.2W, IP40, 4207lm, parametry viz. kniha svítidel	ks	11,00	2 450,00	26 950,00	150,00	1 650,00	28 600,00
"B4" Interiérové svítidlo LED, přisazené, 49.2W, IP40, 4720lm, parametry viz. kniha svítidel	ks	1,00	2 450,00	2 450,00	150,00	150,00	2 600,00
"C1" Svítidlo průmyslové LED, 36W, IP65, 5080lm, parametry viz. kniha svítidel	ks	5,00	2 280,00	11 400,00	150,00	750,00	12 150,00
"C2" Svítidlo průmyslové LED, 46W, IP65, 6097lm, parametry viz. kniha svítidel	ks	1,00	2 280,00	2 280,00	150,00	150,00	2 430,00
"D" Svítidlo líniové LED, zavěšené, 15W, IP40, 1699lm, vč. závěsu, parametry viz. kniha svítidel	ks	3,00	2 750,00	8 250,00	150,00	450,00	8 700,00
"E" Svítidlo přisazené kulaté LED, 25W, IP65, 2349lm, parametry viz. kniha svítidel	ks	12,00	2 170,00	26 040,00	150,00	1 800,00	27 840,00
"F" Svítidlo designové přisazené na zeď LED, 27.8W, IP40, 2275lm, parametry viz. kniha svítidel	ks	12,00	2 257,00	27 084,00	150,00	1 800,00	28 884,00
"N1" svítidlo nouzové LED nástěnné s AKU zdrojem, zdroj 1x1,2W, 1hod., s piktogramem únikové cesty, IP41, parametry viz. kniha svítidel	ks	16,00	1 490,00	23 840,00	150,00	2 400,00	26 240,00
"N2" svítidlo nouzové LED nástěnné s AKU zdrojem, zdroj 1x3W, 1hod., s piktogramem únikové cesty, IP65, parametry viz. kniha svítidel	ks	3,00	2 873,00	8 619,00	150,00	450,00	9 069,00
"N3" svítidlo nouzové LED přisazené s AKU zdrojem, zdroj 1x3W, 1hod., protipanické, IP20, parametry viz. kniha svítidel	ks	2,00	2 310,00	4 620,00	150,00	300,00	4 920,00
poplatek za recyklaci svítidla	ks	100,00	0,00	0,00	8,40	840,00	840,00
POHYBOVÉ ČIDLO	ks	3,00	950,00	2 850,00	250,00	750,00	3 600,00
230VAC, IP54, 10s-15min., dosah max. 12m, 180st., černá							
KABELOVÝ ŽLAB VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	m	20,00	166,00	3 320,00	60,00	1 200,00	4 520,00

(BEZ PŘEPÁŽEK) - komplet vč. uchycení								
125 / 50 S víčkem								
Výměra 5+5+5+5 = 20								
Lišta vkladací 24x22mm	m	20,00	28,80	576,00	38,20	764,00	1 340,00	
Výměra 8x2+4 = 20								
Krabice prázdná na povrch s průchodkami, 93x93x47mm, IP54	ks	50,00	95,00	4 750,00	85,00	4 250,00	9 000,00	
Krabice pod omítku - přístrojová, 1 přístroj	ks	60,00	8,00	480,00	18,13	1 087,80	1 567,80	
Krabice pod omítku - přístrojová, 2 přístroje	ks	32,00	52,00	1 664,00	30,00	960,00	2 624,00	
Krabice pod omítku prázdná s víčkem	ks	115,00	10,00	1 150,00	40,00	4 600,00	5 750,00	
Krabice do SDK - přístrojová, 1 přístroj	ks	25,00	21,00	525,00	25,00	625,00	1 150,00	
Krabice do SDK - přístrojová, 2 přístroje	ks	9,00	60,00	540,00	50,00	450,00	990,00	
Krabice do SDK prázdná s víčkem	ks	30,00	31,00	930,00	30,00	900,00	1 830,00	
Švorka kralicová, bezšroubová - 3x1-2,5mm2	ks	450,00	3,20	1 440,00	7,00	3 150,00	4 590,00	
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA	ks	4,00	100,00	400,00	150,00	600,00	1 000,00	
Průchod kabelů stěnami, stropy do prům. 150mm-komplet								
Protopožární tmel - na průchod kabelu stěnou 320ml	ks	4,00	160,00	640,00	100,00	400,00	1 040,00	
Časový spínač s doběhem pro okruh ventilátoru 230VAC, 750VA, 1-10min., IP20	ks	8,00	360,00	2 880,00	200,00	1 600,00	4 480,00	
OVLÁDACÍ PŘEPÍNAČ 63SA1	ks	1,00	950,00	950,00	150,00	150,00	1 100,00	
Sestava: Skříň prázdná plastová IP 66								
rozměr: délka x výška x hloubka - 120 x 122 x 86mm								
Ovladač otočný vačkový do skříně - polohy "1 - 0 - 2"								
1 - ovládání ručně, 2 - ovl. automaticky, 0 - vypnuto								
vč. sestavení, pop. štitku, vývodky a pomocného materiálu								
PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY	ks	1,00	1 520,00	1 520,00	90,00	90,00	1 610,00	
0..40 °C, IP65, přepínací kontakt 250V/10A								
TLAČÍTKO SA-TS	ks	1,00	1 520,00	1 520,00	90,00	90,00	1 610,00	
Skříň prázdná s prostleným víkem 145x200x70,								
pod omítku, červená, IP55								
Ovladač do skříně červený s aretací, 12/2V								
vč. osazení a pomocného materiálu								
zapustit pod omítku	ks	1,00	1 750,00	1 750,00	350,00	350,00	2 100,00	
Jednopolový vypínač pod omítku, řazení 1, komplet, IP20	ks	19,00	130,00	2 470,00	29,00	551,00	3 021,00	
Seriový přepínač pod omítku, řazení 5, komplet, IP20	ks	12,00	135,00	1 620,00	29,00	348,00	1 968,00	
Střídavý přepínač pod omítku, řazení 6, komplet, IP20	ks	18,00	125,00	2 250,00	29,00	522,00	2 772,00	
Křížový přepínač pod omítku, řazení 7, komplet, IP20	ks	5,00	125,00	625,00	29,00	145,00	770,00	
Rámeček jednonásobný, pod vypínač	ks	50,00	22,00	1 100,00	10,00	500,00	1 600,00	
Rámeček vodorovný, dvojnásobný, pod vypínače	ks	3,00	44,00	132,00	12,00	36,00	168,00	
Jednopolový vypínač na povrch, řazení 1, komplet, IP54	ks	1,00	150,00	150,00	29,00	29,00	179,00	
Jednonásobná zásuvka na povrch, IP54, 2P+PE, 16A	ks	3,00	165,00	495,00	85,20	255,60	750,60	
250VAC								
Jednonásobná zásuvka na povrch, IP54, 2P+PE, 16A	ks	2,00	880,00	1 760,00	85,20	170,40	1 930,40	
250VAC, S přepětovou ochranou SPD T3								
Dvojnásobná ZÁSUVKA pod omítku, IP 20, 2x(2P+PE), 16A, 250VAC, S přepětovou ochranou SPD3	ks	35,00	850,00	29 750,00	60,00	2 100,00	31 850,00	
Dvojnásobná zásuvka pod omítku, 2x(2P+PE), IP20, 16A, 250VAC, S přepětovou ochranou SPD T3	ks	60,00	125,00	7 500,00	34,00	2 040,00	9 540,00	
Kabel CYKY-O 2x1.5 , pod omítkou	m	25,00	11,00	275,00	11,40	285,00	560,00	
Výměra 9x2+2+5 = 25								
Kabel CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	20,00	11,00	220,00	18,10	362,00	582,00	
Výměra 8x2+2+2 = 20								
Kabel CYKY-O 2x1.5 , volně	m	2,00	11,00	22,00	9,27	18,54	40,54	
Výměra 1x2 = 2								
Kabel CYKY-O 3x1.5 , pod omítkou	m	110,00	15,30	1 683,00	11,40	1 254,00	2 937,00	
Výměra 15+5+15+10+10+10+15+5+15+10 = 110								
Kabel CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	50,00	15,30	765,00	18,10	905,00	1 670,00	
Výměra 5x2+15+10+10+5 = 50								
Kabel CYKY-O 4x1.5 , pod omítkou	m	10,00	20,50	205,00	11,40	114,00	319,00	
Výměra 5x2 = 10								
Kabel CYKY-O 4x1.5 , pevně	m	5,00	20,50	102,50	18,10	90,50	193,00	
Výměra 3+2 = 5								
Kabel CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou	m	260,00	15,30	3 978,00	11,40	2 964,00	6 942,00	
Výměra 10x15+50+20+20+10+10 = 260								
Kabel CYKY-J 3x1.5 , volně	m	15,00	15,30	229,50	9,27	139,05	368,55	
Výměra 10+5 = 15								
Kabel CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	320,00	14,20	4 544,00	14,00	4 480,00	9 024,00	
Výměra 10x20+30+30+20+20+20 = 320								
Kabel CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou	m	380,00	24,50	9 310,00	8,00	3 040,00	12 350,00	

Výměra 8x20+40+50+40+10+20+20+40 = 380							
Kabel CYKY-J 3x2.5 , volně	m	70,00	24,50	1 715,00	9,27	648,90	2 363,90
Výměra 2x20+10+10+10 = 70							
Kabel CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	110,00	24,50	2 695,00	14,70	1 617,00	4 312,00
Výměra 4x20+10+10+5+5 = 110							
Kabel CYKY-J 4x1.5 , volně	m	20,00	20,50	410,00	9,27	185,40	595,40
Výměra 10+10 = 20							
Kabel CYKY-J 4x1.5 , pod omítku	m	25,00	20,50	512,50	11,40	285,00	797,50
Výměra 5x4+5 = 25							
Kabel CYKY-J 4x1.5 , pevně	m	5,00	20,50	102,50	18,10	90,50	193,00
Výměra 1x5 = 5							
Kabel CYKY-J 5x2.5 , pod omítku	m	30,00	40,00	1 200,00	5,40	162,00	1 362,00
Výměra 10+15+5 = 30							
Kabel CYKY-J 5x4 , pod omítku	m	30,00	63,40	1 902,00	11,80	354,00	2 256,00
Výměra 5+10+15 = 30							
Kabel CYKY-J 5x4 , volně	m	10,00	63,40	634,00	10,53	105,30	739,30
Výměra 5+5 = 10							
Kabel CYKY-J 5x10 , volně	m	10,00	155,00	1 550,00	11,37	113,70	1 663,70
Výměra 1x10 = 10							
Kabel CYKY-J 5x10 , pod omítku	m	3,00	155,00	465,00	13,60	40,80	505,80
Výměra 1x3 = 3							
Kabel bezhalogenový se zachováním funkční schopnosti E30/3x1.5, pod omítku - k SA-TS	m	3,00	45,00	135,00	11,80	35,40	170,40
Výměra 1x3 = 3							
Ukončení kabelu do 5x10 mm2	ks	1,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
Ukončení kabelu do 5x4 mm2	ks	1 150,00	0,00	0,00	11,50	13 225,00	13 225,00
Kabelová spojka SP1	ks	1,00	145,00	145,00	450,00	450,00	595,00
Pro plastový kabel do 4x16mm2							
Pospojování - vodič jednožilový H07V-K do 6mm2 - ze/žl	m	120,00	14,00	1 680,00	18,10	2 172,00	3 852,00
Výměra 15+20+15+15+15+20+20 = 120							
Pospojování - vodič jednožilový H07V-K-1G16 - ze/žl	m	6,00	30,00	180,00	18,10	108,60	288,60
Výměra 1+1+2+2 = 6							
Trubka tuhá, prům. 20mm, na povrch	m	25,00	15,00	375,00	17,00	425,00	800,00
Výměra: 10+5+5+5 = 25							
Trubka ohebná d20 vč. protah. drátu - pod omítku, do SDK	m	110,00	10,00	1 100,00	18,00	1 980,00	3 080,00
Výměra 15+15+20+20+10+5+15+10 = 110							
Ukončení H07V-K do 16 mm2	ks	65,00	0,00	0,00	20,20	1 313,00	1 313,00
Drobný materiál: svorky, šrouby, pásky, krabice pod omítku I do SDK ap. - dle potřeby	sd	1,00	1 850,00	1 850,00	2 100,00	2 100,00	3 950,00
Ekvipotenciální svorkovnice v krabici s krytem pod omítku/ozn. HPAS - komplet	ks	1,00	350,00	350,00	200,00	200,00	550,00
Ekvipotenciální svorkovnice v krabici s krytem na povrch/ozn. PPAS - komplet	ks	1,00	450,00	450,00	200,00	200,00	650,00
Drobný nespecifikovaný montážní materiál a práce - šroubky, podložky, vruty, dráty, plech, sádra, omítková barva ap. Bude dáno požadavky při vlastní montáži.	zd	1,00	3 500,00	3 500,00	4 500,00	4 500,00	8 000,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	hod	30,00	0,00	0,00	225,00	6 750,00	6 750,00
Zednická výpomoc - úprava po drážkování (200m)							
HZS - Spolupráce s revizním technikem	hod	8,00	0,00	0,00	225,00	1 800,00	1 800,00
HZS - Demontáž stávající elektroinstalace	hod	30,00	0,00	0,00	225,00	6 750,00	6 750,00
HZS - Komplexní vyzkoušení	hod	4,00	0,00	0,00	225,00	900,00	900,00
KOORDINACE POSTUPU PRÁCE	hod	30,00	0,00	0,00	225,00	6 750,00	6 750,00
S ostatními profesemi							
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	16,00	0,00	0,00	300,00	4 800,00	4 800,00
Revizní technik							
SMĚROVÉ ZNAČENÍ VODIČŮ	ks	95,00	5,00	475,00	25,00	2 375,00	2 850,00
Popisovač nálečky ctiového značení vodičů a jejich osazení							
Nevyrozpočitatelné náklady	pr	7,00	3 376,90	23 567,39	1 144,41	8 829,97	32 397,36
7% z celkového materiálu a montáže							
Instalace - celkem				360 244,39		134 972,46	495 216,85
Bleskosvod							
Výměry dle výkresu č. D.1.4.d.09							
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	m	130,00	26,67	3 467,10	26,00	3 380,00	6 847,10
Páska 30x4mm (0,95 kg/m), volně							
Výměra: 6x15+10+10+10+10 = 130							
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ/FeZn	m	40,00	20,15	806,00	53,70	2 148,00	2 954,00

Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně							
Výměra 9x2+7+5+10 = 40							
DRÁT / NEREZOVÉ PŘÍKONENÍ	m	170,00	19,00	3 230,00	50,00	8 500,00	11 730,00
Drát 8 AlMgSi T/2 polotvrdý, pvně							
Výměra 8x10+20+20+30+20 = 170							
Podpěra jímácho vedení - PV1 do zdíva, L=300mm	ks	20,00	22,20	444,00	45,00	900,00	1 344,00
Podpěra jímácho vedení na hřeben z keramické krytiny,	ks	40,00	31,50	1 260,00	45,00	1 800,00	3 060,00
nastavitelná, L/H 120-200/60-100mm - ozn. "JV-H"							
Podpěra jímácho vedení pod keramickou krytinu, taškovou	ks	75,00	26,00	1 950,00	60,00	4 500,00	6 450,00
typ dle použité krytiny - ozn. "JV-T"							
Swarka hromosvodní - SS spojovací	ks	50,00	8,70	435,00	30,00	1 500,00	1 935,00
Swarka hromosvodní - SZ zkušební	ks	9,00	21,50	193,50	50,00	450,00	643,50
Swarka hromosvodní - SO na okapové žlaby	ks	8,00	26,00	208,00	70,00	560,00	768,00
Swarka hromosvodní - SJ k jímáči tyči, D=20	ks	8,00	16,05	128,40	35,20	281,60	410,00
Swarka hromosvodní - SP připojovací	ks	5,00	12,00	60,00	79,24	396,20	456,20
Swarka hromosvodní - SR3 swarka páska-drát	ks	25,00	19,60	490,00	30,00	750,00	1 240,00
Swarka hromosvodní - SR2 swarka páska-páska	ks	5,00	25,00	125,00	30,00	150,00	275,00
Swarka hromosvodní ST na okapové svody, D80-120	ks	10,00	22,70	227,00	313,03	3 130,30	3 357,30
OU 1,5 ochranný úhelník, L 1500mm	ks	6,00	130,00	780,00	174,20	1 045,20	1 825,20
DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm	ks	12,00	29,00	348,00	100,00	1 200,00	1 548,00
Štítek pro označení svodu	ks	27,00	3,20	86,40	10,00	270,00	356,40
Jímáči tyč s podpěrou na hřebenáč s keramickou krytinou,	ks	6,00	650,00	3 900,00	75,00	450,00	4 350,00
L=1m, rozsah uchycení 120-240mm - ozn. "JT1"							
Jímáči tyč JT2,5 AlMgSi, L=2,5m	ks	1,00	850,00	850,00	95,00	95,00	945,00
Izolovaný držák k JT2,5 s páskovou objímkou na komín	ks	3,00	905,00	2 715,00	150,00	450,00	3 165,00
délka 690mm, izolační délka 605mm, objímka 50-300mm							
Ochranná stříška k JT- horní, D20mm	ks	7,00	47,00	329,00	40,00	280,00	609,00
Jímáči hrot k jímáči tyči, jímáči prům. 8mm	ks	13,00	40,00	520,00	10,00	130,00	650,00
TRUBKA TUHÁ PVC - POD OMÍTKU, prům. 16mm	m	5,00	9,50	47,50	80,00	400,00	447,50
Výměra 2+3 = 5m							
Tvarování montážní	ks	20,00	0,00	0,00	60,00	1 200,00	1 200,00
Ochrana svodů - 60cm pasivní protikoroziční ochrana	m	6,60	8,00	52,80	60,00	396,00	448,80
11 x 0,6 = 6,6m							
DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ	sd	1,00	1 500,00	1 500,00	2 100,00	2 100,00	3 600,00
MATERIÁL A PRÁCE - vějířové podložky, svorky, hmoždinky,							
sádra, omítková barva, drážkování (2m),							
přivaření svorky, vruty, apod. - dle potřeby dodaného							
montážníhobleskosvodního materiálu							
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	hod	2,00	0,00	0,00	225,00	450,00	450,00
Zednická výpomoc - úprava po drážkování (3m)							
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	hod	8,00	0,00	0,00	225,00	1 800,00	1 800,00
Spolupráce s revizním technikem							
HZS - Demontáž stávajícíhobleskosvodu	hod	15,00	0,00	0,00	225,00	3 375,00	3 375,00
HZS - Stavba a demontáž řešení montážní firmy	hod	30,00	0,00	0,00	300,00	9 000,00	9 000,00
Úprava stávajícíhobleskosvodu	hod	5,00	0,00	0,00	225,00	1 125,00	1 125,00
KOORDINACE POSTUPU PRÁCI	hod	20,00	0,00	0,00	200,00	4 000,00	4 000,00
S ostatními profesemi							
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500	hod	16,00	0,00	0,00	300,00	4 800,00	4 800,00
Revizní technik							
Nevyrozpočítatelné náklady	pr	7,00	312,81	1 690,69	390,00	4 270,86	5 961,55
7% z celkového materiálu a montáže							
Bleskosvod - celkem				25 843,39		65 283,16	91 126,55
Podružný materiál				0,00		0,00	0,00
Elektromontáže - celkem				386 087,78		200 255,63	586 343,40
Zemní práce							
Pro bleskosvod							
Výměry dle výkresu č. D.1.4.d.09							
Hloubení kabelové rýhy v zemině třídy 3							
šíře 350mm, hloubka 600mm	m	5,00	81,90	409,50	0,00	0,00	409,50
Výměra 2,5+2,5 = 5							
Zemina třídy 3, šíře 100mm, hloubka 100mm	m	120,00	3,90	468,00	0,00	0,00	468,00
Výměra 6x15+10+10+10 = 120							
Zához kabelové rýhy, šíře 350mm, hloubky 600mm	m	5,00	45,00	225,00	0,00	0,00	225,00
Výměra 2,5+2,5 = 5							
Zához kabelové rýhy, šíře 100mm, hloubky 100mm	m	120,00	2,30	276,00	0,00	0,00	276,00
Výměra 6x15+10+10+10 = 120							
Úprava povrchu - volný terén	m2	1,75	100,00	175,00	0,00	0,00	175,00

Rozpočet elektroinstalace slaboproudá elektrotechnika

Příprava kabelových tras, mont.+dodávka

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
001	Krabice KU 68 pod omítkou	140 ks	40	5 600,00 Kč
002	Krabice KO 125 pod omítkou	20 ks	92	1 840,00 Kč
003	Odvíčkování a zavičkování krabice na 4 šrouby	20 ks	13	260,00 Kč
004	Odvíčkování a zavičkování krabice na závit	140 ks	3,9	546,00 Kč
005	Trubka,PVC pod omítkou, v podlaze 25 mm	950 m	55	52 250,00 Kč
006	Trubka,PVC pod omítkou, v podlaze 32 mm	110 m	56	6 160,00 Kč
007	Trubka,PVC pod omítkou, v podlaze 40 mm	10 m	76	760,00 Kč
008	Trubka HDPE pr.10	80 m	46	3 680,00 Kč
009	Ukončení trubek HDPE, koncovky plasotvé	4 ks	274	1 096,00 Kč
010	protipožární ucpávka	2 m2	5130	10 260,00 Kč
011	protipožární nátěr	1 Ks	6200	6 200,00 Kč
012	AY 2,5 B	1070 m	1,7	1 819,00 Kč
013	Vodič v trubkovodu AY 2,5	1070 m	10	10 700,00 Kč
014	Průraz stropem	2 ks	790	1 580,00 Kč
015	Průraz zdílem, cihlová zeď	42 ks	210	8 820,00 Kč
016	Uzem.kabelových skříní	3 ks	490	1 470,00 Kč
Celkem				113 041,00 Kč

Telefonní rozvody vnitřní-montáž

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
100	Číslování rozvodné skříně	1 ks	140	140,00 Kč
101	Zásuvka datová - sestavení, montáž	26 ks	76	1 976,00 Kč
102	Zatažení kabelu UTP do trubek, montáž na rošt, žlab	2640 m	11	29 040,00 Kč
103	Ukončení kabelu UTP	96 ks	55	5 280,00 Kč
104	Demontáž datové skříně	1 ks	800	800,00 Kč
105	Demontáž patch panelu	1 ks	65	65,00 Kč
106	Demontáž optického panelu	1 ks	65	65,00 Kč
107	Demontáž panelu pro přívod 230V	1 ks	65	65,00 Kč
108	Demontáž stávajících kabelů	20 m	8	160,00 Kč
109	Montáž stávajících kabelů	20 m	30	600,00 Kč
110	Montáž datové skříně	1 ks	3200	3 200,00 Kč
111	Montáž patch panelu	3 ks	250	750,00 Kč
112	Montáž optického panelu	1 ks	250	250,00 Kč
113	MĚŘENÍ 1 KABELU K5E,VYHOT. PROTOKOLU	48 ks	110	5 280,00 Kč
114	Montáž panelu pro přívod 230V	2 ks	250	500,00 Kč
115	Pomocné práce	40 hod	350	14 000,00 Kč
116	Měření OK metodou OTDR	8 vl	850	6 800,00 Kč
Celkem				68 971,00 Kč

Telefonní rozvody vnitřní-dodávka

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
150	Rámeček, jednonásobný	26 ks	22	572,00 Kč
151	Kryt zásuvky komunikační	26 ks	67	1 742,00 Kč
152	Maska nosná pro 1 zásuvku RJ 45	4 ks	20	80,00 Kč
153	Maska nosná pro 2 zásuvky RJ 45	22 ks	20	440,00 Kč
154	Zásuvka datová RJ 45, cat.5e	48 ks	160	7 680,00 Kč
155	Datová skříň 19" MNS 18U	2 ks	6600	13 200,00 Kč
156	Patch panel 1U, 24 x RJ 45	2 ks	2500	5 000,00 Kč
157	Rozvodný panel 5x220V-3m	1 ks	970	970,00 Kč
158	Kabel UTP cat.5e – LSZH	2640 m	13	34 320,00 Kč
159	Switch 24xRJ45 10/100MB, 2x COMBO 1GB	2 ks	12000	24 000,00 Kč
160	Patch cord LC/UPC-LC/UPC Duplex 9/125 2m	2 ks	220	440,00 Kč
161	Patch cord UTP CAT5E 1m šedý	50 ks	20	1 000,00 Kč
162	1G SFP optický modul SM LC	2 ks	350	700,00 Kč
Celkem				90 144,00 Kč

Rozvody STA-montáž

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
200	Montáž adaptačního rámečku	8 ks	7	56,00 Kč

201	Montáž účast.zásuvky	8 ks	80	640,00 Kč
202	Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály	8 ks	48	384,00 Kč
203	Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty	420 m	32	13 440,00 Kč
204	Montáž rozbočovače do krabice	1 ks	56	56,00 Kč
205	Montáž TV zesilovače	1 ks	350	350,00 Kč
206	Závěrečné měření hlavní stanice	1 ks	490	490,00 Kč
207	Piombování rozvodu TV signálů	1 ks	9	9,00 Kč
208	Montáž koax. kab. do konektoru	10 ks	39	390,00 Kč
209	Montáž koax.kab. do spojů	8 ks	44	352,00 Kč
210	Ukončení kabelů koaxiálních do průměru 10 mm	18 ks	54	972,00 Kč
211	Montáž skříně STA	1 ks	1200	1 200,00 Kč
212	Montáž zakončovacího členu 75 Ohm	4 ks	18	72,00 Kč
Celkem				18 411,00 Kč

Rozvody STA-dodávka

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
250	Rámeček, jednonásobný	8 ks	22	176,00 Kč
251	Zásuvka STA 75ohm, -4dB	8 ks	210	1 680,00 Kč
252	Kryt zásuvky televizní TV+R+SAT	8 ks	35	280,00 Kč
253	75 ohm koax.kabel-6,8mm H125	420 m	18	7 560,00 Kč
254	"F konektor	10 ks	11	110,00 Kč
255	zakončovací odpor	4 ks	31,5	126,00 Kč
256	Programovatelný domovní zesilovač	1 ks	8300	8 300,00 Kč
257	Rozbočovač – 12 výstupů	1 ks	250	250,00 Kč
258	SKŘÍŇ rozvodná, TV	1 ks	4500	4 500,00 Kč
Celkem				22 982,00 Kč

Domácí videotelefon-montáž

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
300	Montáž přístroje dom. telefonu	2 ks	180	360,00 Kč
301	Montáž elektron. ovlád. zámku	1 ks	72	72,00 Kč
302	Montáž tabla s vrátným do zdi	1 ks	1290	1 290,00 Kč
303	Montáž zdroje dom. telefonu	2 ks	150	300,00 Kč
304	Nastavení prvku na sběrnici	3 ks	85	255,00 Kč
305	Oživení systému VDT	1 ks	1350	1 350,00 Kč
306	Zatažení kabelu UTP do trubek, montáž na rošt, žlab	40 m	11	440,00 Kč
Celkem				4 067,00 Kč

Domácí videotelefon-dodávka

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
350	Audio/video jednotka	1 ks	7000	7 000,00 Kč
351	Tlačítkový modul 4 tl.	1 ks	1050	1 050,00 Kč
352	Videorozbočovač	1 ks	850	850,00 Kč
353	Napájecí zdroj pro sb. systém	1 ks	2150	2 150,00 Kč
354	Videoadaptér	1 ks	1300	1 300,00 Kč
355	Audiotelefon	1 ks	550	550,00 Kč
356	Videotelefon standard	1 ks	7000	7 000,00 Kč
357	Stříška proti dešti pro 2 moduly	1 ks	680	680,00 Kč
358	Instalační krabice pod omítku pro 2 moduly	1 ks	220	220,00 Kč
359	Rámeček pro panely, 2 mod.	1 ks	1300	1 300,00 Kč
360	Kryt modulu AV jednotky	1 ks	600	600,00 Kč
361	Kryt modulu tlačítek	1 ks	550	550,00 Kč
362	Kabel pro propojení modulů	1 ks	380	380,00 Kč
363	Kabel UTP cat.5e – LSZH	45 m	13	585,00 Kč
Celkem				24 215,00 Kč

Elektronická kontrola vstupu-montáž

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
400	Montáž ŘJ do podhledu	1 ks	890	890,00 Kč
401	Montáž zdroje	1 ks	150	150,00 Kč
402	Montáž klávesnice	2 ks	130	260,00 Kč
403	Nastavení prvku na sběrnici	3 ks	85	255,00 Kč

404	Zatažení kabelu UTP do trubek, montáž na rošt, žlab	40 m	11	440,00 Kč
405	Rozšíření licence o 10 uživatelů, 1 dveře	1 ks	10000	10 000,00 Kč
406	Měření OK metodou OTDR	2 vl	850	1 700,00 Kč
Celkem				13 695,00 Kč

Elektronická kontrola vstupu-dodávka

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
450	Řídící jednotka pro dvě čtečky/klávesnice	1 ks	9000	9 000,00 Kč
451	Napájecí zdroj pro systém EKV	1 ks	1800	1 800,00 Kč
452	Přístupová klávesnice systémová	2 ks	6200	12 400,00 Kč
453	Propojovací kabel řídící jednotka – klávesnice	10 m	16	160,00 Kč
454	Sběrníkový kabel	40 m	36	1 440,00 Kč
455	Media konvertor	2 ks	5500	11 000,00 Kč
Celkem				35 800,00 Kč

Rozvod el.požární signalizace - montáž

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
500	Montáž kompletní požár.ústředny	1 ks	7800	7 800,00 Kč
501	Uvedení požár.ústředny vč.ost.stav.prvků do provozu	1 ks	18000	18 000,00 Kč
502	Naprogramování systému EPS do 100 hlásičů	1 kpl	5680	5 680,00 Kč
503	Montáž akumulátoru	2 ks	1080	2 160,00 Kč
504	Montážní sada akumulátoru	1 ks	96	96,00 Kč
505	Montáž jednoduchého elektronického modulu ústředny	3 ks	110,4	331,20 Kč
506	Montáž rozšiřujícího (systémového) elektronického modulu ústředny	1 ks	576	576,00 Kč
507	Montáž tlačítkového hlásiče pod omítku do vnitřního prostředí	7 ks	79,2	554,40 Kč
508	Montáž zásuvky aut.hlásiče pod omítku	24 ks	252	6 048,00 Kč
509	Montáž kompletního bodového hlásiče v nevýbušném prostředí	24 ks	432	10 368,00 Kč
510	Kontrola funkce (čidla) hlásiče	31 ks	103,2	3 199,20 Kč
511	Uvedení požár.hlásiče do trvalého provozu	31 ks	96	2 976,00 Kč
512	Programování zobrazovaného textu pro hlásič	31 ks	57,6	1 785,60 Kč
513	Popis hlásiče štítkem	31 ks	44,4	1 376,40 Kč
514	Montáž jednotky (koppleru) do 24 vstupů nebo výstupů	1 ks	972	972,00 Kč
515	Připojení vstupu a výstupu do systému EPS	1 ks	312	312,00 Kč
516	Přezk.funkce ovl.zařiz.připoj.na výstup nebo vstup EPS	1 ks	240	240,00 Kč
517	Kabel JY(ST)Y,JXFE apod. 1x2x0.8 pod omítku, do trubky, do žlabu	230 m	18	4 140,00 Kč
518	Kabel JY(ST)Y,JXFE apod. 2x2x0.8 pod omítku, do trubky, do žlabu	140 m	12	1 680,00 Kč
519	Montáž poplachové sirény	8 ks	564	4 512,00 Kč
520	Zaškolení obsluhy	8 hod	420	3 360,00 Kč
521	Zavedení provozní knihy	1 ks	300	300,00 Kč
522	Zakončení optického kabelu po měření	4 vl.	4,8	19,20 Kč
523	Svaření 1 vl. světlovod.kabelu	4 vl.	820	3 280,00 Kč
524	Příprava světlovod.kab. k ukonč.	2 ks	190	380,00 Kč
525	Ochrana sváru vlákna	4 ks	55	220,00 Kč
526	Měření OK metodou OTDR	2 vl	850	1 700,00 Kč
Celkem				82 066,00 Kč

Rozvod el.požární signalizace - dodávka

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
550	Periferní modul pro IQ8ControlC/M,rozhr. pro OPPO a 1 MM pozice	1 ks	3900	3 900,00 Kč
551	MM analogring esserbus 127 účastníků	1 ks	4800	4 800,00 Kč
552	MM essemet 62,5 kB	2 ks	10300	20 600,00 Kč
553	Akku 12V /12,0 Ah	2 ks	1900	3 800,00 Kč
554	Ústředna EPS IQ8control C	1 ks	19500	19 500,00 Kč
555	Čelní ovládací panel	1 ks	9700	9 700,00 Kč
556	Esserbus-Koppler 4In/2Out (788613)	1 ks	3800	3 800,00 Kč
557	Izolátor pro Koppler (788612)	1 ks	580	580,00 Kč
558	Skříň pro esserbus Koppler na omítku (aP) (788600)	1 ks	410	410,00 Kč
559	Tlačítkový hlásič IQ8 - kompakt	7 ks	2158	15 106,00 Kč
560	Multifunkční siréna cerv. 12-24 V 30mA do 105dB	8 ks	1270	10 160,00 Kč
561	OT-multisenzor. hlásič	24 ks	2300	55 200,00 Kč
562	Sokl hlásiče v základní verzi	24 ks	170	4 080,00 Kč
563	Dveřní elektromagnet 300kg,12/24V, zvuková a optická signalizace	1 ks	7100	7 100,00 Kč
564	Napájecí zdroj 24 V pro zámek	1 ks	1500	1 500,00 Kč
565	J-Y(ST)Y 2x0,8	230 m	15	3 450,00 Kč

566	JXFE-V 2x2x0.8	140 m	40	5 600,00 Kč
567	Kabel optický, 8vl., 9/125, G657A, LSOH, 3mm	400 m	12	4 800,00 Kč
568	Pigtail SC/APC 9/125 2m	4 ks	50	200,00 Kč

Celkem

174 286,00 Kč

CELKEM

647 678,0

Rozpočet měření a regulace

	Název	Mj	Počet	Materiál	Cena Materiál	Montáž	Cena Montáž	Cena celkem
	DD Sokolnice							
	Specifikace dodávky DT1							
	<i>Plastová rozvodnice na povrch vč.rámu s DIN listami, výbavy pro periferie a el obvody</i>							
	500x400x230, plně dveře, 2-bod. zav., dvojhrot. zárn.	ks	1,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	<i>Vývod jednořákový, jističový</i>							
	Kompletní sada vč.zapojení pro nap.kotlů	ks	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	Kompletní sada vč.zapojení pro doplňování vody	ks	1,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
	Kompletní sada vč.zapojení pro moduly KM,MM	ks	2,00	600,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	Kompletní sada vč.zapojení (rezerva)	ks	2,00	350,00	700,00	0,00	0,00	700,00
	<i>GSM hlásič poruchy a havarie</i>							
	4vst,zvyst, vč. napáječe a zář.modulu napájení, komplet zapojení	ks	1,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
12-3920	<i>Poruchová signalizace</i>							
12-3921	8vst, zvyst, včetně komplet zapojení	ks	1,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
	<i>Přivodní obvody pro nap. R., signalizace a vyp.R.,mont.zásuvka</i>							
	Kompletní sada vč.zapojení	ks	1,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	<i>Drobný montážní materiál pro rozvaděč</i>							
	Kompletní sada	ks	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	Specifikace dodávky DT1 - celkem							28 050,00
	Dodávky rozvaděčů							
	Specifikace dodávky DT1	ks	1,00	28 050,00	28 050,00		0,00	28 050,00
	Dodávky rozvaděčů - celkem							28 050,00
	Dodávky MaR do str.vytápění							
1002-5178	ZÁSUVKA MN, IP 44 (PLAST)							
1002-116	zásuvka jednoosobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. b. bílá	ks	3,00	108,00	324,00	90,00	270,00	594,00
16-16	PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLoty JEDNOOBVODOVÝ - KONTAKTY "A" PŘEVEDENÍ T 23, Typ: , rozsah :							
16-23	20..60 °C Obj.č.:	ks	1,00	1 360,00	1 360,00	72,00	72,00	1 432,00
0016-22	0..40 °C Obj.č.:	ks	1,00	1 360,00	1 360,00	72,00	72,00	1 432,00
0133-1578	<i>Termostat příložný havarijní - nastavitelný</i>							
1260-185	příložný termostat 30-90st.C	ks	2,00	477,00	954,00	125,00	250,00	1 204,00
16-267	REGULÁTOR TLAKU VLNOVCOVÝ, Označení: 61 214,Kontakty: "A", Provedení T23, Rozsah:							
16-275	40 .. 400kPa - Obj.č.:	ks	2,00	1 290,00	2 580,00	78,00	156,00	2 736,00
0015-4217	<i>Ventil tlakoměrový uzavírací (VTU)</i>							
0015-4218	dle ČSN 13 7517.5 (mosaz), druh A, PN630	ks	2,00	770,00	1 540,00	205,00	410,00	1 950,00
	<i>Detektor pro výbušné plyny</i>							
	na 230V, přep. kontakt,	ks	1,00	924,00	924,00	70,00	70,00	994,00
0133-1578	<i>převáděčový snímač hladiny svislý,-30+130st.C, 250Vac,100Vac,1A(R)(15W), 2m vodič</i>							
0133-1579	typ	ks	1,00	568,00	568,00	85,00	85,00	653,00
9999-669	HOUKAČKA							
9999-670	230V, 50Hz	ks	1,00	310,00	310,00	115,00	115,00	425,00
1123-4036	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZÁVŘENÉM PŘEVEDENÍ PLASTOVÉ							
1123-4047	KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	5,00	18,05	90,25	0,00	0,00	90,25
1265-18	SVORKOVNICE KRABICOVÁ,							
1265-23	2x1-2,5mm2	ks	8,00	2,90	23,20	10,00	80,00	103,20
1265-24	3x1,5-4mm2	ks	6,00	6,80	40,80	19,00	114,00	154,80
0126-218	<i>Servopohony, řídicí s. 3-bodový, nap. 230 VAC</i>							
0126-221	krout.m 6(Nm), doba běhu 90° 120s	ks	1,00	2 082,00	2 082,00	154,00	154,00	2 236,00
	Dodávky MaR od dodavatele kotlo - systémové prvky							
	Modul BM do kotle vč.čidla venk teploty AF,							
	Modul BM	ks	1,00	6 940,00	6 940,00	250,00	250,00	7 190,00
	Modul kaskádního řazení pro kotle včetně čidla SAF							
	Modul KM	ks	1,00	7 540,00	7 540,00	350,00	350,00	7 890,00
	snímač ohříváče vody TUV SPF	ks	1,00	790,00	790,00	50,00	50,00	840,00
	Modul směšovače MM včetně čidla VF teploty okruhu							
	Modul MM	ks	1,00	6 030,00	6 030,00	350,00	350,00	6 380,00
	Dodávky MaR od dodavatele kotu - systémové prvky - celkem							22 300,00

	Dodávky MaR do str.vytápění - celkem				0,00		0,00	36 304,25
	Elektromontáže							
	Kabeláž							
7002-492	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							
7002-493	CYKY-O 2x1.5 2x1.5 mm2, pevně	m	20,00	11,00	220,00	20,00	400,00	620,00
7002-22	CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně	m	50,00	14,00	700,00	20,00	1 000,00	1 700,00
7002-23	CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	m	10,00	22,00	220,00	20,00	200,00	420,00
7002-588	ŠNÚRA STŘEDNÍ							
7002-589	H05VV-F-X 2x0.75 2x0.75 mm2, pevně	m	25,00	6,00	150,00	20,00	500,00	650,00
7002-115	ŠNÚRA STŘEDNÍ							
7002-121	H05VV-F-G 3x1 3x1 mm2, pevně	m	16,00	11,00	176,00	20,00	320,00	496,00
9999-443	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH							
9999-444	Do 2,5 mm2	ks	45,00	0,00	0,00	11,00	495,00	495,00
9999-531	UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL							
9999-532	2x1 mm2	ks	14,00	0,00	0,00	75,00	1 050,00	1 050,00
9999-533	3x1 mm2	ks	11,00	0,00	0,00	105,00	1 155,00	1 155,00
	Popisovací štítek na kabel	ks	50,00	2,10	105,00	8,50	425,00	530,00
9999-1213	PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM							
9999-1217	O tloušťce 60cm	ks	2,00	433,00	866,00	0,00	0,00	866,00
	Kabeláž - celkem							7 982,00
	Nosné konstrukce							
9999-743	MONTÁŽ ROZVODNIC							
9999-745	Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	242,20	242,20	242,20
1245-19	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ							
1245-20	DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK							
1245-21	A SPOJOVACÍHO MAT.							
1245-23	125/50 žlab s vřlkem	m	8,00	131,30	1 050,40	0,00	0,00	1 050,40
1245-176	PŘEPÁŽKA KABELOVÉHO							
1245-177	ŽLABU VÝŠKA 50							
1245-178	přepážka 2m	ks	4,00	96,00	384,00	0,00	0,00	384,00
1126-76	PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ							
1126-78	Nosník žlabu šíře 125mm	ks	24,00	32,00	768,00	0,00	0,00	768,00
1123-4655	Ohebné LPE - I EN (320N)							
1123-4507	2320/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	20,00	6,60	132,00	0,00	0,00	132,00
1123-4665	Ocelové závitové trubky (1250N)							
1123-414	6029 TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - LAKOVANÁ - 3m, pevně	m	5,00	146,10	730,50	44,29	221,45	951,95
1123-4130	LIŠTA VKLÁDACÍ - 24X22 + KRYTY							
1123-4131	LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m)	m	15,00	21,80	327,00	53,48	802,20	1 129,20
1123-4141	LIŠTA VKLÁDACÍ - 40X15 + KRYTY							
1123-4142	LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m)	m	10,00	30,10	301,00	53,48	534,80	835,80
9999-191	OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.							
9999-192	do 5kg	ks	6,00	65,00	390,00	87,13	522,78	912,78
9999-194	do 50kg	ks	1,00	146,00	146,00	234,36	234,36	380,36
	Nosné konstrukce - celkem							6 786,69
	Pospojování, uzemnění, doplnění hromosvodu							
7002-1	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC							
7002-7	CY 6 6 mm2,, pevně	m	15,00	13,08	196,20	20,00	300,00	496,20
7002-8	CY 10 10 mm2,, pevně	m	10,00	21,60	216,00	20,00	200,00	416,00
1042-152	ZEMNÍČÍ SVORKA							
1042-12	ZSA16	ks	20,00	9,80	196,00	65,00	1 300,00	1 496,00
1042-13	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	10,00	13,80	138,00	0,00	0,00	138,00
9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
9999-1291	Montáž hromosvodu - doplnění stávajícího - vytvoření ochranného prostoru odfuku plynu od plynových kotlů	hod	3,00	0,00	0,00	240,00	720,00	720,00
	Pospojování, uzemnění, doplnění hromosvodu - celkem							3 266,20
	SW práce							
9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
9999-1291	Seřízení a nastavení regulátorů kotlů a modulů	hod	8,00	0,00	0,00	280,00	2 240,00	2 240,00
0133-571	za konfiguraci a nastavení GSM	ks	1,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	SW práce - celkem							3 540,00

	Projektové práce							
0122-137	<i>Projektové práce:</i>							
0122-138	Zpracování dodavatelské dokumentace	ks	1,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Projektové práce - celkem							4 500,00
	HZS							
9999-1280	<i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i>							
9999-1285	Vyhledání přípojovacího místa	hod	1,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
9999-1286	Nápojení na stávající zařízení	hod	2,00	0,00	0,00	180,00	360,00	360,00
9999-1287	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	5,00	0,00	0,00	180,00	900,00	900,00
9999-1288	Zkušební provoz	hod	8,00	0,00	0,00	180,00	1 440,00	1 440,00
9999-1289	Zaučení obsluhy	hod	2,00	0,00	0,00	180,00	360,00	360,00
9999-1290	Zabezpečení pracoviště	hod	2,00	0,00	0,00	180,00	360,00	360,00
9999-1291	Montáž, seřízení	hod	5,00	0,00	0,00	180,00	900,00	900,00
9999-1292	<i>SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI</i>							
9999-1293	zapojování a zkouškách	hod	2,00	0,00	0,00	180,00	360,00	360,00
9999-1294	<i>KOORDINACE POSTUPU PRÁCE</i>							
9999-1295	S ostatními profesemi	hod	4,00	0,00	0,00	150,00	600,00	600,00
9999-1296	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>							
9999-1297	<i>DLE ČSN 331500</i>							
9999-1298	Revizní technik	hod	6,00	0,00	0,00	326,67	1 960,02	1 960,02
9999-1299	Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
	HZS - celkem							7 700,02
	Podružný materiál							437,84
	Elektromontáže - celkem							34 212,75

CELKEM

98 567,00

