

3.6.1.7

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** II/373 Ostrov - Vilémovice

**Objekt:** SO 101 II/373 Ostrov - Vilémovice

**Rozpočet:** SO 101 II/373 Ostrov - Vilémovice

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

<b>Stavba:</b>	II/373	Ostrov - Vilémovice
<b>Objekt:</b>	SO 101	II/373 Ostrov - Vilémovice
<b>Rozpočet:</b>	SO 101	II/373 Ostrov - Vilémovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ  Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.  Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce.  Vše v režii zhotovitele.  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	113724	A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM  Frézování dílčích úseků tl. 50 mm, včetně odvozu vyfrézovaného materiálu a uložení na skládce objednatele ve vzdálenosti do 5 km  217,50*0,05=10,875 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.	M3	10,875		
3	113724	B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM  Frézování plošné v tl. do 20 mm, včetně odvozu vyfrézovaného materiálu a uložení na skládce objednatele ve vzdálenosti do 5 km  11887*0,02=237,740 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.	M3	237,740		
1	Zemní práce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/373 Ostrov - Vilémovice

Objekt:

SO 101 II/373 Ostrov - Vilémovice

Rozpočet:

SO 101 II/373 Ostrov - Vilémovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
4	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 k pol.č. 7 , pod mikrokoberec  11887=11 887,000 [A]  Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	11 887,000		
5	572213	B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 lokální sanace ACO 11+  217,5=217,500 [A]  Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	217,500		
6	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM pokládka na vyfrézované plochy, viz pol.č. 2  217,5=217,500 [A]  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	217,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/373 Ostrov - Vilémovice

Objekt:

SO 101 II/373 Ostrov - Vilémovice

Rozpočet:

SO 101 II/373 Ostrov - Vilémovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	5732A		MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 zaměřeno na stavbě 11887=11 887,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zanečení a spojovací postřik	M2	11 887,000		
8	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK zaměřeno na stavbě 102*6+54*3=774,000 [A] Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou	M	774,000		
5	Komunikace						
9	Ostatní konstrukce a práce						
9	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Obnova VDZ barvou s reflexní úpravou, zaměřeno na stavbě 483,75=483,750 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	483,750		

**Celkem:**