

„II/373 Sloup - x II/377 Šošůvka“

Stavba:	II/373 Sloup - x II/377 Šošůvka
Investor:	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Místo stavby:	silnice II/373 v úseku Sloup – křižovatka II/377 Šošůvka Km 41, 925 – 43,125

Povrch silnice II/373 je narušen korozí a vykazuje ztrátu pojiva v obrusné vrstvě. Povrch je rovněž nehomogenní vlivem opakovaného provádění četných vysprávek lokálními nátěry a tryskovou metodou. Při vizuální prohlídce nebyly zjištěny trvalé deformace ani znatelné konstrukční poruchy, podloží komunikace je stabilní s dobrou únosností. V místech poklesu okraje vozovky a čtenějšího výskytu výtluků budou provedeny lokální sanace.

Úsek silnice II/373 v km 41,925 – 43,125 je navržen k provedení souvislé údržby. Na tomto úseku bude v celé ploše provedeno srovnávací frézování v tl. do 20 mm za účelem odstranění nesourodých vysprávek a provedení srovnání příčného profilu. V km 0,195 – 0,245 vlevo v š. 1,00 m a v km 0,765 – 0,817 ve středu vozovky v š. 2,00 m bude provedena lokální sanace – frézování v tl. 50 mm, spojovací postřik, výplň z ACO 11+ v tl. 50 mm. Celková plocha těchto sanací činí 154 m².

Při zjištění přítomnosti trhlin v obrusné vrstvě po odfrézování stávajícího povrchu vozovky bude provedena oprava těchto trhlin v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem. Rozsah opravy trhlin bude stanoven při místní pochůzce, maximální rozsah výspravy trhlin je stanoven na 500 bm.

Po aplikaci spojovacího postřiku bude položen dvouvrstvý emulzní mikrokoberec frakce kameniva 0/8 v celkové ploše 7.308 m².

Po dokončení pokládky mikrokoberce bude provedeno vodorovné dopravní značení barvou - vodící proužky V4 š. 0,125 m.

Organizace provozu:

Stavební práce budou probíhat za nepřerušného silničního provozu po polovinách, provoz bude řízen semaforovou soupravou, popř. operativně pomocí živé síly a vysílaček.

Termín realizace stavby:

zahájení – květen 2019 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – do 31.8.2019

V Blansku 27.3.2019

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Sever SÚS JmK