

ULOŽENÍ TOPNÝCH KABELŮ:

TOPNÝ KABEL SE UPEVNÍ VAZAČKAMI K SÍTI A PÁSKU PO 0,2m.
PŘI INSTALACI JE NUTNE DODRŽET MONTÁŽNÍ PODMÍNKY.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1PP

Č.M.	Účel místnosti	v.v. [mm]	Plocha [m2]	Číslo podlahy	Podlaha	Stěny	Strop
E1.01.01	Garáž personál	2800	262,0	P0.1	Polyuretanová stěrka	vápenosádrová omítka, malba	minerální tepelně izolační desky
E1.01.02	Garáž sanitky	2800	186,1	P0.1	Polyuretanová stěrka	vápenosádrová omítka, malba	minerální tepelně izolační desky
E1.01.03	Sklad	2800	11,0	P0.2	Polyuretanová stěrka	vápenosádrová omítka, malba	minerální tepelně izolační desky
E1.01.05	Sklad	2800	11,5	P0.2	Polyuretanová stěrka	vápenosádrová omítka, malba	minerální tepelně izolační desky
E1.01.07	Sklad	2800	10,2	P0.2	Polyuretanová stěrka	vápenosádrová omítka, malba	minerální tepelně izolační desky
E1.01.09	Chodba	2400	30,1	P0.2	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled
E1.01.10	Šatna muži	2300	7,2	P0.3	PVC	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	Minerální kazetový podhled
E1.01.11	Sprcha muži	2250	2,1	P0.4	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	SDK podhled impregnovaný
E1.01.12	WC	2250	1,1	P0.4	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	SDK podhled
E1.01.13	Šatna ženy	2300	7,8	P0.3	PVC	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	minerální podhled
E1.01.14	WC	2300	1,1	P0.4	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	SDK podhled
E1.01.15	Sprcha ženy	2300	2,4	P0.4	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	SDK podhled impregnovaný
E1.01.16	Šatna lékárna	2300	7,8	P0.3	PVC	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	minerální podhled
E1.01.17	Sprcha lékárna	2300	2,4	P0.4	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	SDK podhled impregnovaný
E1.01.18	WC lékárna	2300	1,1	P0.4	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	SDK podhled
E1.01.19	Chodba	2300	4,3	P0.3	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled
E1.01.20	Místnost příjmu LP	2700	17,1	P0.3	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled
E1.01.21	Přípravna	2700	20,8	P0.4	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	Minerální kazetový podhled
E1.01.22	Mytí	2700	15,8	P0.4	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	Minerální kazetový podhled
E1.01.23	Schodiště		13,1	P0.2/P0.5	Keramická dlažba	vápenosádrová omítka, malba	
E1.01.24	Odpady biologické	2800	10,7	P0.1	Polyuretanová stěrka	vápenosádrová omítka, malba	vápenosádrová omítka
E1.01.25	Komunální odpad	2800	9,9	P0.1	Polyuretanová stěrka	vápenosádrová omítka, malba	vápenosádrová omítka
E1.01.26	Technické zázemí	2800	37,4	P0.1	Polyuretanová stěrka	vápenosádrová omítka, malba	Akustický podhled
E1.01.27	Sklad řidičů	2800	14,3	P0.1	Polyuretanová stěrka	vápenosádrová omítka, malba	minerální tepelně izolační desky
E1.01.28	Denní místnost	2500	14,0	P0.2	PVC	vápenosádrová omítka, malba	minerální podhled
E1.01.29	Předsíň řidičů	2400	3,9	P0.4	PVC	vápenosádrová omítka, malba	SDK podhled impregnovaný
E1.01.30	WC řidiči	2400	0,9	P0.4	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	SDK podhled
E1.01.31	Šatna	2400	4,7	P0.3	PVC	vápenosádrová omítka, malba	minerální podhled

±0,000 = 281,000 m n.m. B.p.v.

generální projektant

Adam Rujbr Architects

Adam Rujbr Architects s.r.o.
Srbská 22
612 00 Brno

projektant části

ING. LUBOŠ NOVÁK
PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ
KUNEŠOVA 26, BRNO

architekt	ADAM RUJBR ARCHITECTS	vypracoval	Ing. Luboš Novák
HIP	Ing. Michal Surka	kreslil	Ing. Luboš Novák
kontroloval	Ing. Jan Zářecký	zodp. projektant	Ing. Jan Zářecký

stavebník: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 13 Tišnov

místo stavby: Tišnov, ul. Purkyňova

název stavby: **REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - LETAPA**
NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU

objekt: **SO 01**

část: **D.1.4.7+D.1.4.8 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**

název dokumentu: **PŮDORYS 1.PP - SILNOPROUD**

dokument	15-19
datum	10/2016
formát	15xA4
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	1:50
číslo přílohy	101