



POHLED OD VÝCHODU



POHLED OD ZÁPADU



LEGENDA POVRCHŮ

- 01 FASÁDNÍ OMÍTKA NA KZS (ETICS)  
BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
- 02 SKLENĚNÝ OBKLAD TL. 10mm BARVA ANTRACIT (RAL 7016)
- 03 SOKLOVÁ OMÍTKA - BARVA ŠEDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
- 04 POSUVNÁ VRATA DO GARÁŽÍ -  
ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL + PRÁŠKOVĚ LAKOVANO BARVA RAL 7016
- 05 ŽB KONSTRUKCE SJÍZDĚCÍ RAMPY - POHLEDOVÝ BETON
- 06 CIEHLNÁ STĚNA - OMÍTNUTÁ - BARVA ANTRACIT (RAL 7016)
- 07 HLINÍKOVÉ DVEŘE/OKNO, BARVA RÁMU ANTRACIT (RAL 7016),  
ČIRÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
- 08 ROZŠÍŘOVACÍ OKENNÍ PROFIL - BARVA ANTRACIT (RAL 7016)
- 09 OPLECHOVÁNÍ ATIKY, HLINÍKOVÝ PLECH, RAL 7016
- 10 BETONOVÝ POVRCH PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU
- 11 ZÁBRADLÍ PŘÍSTUPOVÉ RAMPY - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO +  
PRÁŠKOVĚ LAKOVÁNO BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
- 12 CELOPROSKLENÁ STĚNA V HLINÍKOVÉM RÁMU, ČIRÉ ZASKLENÍ  
IZOLAČNÍM DVOJSKLEM BARVA RÁMU ANTRACITOVÁ (RAL 7016)
- 13 NEREZOVÝ KOMÍN
- 14 PROTIDĚŠŤOVÁ ŽALUZIE PRŮMYSLOVÁ VČETNĚ SÍTA,  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTRACITOVÁ (RAL 7016)
- 15 VENKOVNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ ŽÁROVÝ ZINEK - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
- 16 OCELOVÝ ŽEBŘÍK Z/21 - ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL + PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ BARVA DLE VÝBĚRU  
ARCHITEKTA (BARVA RAL 7016)
- 17 ÚČASTNICKÝ ROZVADĚČ PŘÍPOJKY SLP (02) - BARVA BÍLÁ
- 18 NADSTŘEŠNÍ ZAKONČENÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY - ZATEPLENO, OMÍTNUTO  
SYSTÉMOVOU OMÍTKOU KZS - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
- 19 VNĚJŠÍ JEDNOTKY SYSTÉMU OBJEKTOVÉHO CHLAZENÍ
- 20 HLINÍKOVÉ VZT LAMELY. BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA

± 0,000 = 281,000 m.n.m. B.p.v

generální projektant

projektant části

Adam Rujbr Architects

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Srbská 22

612 00 Brno

architekt Ing.arch. Adam Rujbr

vypracoval Ing. Miroslav Čáslava

HIP Ing. Michal Surka

kreslil Ing. Miroslav Čáslava

kontroloval Ing. Michal Surka

zodp. projektant Ing. Josef Pirochta

stavebník Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 13 Tišnov

místo stavby Tišnov, ulice Purkyňova

dokument 15-18

datum 10/2016

formát 6x A4

stupeň DPS

revize 00

název stavby

SO 01 NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU

objekt

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

část

měřítka

1:100

název dokumentu

Pohledy od východu a západu

číslo přílohy

302