

V Brně dne 04. 08. 2015

Číslo vyjádření: **15/002492**

Vaše značka: ---

Yvona Čumová
Klatovská 426/20
602 00 Brno

Vyřizuje: Zdeněk Sýkora

Telefon: +420533383342

E-mail: sykora@itself.cz

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 04. 08. 2017

Věc : Vyjádření ke stavbě

- **Rekonstrukce Nemocnice Tišnov - I.etapa, Novostavba ambulantního traktu**
- **Katastrální území:** Tišnov
- **Investor:** Nemocnice Tišnov, p.o.

Firma **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s výše uvedenou akcí, v jejíž lokalitě se nachází podzemní síť televizních kabelových rozvodů v našem majetku (dále jen TKR), za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek :

1. Trasu sítě TKR zaznačit a popsat v projektové dokumentaci.
2. Zařízení televizních kabelových rozvodů je telekomunikační trasou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů, křížení a souběhy nově budovaných sítí zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005.

Při realizaci požadujeme:

3. **Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu TKR zajistí investor vytýčení této sítě .**

Vytýčení TKR provede za fy **itself s.r.o.**- p. Růžička, , e-mail: vytyceni@itself.cz , případně tel.: 533383335. Vytýčení je třeba objednat 14 dní předem!

4. Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od kabelu provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení TKR, která se nemusí přesně shodovat s vytýčenou trasou (tolerance zaměření a vytýčení).
5. Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu, v ochranném pásmu TKR dbát zvýšené opatrnosti (trasu ve volném terénu vhodně zajistit), aby nedošlo k poškození kabelů pohybem těžké techniky, apod.
6. Po odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou,
7. Křížení nově budovaných inž. sítí s trasou TKR realizovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005, kabely TKR v místech křížení uložit do chráničky.
Při křížení TKR spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (natažení), lože kabelů TKR před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.

8. V místech zřízení zpevněných ploch (vjezdy, parkovací stání, apod.), nad trasou TKR, zabezpečit ochranu kabelů; v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou TKR kabely uložit do chráničky, založit rezervní chráničku (spolupráce se Servisním střediskem **itself s.r.o.** – tel.: 533 383 363).
9. Před opětovným zasypáním trasy TKR **vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje, zda nejsou kabely mechanicky poškozeny a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (vystaví kontrolní protokol).**
10. Pokud dojde při stavbě k poškození TKR, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit Dohledovému centru **itself s.r.o.** – tel.: 533 383 383.
11. Fa **itself s.r.o.** nezodpovídá za změny uložení kabelu, vzniklé při dodatečných terénních úpravách a pracích prováděných v blízkosti uložení kabelu.
12. Pro případnou koordinaci zavedení přípojky TKR do novostavby kontaktovat Servisní středisko **itself s.r.o.** – tel.: 533 383 363.



Příloha: přehledová situace se zaznačením sítě TKR
zaměření trasy TKR ve formátu DGN