

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní

**Objekt:** Stavba 1 II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž. s ul. Legionářskou), stavba č.1

**Rozpočet:** SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.šířka 13,00m, plocha 6916 m2)

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
**Objekt:** Stavba 1 II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž. s ul. Legionářskou), stavba č.1  
**Rozpočet:** SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.šířka 13,00m, plocha 6916 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební betonová suť, viz pol.č. 113177 202 m2*0,05 m*2,300 t/m3=23,230 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	23,230		
2	02710		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Realizace stavebních prací po polovinách : Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Vše v režii zhotovitele. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
1	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK plocha dlažebních kostek 110 m2, materiál se využije k vydláždění autobusové zastávky, viz pol.č. 587202, 110 m2*0,10 m=11,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami	M3	11,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
**Objekt:** Stavba 1 II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž. s ul. Legionářskou), stavba č.1  
**Rozpočet:** SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.šířka 13,00m, plocha 6916 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	113177		<p>ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM</p> <p>odstranění dvouřádku z žulových kostek včetně betonového lože, celková plocha 202 m2, tl. 0,15 m; z toho odečet 110 m2 kostek - viz položka 11317, kostky 100/100/100 mm, použije se viz pol.č. 587202 lože ke kostkám včetně výplně spár tl. 0,05m/m2 - odvoz a uložení na skládku - viz pol.č. 014102, zbývající kostky se odvezou a uloží na skládku SÚS bez poplatku za skládkování zaměřeno na stavbě</p> <p>202*0,15=30,300 [A] -110*0,100=-11,000 [B] Celkem: A+B=19,300 [C]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p>	M3	19,300		
3	113727		<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM</p> <p>frézování v prům. tl. 50 mm, včetně odvozu a uložení vyfrézovaného materiálu na skládku SÚS JmK (bez poplatku za skládku) Zaměřeno na stavbě</p> <p>6916-202=6 714,000 [A] A*0,05=335,700 [B]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p>	M3	335,700		
1		<b>Zemní práce</b>					
5		<b>Komunikace</b>					
1	572213		<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-E, pod obrusnou vrstvu, k pol.č. 574A43, Zaměřeno na stavbě</p> <p>6916=6 916,000 [A]</p>	M2	6 916,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
**Objekt:** Stavba 1 II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž. s ul. Legionářskou), stavba č.1  
**Rozpočet:** SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.šířka 13,00m, plocha 6916 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
2	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11  oprava nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11, množství 37 m3 * 2,42 t/m3= 89,540 t zaměřeno na stavbě 37=37,000 [A]  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - zahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	37,000		
3	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM  Zaměřeno na stavbě  6916=6 916,000 [A]  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6 916,000		
4	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU  Na základě rekognoskace současného stavu. Jen se souhlasem investora!	M	2 000,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
**Objekt:** Stavba 1 II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž. s ul. Legionářskou), stavba č.1  
**Rozpočet:** SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.šířka 13,00m, plocha 6916 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115.  Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora.  - Vytvoření komůrky profiznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm  - Pročištění drážky  - Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem  - Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou  2000=2 000,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm  - vyčištění  - nátěr  - výplň předepsanou zálivkovou hmotou</p>				
5	587202		<p><b>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK</b></p> <p>dlažba autobusové zastávky a upínací dvouřádek z dlažebních kostek drobných (100/100/100 mm) - očištěných, do lože z malty cementové tl. min. 40 mm, vyspárování vysokopevnostní spárovací maltou na bázi cementů využijí se kostky vybourané z vodícího proužku - viz pol.č. 11317 zaměřeno na stavbě</p> <p>zastávka: 100=100,000 [A]  upínací dvouřádek:40*0,25=10,000 [B]  Celkem: A+B=110,000 [C]</p> <p>Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p>	M2	110,000		
6	58910		<p><b>VÝPLŇ SPAR ASFALTEM</b></p> <p>celkem 1200 m, v tom je výplň spar oboustranných podél 3ks flexibilních závěrů na mostě ev.č. 361-013 v rozsahu cca 6*13=78m  viz pol.č. 919111  1200=1 200,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodávku předepsaného materiálu</p>	M	1 200,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
**Objekt:** Stavba 1 II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž. s ul. Legionářskou), stavba č.1  
**Rozpočet:** SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.šířka 13,00m, plocha 6916 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5			<b>Komunikace</b>				
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
1	750831	R	PARKOVACÍ SYSTÉM, SMYČKA K DETEKTORU dodávka a montáž nové smyčky u semaforu - z obou stran Zaměřeno na stavbě 1+1=2,000 [A] Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	2,000		
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
8			<b>Potrubí</b>				
1	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Zaměřeno na stavbě 7=7,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	7,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
**Objekt:** Stavba 1 II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž. s ul. Legionářskou), stavba č.1  
**Rozpočet:** SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.šířka 13,00m, plocha 6916 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Zaměřeno na stavbě 12=12,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	12,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
1	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Nové vodorovné dopravní značení. Zaměřeno na stavbě 502=502,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	502,000		
2	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM celkem 1200 m, v tom je obsaženo řezání spar oboustranných podél 3ks flexibilních závěrů na mostě ev.č. 361-013 v rozsahu cca 6*13=78m Zaměřeno na stavbě, k pol.č. 58910, 1200=1 200,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	1 200,000		
3	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očištění povrchu před pokládkou spojovacího pstríku a ohrubné vrstvy z ACO 11; Zaměřeno na stavbě 6916=6 916,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu	M2	6 916,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
**Objekt:** Stavba 1 II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž. s ul. Legionářskou), stavba č.1  
**Rozpočet:** SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.šířka 13,00m, plocha 6916 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní**Objekt:** Stavba 2 II/361 Oprava ul. Hlavní, (od křiž. s ul. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba č.2**Rozpočet:** SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prům.šířka 7,30m, plocha 1935 m2)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
**Objekt:** Stavba 2 II/361 Oprava ul. Hlavní, (od křiž. s ul. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba č.2  
**Rozpočet:** SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prům.šířka 7,30m, plocha 1935 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební betonová suť, viz pol.č. 113177 91 m2*0,05 m*2,300 t/m3=10,465 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	10,465		
2	02710		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Realizace stavebních prací po polovinách : Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Vše v režii zhotovitele. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
1	113177		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM odstranění dvouřádku z žulových kostek včetně betonového lože, dl. 364 bm, celková plocha 91 m2, tl. 0,15 m; lože ke kostkám včetně výplně spár tl. 0,05m/m2 - odvoz a uložení na skládku - viz pol.č. 014102,	M3	13,650		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
**Objekt:** Stavba 2 II/361 Oprava ul. Hlavní, (od křiž. s ul. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba č.2  
**Rozpočet:** SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prům.šířka 7,30m, plocha 1935 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zbývající materiál - kostky se odvezou a uloží na skládku SÚS bez poplatku za skládkování zaměřeno na stavbě 91*0,15=13,650 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
2	113727		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM frézování v prům. tl. 50 mm, včetně odvozu a uložení vyfrézovaného materiálu na skládku SÚS JmK (bez poplatku za skládku) Zaměřeno na stavbě 1935-91=1 844,000 [A] A*0,05=92,200 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	92,200		
1		<b>Zemní práce</b>					
5		<b>Komunikace</b>					
1	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM délka 160 bm zaměřeno na stavbě 160*0,5=80,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	80,000		
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-E, pod obrušnou	M2	1 935,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
**Objekt:** Stavba 2 II/361 Oprava ul. Hlavní, (od křiž. s ul. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba č.2  
**Rozpočet:** SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prům.šířka 7,30m, plocha 1935 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vrstvu, k pol.č. 574A43, Zaměřeno na stavbě 1935=1 935,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
3	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 oprava nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11, množství 9 m3 * 2,42 t/m3= 21,780 t zaměřeno na stavbě 9=9,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - zahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	9,000		
4	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM Zaměřeno na stavbě 1935=1 935,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 935,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
**Objekt:** Stavba 2 II/361 Oprava ul. Hlavní, (od křiž. s ul. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba č.2  
**Rozpočet:** SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prům.šířka 7,30m, plocha 1935 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	577A1		<p>VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU</p> <p>Na základě rekognoskace současného stavu. Jen se souhlasem investora!  Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115.  Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora.  - Vytvoření komůrky prořiznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm  - Pročištění drážky  - Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem  - Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou</p> <p>350=350,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm  - vyčištění  - nátěr  - výplň předepsanou zálivkovou hmotou</p>	M	350,000		
6	58910		<p>VÝPLŇ SPAR ASFALTEM</p> <p>k pol.č. 919111</p> <p>300=300,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodávku předepsaného materiálu  - vyčištění a výplň spar tímto materiálem</p>	M	300,000		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
1	89921		<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</p> <p>Zaměřeno na stavbě</p> <p>15=15,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky)</p>	KUS	15,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
**Objekt:** Stavba 2 II/361 Oprava ul. Hlavní, (od křiž. s ul. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba č.2  
**Rozpočet:** SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prům.šířka 7,30m, plocha 1935 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nebo chodníku).				
2	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Zaměřeno na stavbě 5=5,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	5,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
1	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Nové vodorovné dopravní značení. Zaměřeno na stavbě 131=131,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	131,000		
2	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Zaměřeno na stavbě, k pol.č. 58910, 300=300,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	300,000		
3	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očištění povrchu před pokládkou spojovacího pstríku a ohrubné vrstvy z ACO 11; Zaměřeno na stavbě 1935=1 935,000 [A]	M2	1 935,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
**Objekt:** Stavba 2 II/361 Oprava ul. Hlavní, (od křiž. s ul. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba č.2  
**Rozpočet:** SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prům.šířka 7,30m, plocha 1935 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu						
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: