

1.VASTO spol.s r.o.

Na Dolansku 295/9

755 01 Vsetín

tel.:571 41 19 37

GSM : 602 78 27 08

e-mail : lvasto@lvasto.cz

CENOVÁ NABÍDKA

Objednatel: Gymnázium Blansko
Seifertova 13
678 01 Blansko

Název akce: Gymnázium Blansko, Seifertova 13-
Rekonstrukce tělocvičny, spojovací lávky
a přístavby

CENA CELKEM :

9 514 124 ,- + DPH

(dle v současné době platných zákonů)

Cenová nabídka je zpracována na předložený výkaz výměr.

Zpracoval: Kalusová

1. VASTO spol. s r.o.

Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín

DÍČ: CZ41034900

1



Vsetín, dne 30.července 2013

ing.Vojtěch INDRUCH-jednatel

ICO: 410 84 900

Kraj. obch. soud v Ostravě,
oddíl C, vložka 1246

DÍČ: CZ - 410 84 900


Bankovní spojení:

KB Vsetín

č. ú.: 238 744 - 851 / 0100

**Gymnázium Blansko, Šeifertova 13 - Rekonstrukce tělocvičny,
spojovací lávky a přístavby**

SO 01 Stavební úpravy tělocvičny	4 851 853
SO 02 Stavební úpravy spojovací lávky	1 225 228
SO 03 Stavební úpravy přístavby	3 437 043
Náklady celkem bez DPH	9 514 124
DPH 21 %	1 997 966
Náklady celkem vč.DPH	11 512 090



1. VASTO spol. s r.o.

Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín

DIČ: CZ41094900

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební úpravy tělocvičny	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Stavební úpravy tělocvičny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
AC01	Gymnázium Blansko, Seifertova 13		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	1.VASTO spol.s r.o., Vsetín		Zakázkové číslo	AC
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 455 175	Ztížené výrobní podmínky	7 401
Z	PSV celkem	2 245 179	Provoz investora	19 161
R	M práce celkem	1 089 938		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	4 790 291		
	HZS	15 000		
	ZRN+HZS	4 805 291	Ostatní náklady neuvedené	20 000
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 851 853	Ostatní náklady celkem	46 562

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	
DPH	21,0	%	4 851 853 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	1 018 889 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 870 742 Kč

Poznámka :

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy tělocvičny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	95 832	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	21 168	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	183 987	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	120 423	0	0	0	0
5 Komunikace	15 177	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	24 247	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	548 860	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	135 993	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	25 168	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	138 432	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	41 011	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	29 933	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 839	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	44 675	0	0	0	0
999 Ostatní práce	0	0	0	0	15 000
711 Izolace proti vodě	0	34 332	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	155 421	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 600	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	25 019	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	44 890	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	665 754	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	705 780	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	550 664	0	0	0
781 Obklady keramické	0	20 700	0	0	0
783 Nátěry	0	6 580	0	0	0
784 Malby	0	29 439	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	207 665	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	882 273	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	26 431	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 455 175	2 245 179	0	1 089 938	15 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,2	3 700 354	7 401
Provoz investora		0,4	4 790 291	19 161
CELKEM VRN				26 562

Nabídkový rozpočet

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 pro okap chodník: 0,65*0,70*(37,00+20,20)*2 pro základ VZT: 6,30*1,20*0,30 pro novou lež kanalizací: 1,00*1,50*2,00*3	m3	63,32 52,05 2,27 9,00	400,00	25 328,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	63,32	200,00	12 664,00
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 63,32*10	m3	633,20 633,20	10,00	6 332,00
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	63,32	50,00	3 166,00
5	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku 63,32	m3	63,32 63,32	250,00	15 830,00
6	175101101RT2	Zásyp bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm 52,05-0,30*0,20*(37,00+20,20)*2 lež kanal: 9,00	m3	54,19 45,19 9,00	600,00	32 511,60
Celkem za 1 Zemní práce						95 831,60
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
7	278381541U00	Základ stroj -5m3 bet C20/25 slož 1-pro VZT 6,30*1,20*0,40	m3	3,02 3,02	7 000,00	21 168,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						21 168,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
8	310279841R00	Zazdívká otvorů porobet tvárniciemi, severní pohled -výklenky: 1,50*4,60*0,08*8 m104: 2,45*2,00*0,45 nika: 0,60*1,05*0,10 dozdění parapetu po copil stěnách z+v-fasáda: 22,32*1,30*0,40*2 zazdění j f: 13,32*3,70*0,40 zazdění ostění : 0,435*2,10*4*0,30	m3	50,71 4,42 2,21 0,06 23,21 19,71 1,10	2 800,00	141 978,48
9	317944313RT3	Válcované nosníky č. 14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu l č. 16 1,45*20,00*3*0,001	t	0,09 0,09	32 000,00	2 784,00
10	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, nátěr, izolace 14,07+18,75+9,13+2,36+1,36+18,76+8,76+2,36+1,36	m2	76,91 76,91	510,00	39 224,10
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						183 986,58
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
11	413231211R00	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu do 200 cm2	kus	6,00	250,00	1 500,00
12	417321414R00	Ztužující pásy a věnce, železobeton B 30 (C 25/30) (22,32*2+13,32)*0,60*0,60	m3	20,87 20,87	2 450,00	51 120,72
13	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení (22,32*2+13,32)*(0,60*2+0,30)	m2	86,94 86,94	250,00	21 735,00
14	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	86,94	50,00	4 347,00
15	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 20,86*80*0,001	t	1,67 1,67	25 000,00	41 720,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						120 422,72
Díl: 5 Komunikace						
16	451317777R00	Podklad pod dlažbu z betonu B7,5/B10, tl. do 10 cm pod okap chodník 0,3*(36,20+26,00)*2	m2	37,32 37,32	190,00	7 090,80
17	564731112R00	Kryt z kameniva drceného vel. 18-32 mm, tl. 10 cm okap chodník 0,50*(36,20+26,00)*2	m2	62,20 62,20	130,00	8 086,00

Nabídkový rozpočet

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet: 1
Objekt :	S001 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	5 Komunikace				15 176,80
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
18	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková na dozdivky: 2,45*2,00*2+1,00*1,50 22,32*1,60*2+13,32*1,60	m2	104,04 11,30 92,74	230,00	23 928,28
19	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC (0,90+2*0,20)*1,45	m2	1,89 1,89	169,00	318,57
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				24 246,85
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
20	622311733RT6	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky tl 120 mm s omítkou probarvenou silikonovou	m2	33,10	860,00	28 466,00
21	622421307RU1	Zateplovací systém polystr desky tl. 120 mm se silikonovou omítkou + nátěr PJ: 19,22*6,70 PS: 19,22*6,70 PV: 35,60*6,70-22,32*2,175 PZ: 28,94*6,70+6,70*2,10-22,32*2,175 římso: 22,32*0,30*2 -33,10 -49,68	m2	537,56 128,77 128,77 189,97 159,42 13,39 -33,10 -49,68	714,00	383 814,98
22	622421308RU5	Zateplovací systém polyst tl. 180 mm se silikonovou omítkou probarvenou u zazděných oken: 13,32*3,73	m2	49,68 49,68	800,00	39 746,88
23	622421555R00	Zateplovací soklový polystyren 100mm (37,00+20,20)*2*0,70	m2	80,08 80,08	580,00	46 446,40
24	622421556RU1	Zateplovací systém soklový polystyren 120mm s omítkou kamínk.-sokl nad terénem PJ: 19,22*0,30 PS: 19,22*0,30 PV: 35,60*0,30 PZ: 28,94*0,30	m2	30,89 5,77 5,77 10,68 8,68	976,00	30 152,54
25	622461111R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 10 % pod zateplení stěny pod zateplení: 620,34 štíty: 13,50*2,00/2*2	m2	647,34 620,34 27,00	25,00	16 183,50
26	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2 štíty: 13,50*2,00/2*2	m2	27,00 27,00	150,00	4 050,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				548 860,31
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
27	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm pod ker dlažbu parapetů 0,74*22,32*2	m2	33,03 33,03	164,00	5 417,51
28	pc01	Otvory v podlaze m 102 pro zateplení a zpětná úprava otvory pro foukání: 1,00*50 doplnění podlahy u nových dveří: 1,00	m2	51,00 50,00 1,00	700,00	35 700,00
29	pc02	Foukaná tepelná izolace na bázi miner vlny podlaha m 102 500,00*0,15*1,1	m3	82,50 82,50	1 150,00	94 875,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				135 992,51
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
30	916561111RT5	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 60/5/25 cm (37,00+20,20)*2	m	114,40 114,40	220,00	25 168,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				25 168,00

Nabídkový rozpočet

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
31	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 14,07+18,75+9,13+2,36+1,36+18,76+8,76+2,36+1,36	m2	76,91 76,91	60,00	4 614,60
32	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	500,00	70,00	35 000,00
33	pc	Montáž, pronájem, demontáž lešení (19,22+2,00)*7,00*2 (35,60+2,00)*7,00*2	m2	823,48 297,08 526,40	120,00	98 817,60
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				138 432,20
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
34	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 35,60*19,20*2	m2	1 367,04 1 367,04	30,00	41 011,20
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				41 011,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
35	962081141R00	Bourání příček copilových oken sklob okno: 1,80*1,80 copility: 4,32*3,73*13	m2	212,72 3,24 209,48	80,00	17 017,34
36	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych 103+108: 1,44*1,00*2 102: 4,32*0,60*13 0 200-206: 0,60*0,60*14	m2	41,62 2,88 33,70 5,04	250,00	10 404,00
37	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 104: 2,45*2,10 103: 1,45*2,00 200: 1,20*2,74	m2	11,33 5,15 2,90 3,29	151,00	1 711,28
38	96-01	Demontáž rozvaděče m 102+zazdění + omítka	kompl	1,00	800,00	800,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				29 932,63
Díl: 97		Prorážení otvorů				
39	974031664R00	Vysekaní rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm nad otvor: 1,45*3	m	4,35 4,35	158,00	687,30
40	976085311R00	Vybourání rámu a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	1,00	57,00	57,00
41	971100021RAD	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném-pro dveře-m 102 vč přisekání ostění 1,05*2,10	m2	2,21 2,21	950,00	2 094,75
42	97-01	Vybourat otvor pro rozvaděč, úprava ostění, rýha pro nosník a dod L50/50/5-0,65M-m. 101-omítky	kompl	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 839,05
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
43	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	297,83	150,00	44 675,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				44 675,00
Díl: 999		Ostatní práce				
44	pc	Demontáž, uložení a zpětná montáž nářadí (žebříny kruhy, závěsné koše, táhla...)	kompl	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	999 Ostatní práce				15 000,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
45	711472053R00	Izolace, svislá folie, volně 0,70*4*(37,00+20,20)*2	m2	320,32 320,32	50,00	16 016,00
46	28324270.A	Fólie popová nopy 8 mm 320,00*1,1	m2	352,00 352,00	49,00	17 248,00
47	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	332,64	3,21	1 067,77
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				34 331,77
Díl: 713		Izolace tepelné				

Nabídkový rozpočet

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, tl. do 5 cm-stáv podh m 102	m2	500,00	20,00	10 000,00
49	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 102:500,00+22,50*0,70*2 200-208:14,07+18,75+9,13+2,36+1,36+18,76+8,76+2,36+1,36	m2	608,41 531,50 76,91	75,00	45 630,75
50	765901131R00	Izolace parozábrana 520,00*1,1	m2	572,00 572,00	65,00	37 180,00
51	63150843	Deska izolační minerální tl. 80 mm 608,41*1,02	m2	620,58 620,58	40,00	24 823,13
52	63150845	Deska izolační minerální tl. 120 mm 620,58*1,02	m2	632,99 632,99	55,00	34 814,54
53	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 524,48	1,95	2 972,74
Celkem za		713 Izolace tepelné				155 421,16
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
54	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm pro napojení nových svodů	m	6,00	275,00	1 650,00
55	721242110RT1	Lapač sféřních splavenin DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	3,00	1 650,00	4 950,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				6 600,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
56	762430033U00	Oblož stěn cementotřískové desky tl 10mm kotvené ke st oc kci vč dodávky atika:1,33*(29,00+35,60)	m2	85,92 85,92	280,00	24 057,04
57	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	240,57	4,00	962,28
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				25 019,32
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
58	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 4,32*13+1,44*2+4,32*13	m	115,20 115,20	27,00	3 110,40
59	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm 6,60*4	m	26,40 26,40	20,00	528,00
60	01-04/K	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 235 mm viz tab PSV 1,42+1,44*1+0,60*14+22,32*2	m	55,90 55,90	197,00	11 012,30
61	05/K	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 285 mm viz tab PSV-připoj skříňe elektra 1,42+1,44*1+1	m	3,86 3,86	233,00	899,38
62	06/K	Oplechování kompl zatepl sys z Ti Zn pl, rš 285 mm viz tab PSV	m	110,00	215,00	23 650,00
63	pc	Vyspravení stávajících klempířských prvků, vč nátěr	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
64	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	442,00	1,56	689,52
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				44 889,60
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
65	762431230RT2	Montáž obložení nadpraží SDK (cementotřískov) deskami, včetně dodávky, +nátěr (0,132+0,542)*22,32*2	m2	30,09 30,09	550,00	16 548,07
66	766411231U00	Miž obklad stěn-1m2 palub vč dod obkladu, rošt povrch úprava-NÁTĚR m102:(28,50+17,60)*2*3,43*1,05 odečte se 6/z+5/z:-1,585*0,865*17-2,105*0,865*13	m2	285,08 332,06 -46,98	660,00	188 152,93
67	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami m102:(28,60+17,50)*2*1,90	m2	175,18 175,18	35,00	6 131,30
68	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	175,80	30,00	5 274,00
69	01-03/T	Osazení parapet, desek z vodovzd dřevotř tl 19mm s povrchem z lamina š 375-380mm vč dod-tab PSV	m	11,26	525,00	5 911,50

Nabídkový rozpočet

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,42+1,44+0,60*14		11,26		
70	04/T	D+M Dveřní křídlo 900/1970 EI 30DP3, plně, kování povr úprava do st oc zárubně-nátěr-tab PSV	KS	1,00	6 500,00	6 500,00
71	766-01	D+M Podhled z Biodesek vč roštu, nátěr-m 201+102 m 102+201:499,77+18,45	m2	518,22 518,22	830,00	430 122,60
72	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	6 586,40	1,08	7 113,32
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				665 753,72
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
73	767131801R00	Demontáž obložení atiky z oc vlnit plechu 1,45*22,80*2	m2	66,12 66,12	50,00	3 306,00
74	767581801R00	Demontáž podhledů z oc plechu-m 102+201 500,00+18,45	m2	518,45 518,45	30,00	15 553,50
75	767581802R00	Demontáž podhledů M 200,202-208 m 202-206:18,75+9,13+2,36+1,36+17,76+8,76+2,36+1,36	m2	61,84 61,84	60,00	3 710,40
76	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	62,00	28,00	1 736,00
77	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg stáv lávka a zábradlí	kg	300,00	15,00	4 500,00
78	01+02/Z	D+M Předokenní žaluzie Al kce horizontální ručně ovládané- viz př č 20,povrch úprava 4,41*2,175*4+4,50*2,175*6	m2	97,09 97,09	2 100,00	203 893,20
79	03/Z	D+M Ocel lávka žár zink plech ,pororošt, rám z ner oceli viz v.č.25-+tab PSV	kg	124,65	66,00	8 226,90
80	04/Z	D+M Zábradlí ,na OS podél tělocvičny,žár Pz ocel viz v.č.25- +tab PSV	kg	81,26	66,00	5 363,16
81	05/Z	D+M Ochranná síť z nerez ocel lanelk d 2mm,obv 8mm vč rámu z nerez oceli,kotv chem kotvami-viz tabPSV 22,50*2,60*2	m2	117,00 117,00	2 807,00	328 419,00
82	06/Z	D+M Kryt radiátoru z TAHOKOVU v ocel Pz rámu viz det 23+tab PSV-vel 1585/865 42,24*17	kg	718,08 718,08	66,00	47 393,28
83	07/Z	D+M Kryt radiátoru z TAHOKOVU v ocel Pz rámu viz det 24+tab PSV-vel 2105/865 59,73*13	kg	776,49 776,49	66,00	51 248,34
84	08/Z	D+M Skládací stropní schody Al kce+poklop, PO 60min,miner vlna ,poklop-viz tab PSV	kompl	1,00	19 500,00	19 500,00
85	09/Z	Demontáž a zpětná montáž žebříku,vč nátěru žebříku na střeche-viz tab PSV	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
86	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	6 953,50	1,50	10 430,25
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				705 780,03
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
87	01/P	D+M Okno plast 1420/1000 z probarb plast profilů SKL,kování-viz tab PSV	1	1,00	6 649,38	6 649,38
88	02/P	D+M Okno plast 1440/1000 z probarb plast profilů SKL,kování-viz tab PSV	1	1,00	6 708,13	6 708,13
89	03/P	D+M Okno plast 600/600 z probarb plast profilů OT+ SKL,kování-viz tab PSV	KS	14,00	3 210,00	44 940,00
90	04/P	D+M Sestava oken z probarb plast profilů,kování viz tab PSV- schéma str 4 22,58*2,07	m2	46,74 46,74	3 982,00	186 118,68
91	05/P	D+M Sestava oken z probarb plast profilů,kování viz tab PSV- schéma str 4 22,58*2,07	m2	46,74 46,74	3 982,00	186 118,68
92	06/P	D+M Venk dveře plast plné 1450/2000,kování viz tab PSV	KS	1,00	32 283,13	32 283,13
93	07/P	D+M Venk dveře plast plné 1200/2740,kování vč nadsvětlíku,viz tab PSV	KS	1,00	35 160,63	35 160,63

Nabídkový rozpočet

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet: 1
Objekt :	S001 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94	08/P	D+M Venk dveře plast plně 1050/2100, kování viz tab PSV	KS	1,00	30 685,00	30 685,00
95	09/P	Dešťový svod kruh PVC DN 125, vč kolen dl 6,60m napojení na st žlaby do nového kotlíku-viz tab PSV	KS	1,00	5 500,00	5 500,00
96	10/P	Dešťový svod kruh PVC DN 125, vč kolen dl 6,60m napojení na st žlaby do nového kotlíku-viz tab PSV	KS	3,00	5 500,00	16 500,00
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				550 663,61
Díl:	781	Obklady keramické				
97	781674113U00	Mtž parapet -200 dlaž ker flex lep+dodávka š 740mm 23,0*2	m	46,00 46,00	450,00	20 700,00
Celkem za		781 Obklady keramické				20 700,00
Díl:	783	Nátěry				
98	783-01	Otryskání+nátěr stáv ocel sloupků 1,0*2,10*8+1,00*2	m2	18,80 18,80	350,00	6 580,00
Celkem za		783 Nátěry				6 580,00
Díl:	784	Malby				
99	784452211R00	Malba stěn z malířských směsí 101:(1,20+2,60)*2*3,00 102:(28,49+17,40)*2*(6,02-3,43) 103:(5,60+7,80)*2*3,00 104:(5,60+4,00)*2*3,00 105:(4,20+2,30)*2*3,00 106:(1,40+1,00)*2*3,00 107:(1,40+1,80)*2*3,00 108:(4,00+3,20)*2*3,00 stropy:6,76+44,61+23,05+6,67+1,61+2,66+12,83 200:(6,50+2,70)*2*3,02 201:(1,20+15,20)*2*3,02 202:(4,20+4,50)*2*3,02 203:(4,20+2,00)*2*1,02 204+208:(2,60+0,80)*2*1,02*2 205+209:(1,50+0,80)*2*1,00*2 207:(4,20+2,00)*2*1,02 206:(4,20+4,40)*2*3,02	m2	919,98 22,80 237,71 80,40 57,60 39,00 14,40 19,20 43,20 98,19 55,57 99,06 52,55 12,65 13,87 9,20 12,65 51,94	32,00	29 439,49
Celkem za		784 Malby				29 439,49
Díl:	M21	Elektromontáže				
100	m21	Elektroinstalace-samost vv	kompl	1,00	207 664,50	207 664,50
Celkem za		M21 Elektromontáže				207 664,50
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
101	m24	VZD-samost vv	kompl	1,00	882 273,00	882 273,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				882 273,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
102	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,19	100,00	1 519,04
103	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,38	150,00	4 557,13
104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	577,24	10,00	5 772,37
105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,38	150,00	4 557,13
106	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	243,05	10,00	2 430,47
107	pc	Skládkovné	t	30,38	250,00	7 595,22
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				26 431,36

Název	Mj	Počet	j.c.dodávka	dodávka celkem	j.c.montáž	montáž celkem
Dodávky						
Specifikace dodávky rozvodnice ER212	ks	1,00		4601,79		617,75
Specifikace dodávky rozvodnice RMS1	ks	1,00		13220,36		5027,28
Specifikace dodávky ovl. skříně MS1	ks	1,00		1844,92		1911,97
Dodávky - celkem				19667,07		7557
Specifikace dodávky rozvodnice ER212						
elektroměrový rozvaděč s jedním dvojsazbovým měřením do výklenku ve stěně	ks	1,00	3182,36	3182,36	473,44	473,44
B63/3 Jistič char B, 3-pólový	ks	1,00	1419,43	1419,43	144,31	144,31
Specifikace dodávky rozvodnice ER212 - celkem			0	4601,79		617,75
Specifikace dodávky rozvodnice RMS1			0	0	0	0
Rozvodnice,pod omítku,bílé dveře,N/PEmůstky, 72 mod	ks	1,00	2144,58	2144,58	473,44	473,44
63/3 Hlavní vypínač, 3-pól	ks	1,00	511,81	511,81	144,31	144,31
svodič přepětíTNC, 100 kA (10/350)	ks	1,00	1	1	1	1
Proudový chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Ir=0,03A	ks	1,00	928,68	928,68	445,55	445,55
Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Ir=0,03A	ks	2,00	928,68	1857,36	445,55	891,1
BA/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, In=4A	ks	2,00	280,84	561,68	60,8	121,6
B10/1 Jistič, char B, 1-pólový	ks	12,00	105,94	1271,28	60,8	729,6
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový	ks	9,00	61,81	556,29	60,8	547,2
B25/3 Jistič, char B, 3-pólový	ks	1,00	456,38	456,38	125,5	125,5
C10/1 Jistič, char C, 1-pólový	ks	6,00	130,34	782,04	60,8	364,8
C40/3 Jistič char C, 3-pólový	ks	1,00	766,75	766,75	125,5	125,5
Impulzní relé 230V/16A 2S	ks	6,00	385,3	2311,8	94,92	569,52
Instalační stykač 25A, 4zap. kont.	ks	1,00	342,37	342,37	94,92	94,92
RSA6 Řadová svornice	ks	52,00	11,79	613,08	6,78	352,56
RSA 16 A Řadová svornice	ks	6,00	19,21	115,26	6,78	40,68
Specifikace dodávky rozvodnice RMS1 - celkem				13220,36		5027,28
Specifikace dodávky ovl. skříně MS1						
Rozvodnice pod omítku, průhled,plast,dveře, 12 mod	ks	1,00	317,71	317,71	445,55	445,55
Z-PUL230/SS Tlačítko se signálkou LED, 2zap. kont.	ks	5,00	273,75	1368,75	267,52	1337,6
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4						
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A						

RS44 A Řadová svornice		ks	19,00
Specifikace dodávky ovl. skříně MS1 - celkem			
Elektromontáže			
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ		ks	3,00
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ		ks	13,00
8107 KRABICE		ks	15,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC			
CY 16 , pevně	m		20,00
CY 4 , pevně	m		30,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC			
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m		20,00
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m		310,00
CYKY-J 5x1.5 , pevně	m		275,00
CYKY-J 5x10 , pevně	m		15,00
CYKY-J 5x16 , pevně	m		15,00
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m		140,00
CYKY 24x1.5 , pevně	m		5,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ			
ZÁKLOPKOU			
4x10 mm2		ks	25,00
4x25 mm2		ks	2,00
5x4 mm2		ks	4,00
5x10 mm2		ks	2,00
24x2,5 mm2		ks	2,00
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky): řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů)		ks	2,00
Přístroj spínače žaluziového, jednopólového kolébkového; řazení 1+1 s blokováním (do hčs)		ks	2,00
KRYT SPÍNAČE, TANGO			
Kryt spínače kolébkového; b. bílá		ks	2,00
Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem; b. bílá		ks	2,00
rámeček jednoduchý		ks	2,00
rámeček dvojitý		ks	1,00
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; b. bílá		ks	9,00

rámeček jednoduchý	ks	9,00
MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ		
Do 20 kg	ks	1,00
Do 50 kg	ks	2,00
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU		
CIHELNEM DO PRŮMERU 60mm		
Stena do 150mm	ks	2,00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU		
CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm2		
HL150mm	ks	3,00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU		
CIHELNEM PRO KRABICE		
50x50x50 mm	ks	16,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU		
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm		
Sire 30 mm	m	30,00
Sire 70 mm	m	40,00
demontáž stávajících svítidel	ks	30,00
opětovná montáž stávajících svítidel	ks	12,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY		
Demontaz stavajícího zařízení	hod	30,00
KOORDINACE POSTŮPU PRACÍ		
S ostatními profesemi	hod	5,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY		
Napojení na stavající zařízení	hod	10,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI		
zapojení a zkouškach	hod	3,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK		
DLE CSN 331500		
Revizní technik	hod	15,00
Spoluprce s reviz.technikem	hod	2,00
Podružný materiál	KS	1,00
Elektromontáže - celkem		

Svítidla				0
vestavné zářivkové svítidlo 3x58W, sport,	ks	28,00		2591,14
vestavné zářivkové svítidlo 3x58W, sport + nouzový modul 1hod	ks	8,00		3506,74
nouzové svítidlo 1x8W/1hod. IP65 s piktogramem	ks	2,00		677,54
Svítidla - celkem				

72551,92 227 6356
 28053,92 227 1816
 1355,08 127,02 254,04
101960,92 8426,04

CELKEM BEZ DPH

KS 1,00

207664,53

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

akce: Gymnázium Blansko DPS

Seznam strojů a zařízení

j.m. počet jednotk.cena cena celkem

Zařízení č. 1 - Větrání tělocvičny

1. 1	Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, protiproud vč. filtrace, rekuperace s obtokem, el. dohřevem, cirkulací venkovní provedení s kompletní MaR s kaskádovým ohřevačem, vč. čidla CO2 te = - 12 C, ti = + 18 C, v zimě min 50 % cirkulace Qv = 6.000/6.000 m3/h, 250/250 Pa, Qt = 15 kW el. jistič 38 A 400/230 V, 2,2/2,2 kW, 4,81/4,81 A, 50 Hz	ks	1	304 370,00 Kč	304 370,00 Kč
1. 2	Ohebná hadice tlumící Ø 250	bm	50	119,00 Kč	5 950,00 Kč
1. 3	Vířivá výust' 600, přívodní, připojení svislé, s regulací, 24 lamel	ks	8	2 448,00 Kč	19 584,00 Kč
1. 4	Vířivá výust' 600, odsávací, připojení svislé, s regulací, 24 lamel	ks	8	2 232,00 Kč	17 856,00 Kč
1. 5	Neobsazeno				
1. 6	Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I dle ON 12 0405 pozink. plech				
	do obvodu 3500/70% tvar	bm	3	1 537,00 Kč	4 611,00 Kč
	do obvodu 2630/40% tvar	bm	46	1 094,00 Kč	50 324,00 Kč
	do obvodu 1890/30% tvar	bm	24	771,00 Kč	18 504,00 Kč
	do obvodu 1500/30% tvar	bm	36	601,00 Kč	21 636,00 Kč
	do obvodu 1050/20% tvar	bm	20	482,00 Kč	9 640,00 Kč

Zařízení č. 3 - Pomocný materiál

3. 1	Materiál na zhotovení závěsů, podpěr a konzol při montáži	kg	380	112,00 Kč	42 560,00 Kč
3. 2	Materiál spojovací a těsnící	kg	90	98,00 Kč	8 820,00 Kč

KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍKomplexní vyzkoušení vzt. zařízení
včetně jeho zaregulování a seznámení
uživatelé s jeho obsluhou

hod 32 285,00 Kč 9 120,00 Kč

IZOLACEa/ tepelná:- krytá Al folií
tloušťka 40 mm

m2 44 382,00 Kč 16 808,00 Kč

b/ protipožární: např. protipožární
rohože MDD-KI 40 (tl.30 mm)
(veškeré vzt. zařízení na půdě)

m2 260 620,00 Kč 161 200,00 Kč

materiál celkem

690 983,00 Kč

montáž

172 500,00 Kč

doprava

18 790,00 Kč

Cena celkem bez DPH:

882 273,00 Kč

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební úpravy spojovací lávky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02	Stavební úpravy spojovací lávky		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
AC01	Gymnázium Blansko, Seifertova 13		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	1.VASTO spol.s r.o., Vsetín		Zakázkové číslo	AC
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	112 013	Ztižené výrobní podmínky	2 379
Z PSV celkem	1 077 507	Provoz investora	4 832
R M práce celkem	18 497		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 208 017		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 208 017	Ostatní náklady neuvedené	10 000
ZRN+ost.náklady+HZS	1 225 228	Ostatní náklady celkem	17 211
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			1 225 228 Kč
DPH 21,0 %			257 298 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 482 526 Kč

Poznámka :

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet :	1
Objekt :	SO02 Stavební úpravy spojovací lávky	Stavební úpravy spojovací lávky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	19 305	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	49 044	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	7 060	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	15 967	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 363	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 809	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 355	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 193	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	50 400	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	49 827	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	6 897	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	104 582	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	719 020	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	77 765	0	0	0
783 Nátěry	0	68 523	0	0	0
784 Malby	0	492	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	18 497	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 918	0	0	0	0
GELKEM OBJEKT	112 013	1 077 507	0	18 497	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,2	1 189 521	2 379
Provoz investora		0,4	1 208 017	4 832
GELKEM VRN				7 211

Nabídkový rozpočet

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Stavební úpravy spojovací lávky	Stavební úpravy spojovací lávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. z desek tl 9,5mm mezi parozábranu a podhled z TAHOKOVU:18,57*2,26	m2	41,97 41,97	460,00	19 305,37
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				19 305,37
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 patky:0,70*4*1,20*4	m2	13,44 13,44	300,00	4 032,00
3	622421306RU1	Zateplovací systém polystyren tl. 100 mm se silikonovou omítkou + nátěr PZ:(1,50+3,40)*7,20	m2	35,28 35,28	701,00	24 731,28
4	622421307RU1	Zateplovací systém polystyren desky tl. 120 mm se silikonovou omítkou + nátěr PJ:3,20*7,20	m2	23,04 23,04	714,00	16 450,56
5	622421556RU1	Zateplovací systém soklový polystyren 120mm s omítkou kamínk.-sokl nad terénem 3,20*0,30+4,90*0,30	m2	2,43 2,43	976,00	2 371,68
6	622461111R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 10 % POD ZATEPLENÍ:3,20*7,20+4,90*7,20	m2	58,32 58,32	25,00	1 458,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				49 043,52
Díl: 64		Výplně otvorů				
7	642201011RAA	Výměna dveří 1kř, zárubeň, oprava ostění, práh vč dodávky pož dveří PO30min 900/1970	kus	1,00	7 060,00	7 060,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				7 060,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
8	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 2,26*18,00+2,70*5,70*2+2,70*2,70	m2	78,75 78,75	70,00	5 512,50
9	pc	Montáž, pronájem, demontáž lešení (3,20+2,00)*7,20 (4,90+2,00)*7,20	m2	87,12 37,44 49,68	120,00	10 454,40
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				15 966,90
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	78,75	30,00	2 362,50
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 362,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	962081141R00	Bourání příček coplitových oken vč ocel rámu 18,40*2,313*2	m2	85,12 85,12	80,00	6 809,47
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				6 809,47
Díl: 97		Prorážení otvorů				
12	976081111R00	Vybourání pozedního madla z jakéhokoliv zdiva 18,40*2	m	36,80 36,80	64,00	2 355,20
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 355,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,96	200,00	1 192,53
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 192,53
Díl: 713		Izolace tepelné				
14	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci dno :2,75*18,00 podhled:2,28*18,00	m2	90,54 49,50 41,04	75,00	6 790,50
15	713131111R00	Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci stěny:18,00*0,60*2*2 18,00*0,60*2	m2	82,80 43,20 21,60	55,00	4 554,00

Nabídkový rozpočet

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Stavební úpravy spojovací lávky	Stavební úpravy spojovací lávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		mezi ocel nosníky:0,50*18,00*2		18,00		
16	765901131R00	Izolace parozábrana na Al bázi, tř hořlavosti A1, A2 nebo B	m2	140,43	75,00	10 532,03
		dno:2,75*18,00*1,05		51,98		
		stěny:18,00*0,60*2*1,05*2		45,36		
		podhled:2,28*18,00*1,05		43,09		
17	63150840	Deska izolační miner desky tl. 30 mm	m2	22,68	40,00	907,20
		0,60*18,00*2*1,05		22,68		
18	63150841	Deska izolační miner tl. 50 mm	m2	74,57	55,00	4 101,57
		dno:2,78*18,00*1,05		52,54		
		stěny:18,00*0,60*2*1,02		22,03		
19	63150843	Deska izolační minerální tl. 70 mm	m2	22,03	66,00	1 454,11
		stěny:18,00*0,60*2*1,02		22,03		
20	63150844	Deska izolační miner desky tl. 100 mm	m2	83,72	110,00	9 209,38
		podhled:2,28*18,00*2*1,02		83,72		
21	63150846	Deska izolační miner desky tl. 140 mm	m2	18,36	154,00	2 827,44
		mezi nosníky:0,50*18,00*2*1,02		18,36		
22	63150847	Deska izolační minerál tl. 160 mm	m2	51,98	176,00	9 147,60
		dno:2,75*18,00*1,05		51,98		
23	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	495,24	1,77	876,57
	Celkem za	713 Izolace tepelné				50 400,39
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
24	762131115R00	Montáž bednění stěn, vodovzd překl	m2	43,20	57,00	2 462,40
		18,00*0,60*2*2		43,20		
25	762144110RT3	Montáž a dodávka roštu 50/50vč nátěru včetně dodávky řeziva,	m	72,00	52,00	3 744,00
		stěny:18,00*2*2		72,00		
26	762332110RT4	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 vč dodřeziva, hranoly 100/65	m	36,00	150,00	5 400,00
27	762342204RT3	Montáž la dodávka roštu pro zateplí podhledu včetně dodávky řeziva, 60/100	m2	41,04	180,00	7 387,20
		podhled:2,28*18,00		41,04		
28	762511284U00	Podlaha dřevoštěpkové desky 2x15 P+D	m2	55,08	500,00	27 540,00
		3,00*18,00*1,02		55,08		
29	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm	m2	42,32	38,00	1 608,16
		2,30*18,40		42,32		
30	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	481,42	3,50	1 684,96
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				49 826,72
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
31	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	36,80	27,00	993,60
		18,40*2		36,80		
32	01/K	Oplechování kompl zateplí systému rš 265mm viz tab PSV	m	8,10	215,00	1 741,50
		3,20+4,90		8,10		
33	02/K	Žláby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 200 mm vč háků, čel, bez kotlíku-viz tab PSV	m	3,00	308,00	924,00
34	03/K	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 60 mm viz tab PSV	m	4,25	267,00	1 134,75
35	PC	Vyspravení stáv klempířských prvků+nátěr	kompl	1,00	2 000,00	2 000,00
36	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	67,94	1,52	103,27
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				6 897,12
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
37	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	55,92	30,00	1 677,60
		parapety:0,15*18,40*2		5,52		

Nabídkový rozpočet

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Stavební úpravy spojovací lávky	Stavební úpravy spojovací lávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stěny: (2,70*2+2,60)*2,00		16,00		
		(2,80+5,80)*2*2,00		34,40		
38	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	50,00	30,00	1 500,00
39	766421212R00	Obložení podhledů překližkou	m2	49,50	150,00	7 425,00
		dno: 2,75*18,00		49,50		
40	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	1,00	120,00	120,00
41	01/T	D+M Dřev madlo z jasanu dřeva, kotveno ks stáv oc profilům, vč povrch úpravy 2x PU nátěr-viz tab PSV	m	38,50	550,00	21 175,00
42	02/T	D+M Vestav skříní 1500/650/4033 s otv křídly, lamin desky, kování-viz v.č. 16, tab PSV	kompl	1,00	25 000,00	25 000,00
43	03/T	Mtž obklad stěn-z lamin dřevotřísky tl 18mm lepená na rošt z hobli latí 30/60, vč d mater v č 14+1 PSV	m2	11,89	680,00	8 085,20
44	04/T	Mtž obklad stěn-z lamin dřevotřísky tl 18mm lepená na rošt z hobli latí 30/60, vč d mater v č 15+1 PSV	m2	21,32	680,00	14 497,60
45	60623430	Překližka vodovzdorná tl. 15 mm	m2	97,34	250,00	24 333,75
		dno: 2,75*18,00*1,05		51,98		
		stěny: 18,00*0,60*2*1,05*2		45,36		
46	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 038,14	0,74	768,22
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				104 582,37
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
47	767131801R00	Demontáž obložení atiky z oc vlnit plechu	m2	19,87	50,00	993,60
		18,40*0,54*2		19,87		
48	767421101R00	Montáž opláštění Al plech lepený na překližku	m2	43,20	225,00	9 720,00
		stěny: 18,00*0,60*2		21,60		
		18,00*0,60*2		21,60		
49	767581801R00	Demontáž podhledů -z ocel prof plechu	m2	42,32	30,00	1 269,60
		2,30*18,40		42,32		
50	767583143R00	Obklad podhledů AL-plechem lepeným na překližku	m2	49,50	260,00	12 870,00
		dno mostu: 2,75*18,00		49,50		
51	01/Z	D+M Al Venk proskl stěna Al 17,925/2,245, se 3 pe část a 2oken kř OT+SKL, vč okap Al-viz tab PSV	KS	2,00	295 000,00	590 000,00
52	02/Z	Repas stáv vni dveří ocel Al 1830/2450, s nadsvětli nový nástřik, nové kování, madla, zářáčky-viz tab PSV	KS	1,00	10 000,00	10 000,00
53	03/Z	Repas stáv vni dveří ocel Al 1650/2150, s nadsvětli nový nástřik, nové kování, madla, zářáčky-viz tab PSV	KS	1,00	10 000,00	10 000,00
54	04/Z	Repas stáv zábradlí schodišť-přebroušení, nový nátěr viz tab PSV	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
55	05/Z	M+D podhledu z Pz TAHOKOVU TC s oky 25115/1,7 tl 1,5mm vč roštu-viz tab PSV	m2	42,00	850,00	35 700,00
56	19421195	Plech Al TL1,5MM	kg	778,95	48,00	37 389,60
		OBKLAD DNA: 2,75*18,00*1,50*7,00		519,75		
		stěny: 18,00*0,60*2*1,50*8,00		259,20		
57	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	7 094,43	1,35	9 577,48
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				719 020,28
Díl:	776	Podlahy povlakové				
58	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	62,10	9,00	558,90
		18,40*2+2,70*3+(2,80+5,80)*2		62,10		
59	776511810RT1	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	65,58	30,00	1 967,40
		2,30*18,40+2,70*2,60+2,80*5,80		65,58		
60	pc	D+M MARMOLEUM vč lišty	m2	93,69	800,00	74 952,00
		most: 3,00*18,00*1,02		55,08		
		schodiště: 2,70*5,80*2		31,32		
		místnost: 2,70*2,70		7,29		

Nabídkový rozpočet

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Stavební úpravy spojovací lávky	Stavební úpravy spojovací lávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	774,78	0,37	286,67
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				77 764,97
Díl:	783	Nátěry				
62	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ocranné QB 2x	m2	303,18	45,00	13 643,10
		podlaha-polštář:2,75*18,00		49,50		
		prkna podhledu:2,28*18,00*2		82,08		
		st rošt-stěna:0,60*18,00*2		21,60		
		ostatní stáv prvky:50,00		50,00		
		nové tesařské prvky:100		100,00		
63	pc	Otryskání+3xnátěr stáv ocel kce	m2	156,80	350,00	54 880,00
		sloupky oken:0,15*4*2,25*8		10,80		
		ocelové nosníky:18,00*(0,60+0,30)*2*2+0,15*2*18*2+0,50*2*18,00*2		111,60		
		ocel nohy:0,50*4*2,50*4		20,00		
		DVEŘE:1,80*2,00*2*2		14,40		
	Celkem za	783 Nátěry				68 523,10
Díl:	784	Malby				
64	784452211R00	Malba stěn z malířských směsí	m2	15,39	32,00	492,48
		2,70*3*1,00+2,70*2,70		15,39		
	Celkem za	784 Malby				492,48
Díl:	M21	Elektromontáže				
65	m21	Elektroinstalace-SAMOST VV	kompl	1,00	18 496,66	18 496,66
	Celkem za	M21 Elektromontáže				18 496,66
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
66	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,83	100,00	482,78
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,66	150,00	1 448,35
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	183,46	10,00	1 834,58
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,66	150,00	1 448,35
70	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	77,25	10,00	772,45
71	pc	Skládkovné	t	9,66	200,00	1 931,13
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				7 917,65

Název	Mj	Počet	j.c.dodávka	celkem dodávka	j.c.montáž	celkem montáž
Elektromontáže						
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	2,00	3,75	7,5	19,95	39,9
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	2,00	29,95	59,9	19,95	39,9
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC			0	0	0	0
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	26,00	9,96	258,96	19,9	517,4
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	30,00	9,68	290,4	19,9	597
STROJEK SPÍNAČE			0	0	0	0
3558-A06340 Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6So (1, 1So)	ks	2,00	70,57	141,14	71,87	143,74
kryt spínače 1 páčka	ks	2,00	25,11	50,22	15	30
rámeček jednoduchý	ks	2,00	15,82	31,64	15	30
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU			0	0	0	0
CIHELNEM PRO KRABICE			0	0	0	0
50x50x50 mm	ks	2,00	0	0	20,88	41,76
VYSEKANI RYH VE ZDIVU			0	0	0	0
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm			0	0	0	0
Sire 30 mm	m	6,00	0	0	37,44	224,64
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY			0	0	0	0
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	8,00	0	0	200	1600
Vyhledani pripojovaciho mista	hod	2,00	0	0	200	400
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK			0	0	0	0
DLE CSN 331500			0	0	0	0
Revizni technik	hod	5,00	0	0	210	1050
Podruzny material	ks	1,00	2000	2000	0	0
Elektromontáže - celkem			0	2839,76		4714,34
Svítlidla			0			
zář. svítidlo vestavné 2x26 EVG,	ksB	8,00	748,17	5985,36	227	1816
zář. svítidlo přisazené 2x26 EVG,	ksC	1,00	1330,56	1330,56	227	227
OSRADD/E26/21-840	ksC	18,00	72,98	1313,64	15	270
Svítlidla - celkem				8629,56		2313

CELKEM BEZ DPH

KS 1,00

18496,66

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební úpravy přístavby	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO03	Stavební úpravy přístavby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
AC01	Gymnázium Blansko, Seifertova 13		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	AC
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 366 496	Ztížené výrobní podmínky	6 567
Z	PSV celkem	1 917 239	Provoz investora	13 607
R	M práce celkem	118 134		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	3 401 868		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	3 401 868	Ostatní náklady neuvedené	15 000
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 437 043	Ostatní náklady celkem	35 175

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	3 437 043 Kč
DPH	21,0 %	721 779 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 158 822 Kč

Poznámka :

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet : 1
Objekt :	SO03 Stavební úpravy přístavby	Stavební úpravy přístavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	35 311	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 272	0	0	0	0
5 Komunikace	4 800	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 325	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	987 186	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	11 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	228 412	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 925	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	40 579	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 390	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	56 819	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	471 882	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	16 000	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	171 168	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	50 756	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	26 996	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	1 085 939	0	0	0
783 Nátěry	0	2 800	0	0	0
784 Malby	0	34 880	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	118 134	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	30 296	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 366 496	1 917 239	0	118 134	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,2	3 283 735	6 567
Provoz investora		0,4	3 401 868	13 607
CELKEM VRN				20 175

Nabídkový rozpočet

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Stavební úpravy přístavby	Stavební úpravy přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 pro okap chodník: 0,65*0,70*(28,50+20,00)	m3	22,07 22,07	400,00	8 827,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	22,07	200,00	4 414,00
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 22,07*10	m3	220,70 220,70	10,00	2 207,00
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	22,07	50,00	1 103,50
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	22,07	250,00	5 517,50
6	175101101RT2	Zásyp bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	22,07	600,00	13 242,00
	Celkem za	1 Zemní práce				35 311,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
7	310279841R00	Zazdívka otvorů porobet tvárniciemi, +nadezdívky dozdívka ostění oken 1+2np: 2,40*0,10*0,25*2 zazdívka otvoru: 1,20*1,20*0,30 nadezdívka atiky: 0,42*(4,80+9,30+7,80)*0,30	m3	3,31 0,12 0,43 2,76	2 800,00	9 271,92
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				9 271,92
Díl: 5		Komunikace				
8	451317777R00	Podklad pod dlažbu z betonu B7,5/B10, tl. do 10 cm pod okap chodník pod opkap chodník: 0,30*50,00	m2	15,00 15,00	190,00	2 850,00
9	564731112R00	Kryt z kameniva drceného vel. 18-32 mm, tl. 10 cm okap chodník 0,30*50,00	m2	15,00 15,00	130,00	1 950,00
	Celkem za	5 Komunikace				4 800,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
10	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková dozděné ostění: (0,10+2*0,25)*2,40*2 na dozděný otvor: 1,20*1,20*2	m2	5,76 2,88 2,88	230,00	1 324,80
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				1 324,80
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
11	622421301RU1	Zateplovací systém ostění-polystyren tl. 30 mm se silikonovou omítkou probarvenou 1, np: 2,40*0,20*4+(2,10+2,40)*2*0,20+(2,40+0,90)*0,20*2*2+(1,20+0,60)*2*0,20*2 (2,40+0,60)*2*0,20 (1,55+0,90)*2*0,20 2, np: 2,40*4*0,20*9 3, np: 2,40*4*0,20*16+(2,40+0,90)*2*0,20*2+(2,10+2,40)*2*0,20*2 4, np: 36,96 -6,77	m2	94,41 7,80 1,20 0,98 17,28 36,96 36,96 -6,77	599,00	56 551,59
12	622311753RT6	Zatepl. syst. ostění, miner. desky 30 mm s omítkou silikonovou probarvenou 6,77	m2	6,77 6,77	645,00	4 366,65
13	622421307RU1	Zateplovací systém polyst. desky tl. 120 mm se silikonovou omítkou probarvenou PZ: 31,74*14,72+3,605*7,60+5,60*4,45 -2,40*2,40*3-2,10*2,40-2,40*0,90*2 -1,94*2,70*2+(1,94+2*2,70)*1,00*2 -2,70*2,70+2,70*3*0,25 -2,40*2,40*6*3-2,40*0,90*2*3 -2,10*2,10*2 Mezisoučet	m2	964,29 519,53 -26,64 4,20 -5,27 -116,64 -8,82 366,37	714,00	688 503,92

Nabídkový rozpočet

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Stavební úpravy přístavby	Stavební úpravy přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		PV:35,345*13,72+5,63*5,70		517,02		
		-1,50*0,90*5-1,20*0,60*2-1,55*0,90-2,40*0,60-2,40*2,40*30-1,00*2,15		-185,98		
		Mezisoučet		331,05		
		PJ:6,80*14,72+9,20*5,20+9,20*7,20		214,18		
		-2,00*2,40*6-2,10*2,10*2-2,10*2,10*3,73*4,20		-57,70		
		Mezisoučet		156,48		
		PS:10,50*14,72+7,60*11,52		242,11		
		-2,40*2,40		-5,76		
		Mezisoučet		236,35		
		-125,96		-125,96		
14	622421656R00	Zateplovací systém extrud. polystyren 120mm nad markýzou	m2	1,43	626,00	895,18
15	622311733RT6	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky tl 120 mm s omítkou probarvenou silikonovou	m2	125,96	864,00	108 829,44
		125,96		125,96		
16	622311735RT6	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky tl 160 mm s omítkou probarvenou silikonovou	m2	4,42	946,00	4 181,32
		zateplení stropu závětrí:4,42		4,42		
17	622421555R00	Zateplovací systém , soklový polystyren 100mm	m2	64,14	584,00	37 456,59
		podél okap chodník:1,00*50,00		50,00		
		pod okny podél angl dvorku:35,345*0,40		14,14		
18	622421556RU1	Zateplovací systém soklový polystyren 100mm s omítkou kamínk.-sokl nad terénem	m2	43,22	934,00	40 362,81
		PZ:31,74*0,45+3,50*0,30+5,60*0,60		18,69		
		PV:35,345*0,30+5,63*0,45		13,14		
		PJ:6,80*0,50+9,20*0,50-3,73*0,50		6,14		
		PS:10,50*0,50		5,25		
19	622461111R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 10 % pod zateplení	m2	1 234,64	25,00	30 866,00
		stěny:1090,25		1 090,25		
		ostění:101,18		101,18		
		sokl:43,21		43,21		
20	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2 vč vysp +lešení	m2	54,19	280,00	15 172,47
		6,785*4,14+6,785*1,50+5,60*1,70+1,60*4,00		54,19		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				987 185,97
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
21	916561111RT5	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 60/5/25 cm	m	50,00	220,00	11 000,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				11 000,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
22	94-01	Montáž, pronájem, demontáž lešení	m2	1 691,94	135,00	228 412,33
		PZ:(31,74+2,00)*14,72+(3,605+2,00)*7,60+(5,60+2,00)*4,45		573,07		
		PV:(35,345+2,00)*13,72+(5,63+2,00)*5,70		555,86		
		PJ:(6,80+2,00)*14,72+(9,20+2,00)*12,40		268,42		
		PS:(10,50+2,00)*14,72+(7,60+2,00)*11,52		294,59		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				228 412,33
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
23	953761131R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými	m	38,50	150,00	5 775,00
		0,50*77		38,50		
24	95-01	Vyčištění odvodn trubky z angl dvorku	ks	1,00	150,00	150,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 925,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					

Nabídkový rozpočet

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Stavební úpravy přístavby	Stavební úpravy přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho okap chodník: 0,60*(10,00+13,00+1,00+4,50) 0,60*20,00	m2	29,10 17,10 12,00	35,00	1 018,50
26	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých vč vyvážení křidel 1.np: 2,40*2,40*2+2,10*2,40*2+1,50*0,90*5 2.np: 2,40*2,40*3+2,10*2,10*5+1,20*1,20+2,40*2,40*6 3.np: 2,40*2,40*16+2,40*0,90*2+2,10*2,40*2 4.np: 2,40*2,40*16+2,40*0,90*2+2,10*2,40*2	m2	316,80 28,35 75,33 106,56 106,56	110,00	34 848,00
27	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 vč vyvážení křidel 1.np: 1,94*2,70+2,70*2,70 2.np: 1,10*2,15	m2	14,89 12,53 2,37	182,00	2 710,53
28	976081111R00	Vybourání mřížek větracích	ks	77,00	26,00	2 002,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				40 579,03
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
29	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	82,60	150,00	12 389,69
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				12 389,69
Díl: 711	Izolace proti vodě					
30	711121	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč povrch úpra dno +stěny angl.dvorku dno: 0,70*45,00 stěny: 1,50*45,00	m2	99,00 31,50 67,50	420,00	41 580,00
31	711472053R00	Izolace, svislá folie, volně výkop-okap chodník: (0,60+0,70)*2*50,00	m2	130,00 130,00	50,00	6 500,00
32	28324270.A	Fólie nopová nopy 8 mm 130,00*1,05	m2	136,50 136,50	49,00	6 688,50
33	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	638,68	3,21	2 050,16
Celkem za		711 Izolace proti vodě				56 818,66
Díl: 712	Živičné krytiny					
34	712-01	Zateplení střechy-prořezání boulí, vyrovnaní, polyst 50mm+hydr.vč polyst 100mm+lepené SBS pásy vč posy 31,74*16,14*1,05+3,608*12,80*1,05+3,00*6,50*1,05+2,50*3,80*1,05	m2	616,84 616,84	750,00	462 629,48
35	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	4 626,29	2,00	9 252,59
Celkem za		712 Živičné krytiny				471 882,06
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
36	762-01	Nová kce římsy z důvodu zateplení stř pláště spoj krčku vč dod materiálu (0,08m3 řeziva) v č 26	kompl	1,00	16 000,00	16 000,00
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				16 000,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
37	0/k	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 201 mm hl uz plynu na tepel iz desky	m	1,00	223,00	223,00
38	764241440R00	Lemován íprostupů z Ti Zn,	kus	20,00	294,00	5 880,00
39	01-02/k	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 201 mm žaluzií VZT na tepel iz desky vč podkl vrstvy 01/k: 0,50*2 02/k: 1,10*1	m	2,10 1,00 1,10	223,00	468,30
40	764341822R00	Demontáž lemov.prostupů	kus	20,00	30,00	600,00
41	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	12,50	20,00	250,00
42	03-05/k	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 328 mm na tep iz desky vč podkl vrstvy 03/k: 1,20*2	m	11,45 2,40	272,00	3 114,40

Nabídkový rozpočet

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Stavební úpravy přístavby	Stavební úpravy přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		04/k:1,50*5		7,50		
		05/k:1,55*1		1,55		
43	06-08/k	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 348 mm na tep izol desky vč podkl vrstvy	m	171,40	315,00	53 991,00
		06/k:2,00*2		4,00		
		07/k:2,10*10		21,00		
		08/k:2,40*61		146,40		
44	09/k	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm zaústěna přes lapač spl do stáv kanal	m	4,43	305,00	1 351,15
45	10/k	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, D 153 mm vč žlab háků, čel, napoj odp trub, bez kotlíku-př 26	m	5,33	355,00	1 892,15
46	11/k	Oplechování okapnice Ti Zn plechem ,rš 231 mm vč podkl vrstvy	m	5,53	190,00	1 050,70
47	12/k	Oplechování atíky Ti Zn plechem ,rš 592 mm vč podkl vrstvy	m	117,70	421,00	49 551,70
48	13/k	Oplechování stř atíky i Ti Zn plechem ,rš 472 mm vč podkl vrstvy	m	3,71	360,00	1 335,60
49	14/k	Krytina markýzy z Ti Zn vč dilataci záv lišty, okap lemování, podkl vrstvy	m2	2,28	1 810,00	4 126,80
50	15/k	Repas stáv kl výrobku v místě skladu kuchyně-atika okapnice.-tab PSV otryskání, obrouš+nový nátěr	m2	5,50	250,00	1 375,00
51	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	182,05	27,00	4 915,35
		1.np:2,40*6+2,00+2,10*2+1,50*5+1,20*2+1,55+2,40		34,45		
		2.np:2,40*3+2,10+2,10*3+1,20+2,40*6+2,40*4+2,40*5		52,80		
		3.np:2,40*18+2,10*2		47,40		
		4.np:2,40*18+2,10*2		47,40		
52	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm atika	m	118,60	27,00	3 202,20
		(31,50+15,30)*2+3,40+4,60+3,00+2,60+2,70+3,50+1,50+3,20+0,50		118,60		
53	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	10,55	20,00	211,00
54	764-01	D+M nová stříška nad vstupem	m2	8,75	4 000,00	35 000,00
		2,50*3,50		8,75		
55	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 685,38	1,56	2 629,20
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				171 167,55
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
56	766411821R00	Demontáž vnitřních parap desk	m2	149,10	25,00	3 727,50
		1.np:2,40*3+2,10*2+1,50*5		18,90		
		2.np:2,40*3+2,10*2+2,10*4+1,20+2,40*2+2,40*2+2,40*2		35,40		
		3.np:2,40*18+2,10*2		47,40		
		4.np:2,40*18+2,10*2		47,40		
57	01/T-04/T	D+M Parap deska z vodovzd dřevotřísky tl 19mm s nosem s povrchem z vysokotl laminátu ,š 90mm	m	132,70	303,00	40 208,10
		viz tab PSV:				
		1/T:1,50*5		7,50		
		2/T:2,00*2		4,00		
		3/T:2,10*4		8,40		
		4/T:2,40*47		112,80		
58	05/T	D+M Parap deska z vodovzd dřevotřísky tl 19mm s nosem s povrchem z vysokotl laminátu ,š 140mm	m	10,50	303,00	3 181,50
		viz tab PSV:				
		5/T:2,10*5		10,50		
59	06/T	Repas stáv dveř křídlo 900/1970 v ocel zárubni odstranění st nátěru, vytmel, vybrouš+nový nátěr	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
60	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	591,45	1,08	638,77
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				50 755,87

Nabídkový rozpočet

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Stavební úpravy přístavby	Stavební úpravy přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
61	03/Z	Demontáž a zpětná montáž žebříku, s ochr košem na střechu, nový nát systém-viz tab PSV-9630+1260	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
62	04/Z	Repas stáv zábradlí-12,5M-obroušení, nový nát systém-viz tab PSV	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
63	01/Z	D+M Protidešť žaluzie z tažených Al profi 300/300 s povrch úpravou-tab PSV	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
64	02/Z	D+M Protidešť žaluzie z tažených Al profi 450/250 s povrch úpravou-tab PSV	ks	1,00	1 400,00	1 400,00
65	767-01	Demontáž a zpětná montáž VZT na střeše vč staveb úprav na střeše-viz výkres střechy	kompl	1,00	10 000,00	10 000,00
66	05/Z	Repas stáv VZT jednotky na střeše ,vytmelení, obroušení, nový nátěr-viz tab PSV	M2	21,00	150,00	3 150,00
67	06/Z	Demontáž stáv výbojk svítidel, osazení na tep izol desku tl 120mm z PUR ,ukotvení chem kotvami -PSV	kompl	2,00	600,00	1 200,00
68	07/Z	Repas stáv oc sloupů, +průvlaky v místě skladu kuch otrysk, +nový nátěr-viz tab PSV	M2	3,06	350,00	1 071,00
69	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	265,21	1,79	474,73
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						26 995,73
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
70	01/p	D+M venkovní plast 2kř dveře prosklené 1940/2700 vč nadsvětliku, kování-viz tab PSV	KS	1,00	28 543,41	28 543,41
71	02/p	D+M Proskl venkov stěna 2700/2700 se 2 dveř křídly, kování-viz tab PSV	ks	1,00	37 456,02	37 456,02
72	03/p	D+M Plast okno SKL 1500/900, kování-viz tab PSV	ks	5,00	5 712,84	28 564,20
73	04/p	D+M Plast okno 2400/2400, kování-viz tab PSV se 2 spod skl křídly	ks	43,00	18 136,26	779 859,18
74	05/p	D+M Plast okno 2400/900, kování-viz tab PSV se stř pevn sloupkem 2skl křídly	ks	2,00	9 440,55	18 881,10
75	06/p	D+M Plast okno 2400/900, kování-viz tab PSV se stř pevn sloupkem 2skl křídly	ks	2,00	9 741,69	19 483,38
76	07/p	D+M Plast okno 2000/2400, kování-viz tab PSV s 1spod křídli SKL+OT+1část pevná	ks	2,00	13 888,35	27 776,70
77	08/p	D+M Plast okno 2100/2400, kování-viz tab PSV s 1spod křídli SKL+OT+1část pevná	ks	4,00	14 304,15	57 216,60
78	09/p	D+M Plast okno 2100/2100, kování-viz tab PSV s 1spod křídli SKL+OT+1část pevná	ks	5,00	13 066,83	65 334,15
79	10/p	D+M Plast trubka DN50, dl. 150mm, ukončená plast venk mřížkou kruh s pevnými žaluz -viz tab PSV	KS	77,00	95,00	7 315,00
80	11/p	D+M Dveře plast venkovní 1křídle 1100/2180, kování viz tab PSV	KS	1,00	15 409,17	15 409,17
81	12/p	D+M CHRánička stáv kotvení vedení NN DN 75 dl. 120mm vlepena do tep iz desek-viz tab PSV	ks	2,00	50,00	100,00
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu						1 085 938,91
Díl: 783	Nátěry					
82	pc	Otryskání+nátěr stáv ocel kci dveře: 1,00*2,00*2*2	m2	8,00 8,00	350,00	2 800,00
Celkem za 783 Nátěry						2 800,00
Díl: 784	Malby					
83	784452211R00	Malba stěn z malířských směsí-stěny s výměnou oke	m2	1 090,00	32,00	34 880,00
Celkem za 784 Malby						34 880,00
Díl: M21	Elektromontáže					
84	M21-01	Demontáž+zpětná montáž hromosvodu	kompl	1,00	30 000,00	30 000,00
85	M21-02	Demontáž+zpětná montáž nástěnných svítidel	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
86	m21-03	Elektroinst sam rozpočet	kompl	1,00	86 633,52	86 633,52
Celkem za M21 Elektromontáže						118 133,52

Nabídkový rozpočet

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Stavební úpravy přístavby	Stavební úpravy přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
87	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,62	100,00	1 561,65
88	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	62,47	50,00	3 123,30
89	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,23	150,00	4 684,95
90	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	593,43	10,00	5 934,27
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	31,23	150,00	4 684,95
92	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	249,86	10,00	2 498,64
93	pc	Skládkovné	t	31,23	250,00	7 808,25
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				30 296,01

Název	Mj	Počet	j.c.dodávka	celkem dodávka	j.c.montáž	celkem montáž
Elektromontáže						
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ						
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ						
Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně	m	360,00	15,69	5648,4	29	10440
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	20,00	18,96	379,2	27,1	542
litinový zemní krabice	ks	4,00	835,32	3341,28	344	1376
PODPĚRA VEDENÍ						
PV1b-15 do zdiva, L 150mm	ks	120,00	10,98	1317,6	77,48	9297,6
PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou	ks	250,00	18,04	4510	39	9750
ZEMNIČE						
ZT 2,0 zemnicí tyč o 25mm, L 2000mm	ks	14,00	166,94	2337,16	77,48	1084,72
JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA						
JR 2,0 s rovným koncem, L 2000mm	ks	2,00	184,42	368,84	106,77	213,54
JR 3,0 s rovným koncem, L 3000mm	ks	3,00	274,68	824,04	208,89	626,67
DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY						
DJZ do zdiva, D20mm	ks	2,00	14,9	29,8	77,48	154,96
OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY						
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	5,00	111,42	557,1	191,62	958,1
DOUa-15 držák ochranného úhelníku, L 150mm	ks	10,00	18,91	189,1	77,48	774,8
PB19 podstavec betonový 19kg	ks	4,00	209,53	838,12	212	848
SVORKA HROMOSVODNÍ ÚZEMŇOVACÍ						
SS spojovací	ks	74,00	6,81	503,94	55,33	4094,42
SZb zkušební - litinová	ks	9,00	29,73	267,57	77,48	697,32
SP připojovací	ks	2,00	9,4	18,8	55,33	110,66
SJ 1 k jímací tyči, D=20	ks	5,00	25,18	125,9	55,33	276,65
SJ 2 k zemnicí tyči, D=28	ks	14,00	26,98	377,72	55,33	774,62
SOa na okapové žlaby	ks	1,00	20,4	20,4	55,33	55,33
MONTÁŽNÍ PRÁCE						
Tvarování mont.dílu	ks	9,00			56	504
Štítek pro označení svodu	ks	18,00	3,92	70,56	8	144
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ						
S ostatními profesemi	hod	2,00			150	300

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY			
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	35,00	
Uprava stavajiciho zarizeni	hod	5,00	
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK			
DLE CSN 331500			
Revizni technik	hod	8,00	
Spoluprace s reviz technikem	hod	2,00	
Podruzny material	ks	1,00	
Elektromontaze - celkem			
Zemni prace			
VYTycENI TRATI			
Kabelove vedeni v zastavenem prostoru	km	0,02	
HLOUBENI KABELOVE RYHY			
Zemina třidy 3, širě 350mm, hloubka 800mm	m	20,00	
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY			
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	20,00	
ÚPRAVA POVRCHU			
Oseti povrchu travou	m2	10,00	
Zemní práce - celkem			
CELKEM bez DPH			

150	5250
150	750
250	2000
210	420
5000	51443,39
26725,53	
1 230,00 Kč	24,60 Kč
255,00 Kč	5 100,00 Kč
123,00 Kč	2 460,00 Kč
88,00 Kč	880,00 Kč
	8 464,60 Kč
	86 633,52 Kč