



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. obch. zák.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Střední škola dopravy, obchodu a služeb

se sídlem v Moravském Krumlově, nám. Klášterní 127, PSČ 672 01

zastoupený: Ing. Jiřím Psotou - ředitelem

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení: 12030-741/0100

IČ: 00055166 DIČ: -----

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

VISPO CZ. s.r.o.

se sídlem ve Věteřově 57, 697 01 Kyjov

zastoupený: Josefem Zvonařem - jednatelem společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických: Josef Zvonař - jednatel společnosti

bankovní spojení: 1388791359/0800



IČ: 26278553 DIČ: CZ26278553

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: spisová značka C 41561 vedená u Krajského soudu v Brně, datum zápisu: 27.02.2002

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Zateplení budov v areálu výcvikových dílen v Polánce“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V této smlouvy.

2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou pro objednatele v roce 2013 firmou STAVOPROJEKT 2000, s.r.o. pod názvem „Zateplení budov v areálu výcvikových dílen v Polánce“ a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Součástí předmětu díla je též:

- vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích a jedenkrát na CD),
- provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou předepsaných zkoušek, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, vztahujících se k prováděnému předmětu díla,
- další práce, činnosti a úkony související s prováděním díla (např. zajištění povolení k zvláštnímu užívání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení dočasného umístění či přemístění dopravních značek apod.),

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.



Článek III.

Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 2.
2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci:
 - a) projektovou dokumentaci dle odst. 2 čl. II. této smlouvy o dílo, a to ve 2 vyhotoveních
 - b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v rámci projektové dokumentace dle odst. 2 čl. II. této smlouvy o dílo

Stavba podle sdělení místně příslušného stavebního úřadu nepodléhá ohlášení, ani stavebnímu povolení.

Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy nebyla k předmětné stavební akci vydána.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vč. dokumentů uvedených v odst. 4.) nejpozději k datu zahájení realizace díla. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany protokol.

4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3 předá objednatel zhotoviteli informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména:

- a) určení přístupových a příjezdových cest,
- b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu, případně jiných médií.

5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.



Článek IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 9 měsíců od data zahájení realizace díla. Předpokládaný termín zahájení realizace díla – třetí čtvrté čtvrtletí 2013.
2. Realizace díla bude zahájena předáním písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací. Nejpozději do 7 dnů od tohoto data předá objednatel zhotoviteli staveniště.
3. Časový harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele, je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: **4.787.642,72 Kč**

DPH (21 %): **1.005.405,- Kč**

cena včetně DPH: **5.793.048,- Kč**

(slovy: pětmilionůsedmsetdevadesáttřítisícčtyřicet osm korun českých).

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle čl. III. odst. 2 písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy).

3. Jednotkové ceny v nabídkovém rozpočtu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu platnosti této smlouvy. Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen faktur), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého měsíce



(tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis prací, dodávek a služeb provedených za uplynulý měsíc. Závěrečný soupis prací, dodávek a služeb předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel je povinen vždy provést kontrolu předloženého oceněného soupisu prací, dodávek a služeb a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených prací dodávek a služeb objednatelem zhotovitel vystaví a zašle objednateli nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví na základě odsouhlaseného závěrečného soupisu prací, dodávek a služeb a zašle objednateli nejpozději do 15. dne po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla.

3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a obchodnímu zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny), přičemž musí obsahovat:

- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- f) označení stavby včetně registračního čísla projektu v OPŽP
- g) popis předmětu plnění,
- h) datum vystavení a odeslání faktury,
- i) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- j) datum splatnosti,
- k) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- l) sazby DPH,
- m) výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené podle příslušných předpisů,
- n) cenu celkem, včetně DPH,
- o) případné částky odpočitatelné od celkové fakturované sumy pro účely zjištění částky k proplacení,



p) částku k proplacení,

q) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb podle odst. 1.

4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 60 dnů od data doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3 nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel musí fakturu vrátit doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla doručena zhotoviteli do data její splatnosti. Při nesplnění těchto podmínek je objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

7. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH podle čl. V. odst. 1 a DPH v platné výši. Proplacení zbývajících 10 % z ceny díla bude vázáno na splnění podmínek uvedených v odst. 8 a 9 tohoto článku smlouvy o dílo.


8. Zhotovitel k datu, kdy fakturovaná hodnota provedených prací překročí 90% z celkové ceny díla podle čl. V. odst. 1, předá objednateli originál bankovní záruky za řádné dokončení díla. Předáním této listiny bude podmíněno proplacení zbývajících 10% z celkové ceny díla.

9. Finanční ústav v bankovní záruce podle odst. 8 tohoto článku smlouvy o dílo potvrzuje, že uhradí objednateli částku až do výše 10% z celkové ceny díla podle čl. V. odst. 1, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

10. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady a nedodělků z předávacího řízení.

11. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle do doby zaplacení dlužné částky. Po tuto dobu není v prodlení se splněním termínu dokončení a předání díla.

12. Dílo bude spolufinancováno z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy o dílo, včetně případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky k řádnému provedení kontroly po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém bude vystaven protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Ve



smlouvách uzavíraných s případnými subdodavateli zhotovitel zaváže touto povinností i případné subdodavatele veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky také v elektronické podobě.

13. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a EU umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektu, na kterém budou prováděny předmětné stavební práce. Toto ustanovení se týká veškerých existujících vstupů do objektu.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Neodpovídá však za škody na stávajících sítích technické infrastruktury, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.
3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných mu objednatelem.
4. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.



6. Odvod srážkových a odpadních vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení stavby nebo okolních ploch.

7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem.

Článek VIII.

Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (zejména v případě zjištění vad v projektové dokumentaci).

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí objem subdodávek nepřesáhne 15 % celkového objemu stavebních nákladů akce. Do tohoto limitu se nezapočítává dodávka výplní otvorů (vnější okna, dveře, prosklené stěny apod.). Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele. Prostřednictvím subdodavatele nesmí být prováděn kontaktní zateplovací systém a práce související se zateplováním horizontálních stavebních konstrukcí.

Pokud zhotovitel při zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je zhotovitel povinen informovat objednatele o případné změně tohoto subdodavatele. V takovém případě musí nový subdodavatel splňovat podmínky vyplývající z relevantních ustanovení zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a zhotovitel je povinen jejich splnění prokázat předložením dokladů specifikovaných v § 51 odst.(4) ZVZ. Neučiní-li tak zhotovitel, jedná se o podstatné porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele



k odstoupení od smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy a relevantní ustanovení českých technických norem přejímajících evropské normy. Zavazuje se dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla.

6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

8. Po staveništi se mohou pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor, či jiné osoby uvedené v odst. 10, při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. Za splnění této povinnosti odpovídá objednatel.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo autorizovanému inspektorovi (působí-li v rámci prováděné stavby) kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při



práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou měsíčně za účelem kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického a autorského dozoru, či jiných osob, působících při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, autorizovaný inspektor). Konání kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolního dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.

14. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v plánu kontrolních prohlídek, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci.

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. Jestliže zhotoviteli vznikne z těchto důvodů zpoždění nebo náklady, má nárok na prodloužení doby plnění podle čl. IV. této smlouvy a na úhradu veškerých takto vzniklých nákladů objednatelem.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele postupně, a to úhradou faktury na příslušnou část díla. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.



17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně případných škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky podzhotovitelů do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 6 mil. Kč pro jednotlivou pojistnou událost, a to po celou dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo.

Článek IX.

Předání a převzetí díla, užívání stavby

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanovenému zhotovitelem podle odst. 1 zahájit řízení o předání a převzetí díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, včetně předání příslušných dokladů.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, dokumentující jeho řádné provedení:

- a) dokumentaci skutečného provedení díla,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů a dokladů,
- d) originál stavebního deníku,
- e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:

- a) údaje o zhotoviteli a objednateli,
- b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- c) zhodnocení jakosti provedeného díla,
- d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- e) seznam předaných dokladů,



f) prohlášení objednatele, zda dílo přijímá.

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

6. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k předání a převzetí díla, nebo přejímací řízení jiným způsobem zmaří, či odmítne převzetí díla neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu při takto neúspěšném přejímacím řízení vznikly. Objednatel nese též náklady na organizaci opakovaného přejímacího řízení s tím, že zhotovitel není ode dne neoprávněného odmítnutí objednatele v prodlení se splněním termínu dokončení díla. Dnem neoprávněného odmítnutí převzetí díla nebo dnem porušení povinnosti převzít dílo nečinností objednatele v této věci přechází nebezpečí škody na objednateli. K tomuto dni je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení ceny díla a objednatel je povinen tento požadavek ve lhůtě splatnosti splnit.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.

4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.

5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.



7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.), nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy.

12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.

14. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně objednatele, nebo při působení vyšší moci.

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za



každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

6. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

7. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka, vyvolaná jinými osobami než jsou zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů a osoby působící na straně těchto subjektů,
- d) nepředvídaný výskyt či působení válečné munice, výbušnin, ionizujícího záření nebo kontaminace



radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil, resp. způsobil zhotovitel nebo osoby působící na jeho straně,

e) přírodní katastrofy, jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínky, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.

4. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.

6. Důsledky z působení vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 60 dnů,

b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, objednatel zjednal nápravu podle čl. VIII. odst. 11 této smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem.

d) nepředložení dokladů podle § 51 odst.(4) ZVZ v případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého v zadávacím řízení zhotovitel prokazoval kvalifikaci.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez



zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto:

- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
- c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení,
- e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení,
- f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
- g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatелеm podle písm. g),
- i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
- j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. této smlouvy.

8. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991



Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. V souladu s ustanovením § 46d odst.(2) zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebude technický dozor u předmětné stavby provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.
4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tato smlouva má 17 stran a 2 přílohy.

V HODONÍNĚ dne 25.9.2013

**STŘEDNÍ ŠKOLA -1-
dopravy, obchodu a služeb
nám. Klášterní 127
672 01 Moravský Krumlov**

Za objednatele

V Hodoníně dne 25.9.2013

VISPO CZ s.r.o.
Věteřov 57, 697 01
IČO: 262 78 553
DIČ: CZ26278553 ①

Za zhotovitele

Josef Zvonař - jednatel

č. 1 – Časový harmonogram provádění díla

č. 2 – Položkový nabídkový rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Orientační harmonogram prací – Zateplení budov v areálu výcvikových dílen v Polánce – rozsah prací dle výkazu výměr + finanční harmonogram

Všechny práce budou prováděny s maximálním zřetěm na klimatické podmínky a s případně nepříznivých vlivů na technologický postup, posunutí. Práce budou zahájeny v závislosti na přidělení dotace a aktuální možnosti dodavatele tak aby došlo k dodání SOD.

Převzetí stavebního
Základní stavební
Budova 2
Ostatní náklady
Výběr dřevů
Zateplení stěn
Zateplení stropů
Budova 3
Ostatní náklady
Výběr dřevů
Zateplení stěn
Budova 4
Ostatní náklady
Výběr dřevů
Zateplení stěn
Zateplení střešy
Zhotovitelská časová rezerva
Předběžné předání díla
Odstranění vad a nedodatků
Předání hotového díla
Předpokládaná prospektivnost v daném
rozhledu v Kč

45 000,00 Kč

969 811,00 Kč

205 000,00 Kč

154 000,00 Kč

154 000,00 Kč

100 000,00 Kč

716 810,00 Kč

2 186 500,00 Kč

186 320,00 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ

AKCE Zateplení budov v areálu výcvikových dílen v Polánce

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Budova2-zateplení stěn (JKSO 8013312)	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Zateplení Polánka-budova 2	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Stavoprojekt 2000, s.r.o	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	
Z	Montáž celkem	
R	HSV celkem	190 775
N	PSV celkem	
ZRN	celkem	190 775
	HZS	
RN II.a III.hlavy	190 775	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	190 775	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Josef Zvonař Datum : 19.8.2013 Podpis:	Jméno : <i>Ing. J. P. Rosta</i> Datum : <i>25.9.2013</i> Podpis : <i>[Signature]</i>
	VISPO CZ s.r.o. Věteřov 571, 697 01 IČO: 262 78 553 DIČ: CZ26278553 ①	STŘEDNÍ ŠKOLA -1- dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127 672 01 Moravský Krumlov
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	190 775,49 Kč
DPH	21 % činí :	40 063,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		230 838,00 Kč

Poznámka :

- JKSO
- 801-Budovy občanské výstavby
- 801.3-Budovy pro výuku a výchovu
- 801.33-Budovy učeben učňovských škol a odborných učilišť
- 801.33.1-Svislá nosná konstrukce zděná
- 801.33.1.2-Rekonstrukce a modernizace objektu

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 2
Objekt :	Budova2-zateplení stěn (JKSO 8013312)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62	Upravy povrchů vnější	171 698				
94	Lešení a stavební výtahy	18 476				
99	Staveništní přesun hmot	601				
	CELKEM OBJEKT	190 775				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 2
Objekt :	Budova2-zateplení stěn (JKSO 8013312)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější								
1	622-VL1	Kompletní D+M KZS EPS-F 140mm s probarv .omítkou viz tech. standard TS1 Stěna SZ: 19,53*4,4-2,1*1,25*4-1,45*2,15 SV: 12,41*3,1-0,55*0,5*2-0,55*0,8*2-1,75*0,9 JV: 9,44*3,4-1,45*1,7*2-1,45*2,8*1 JZ: 10,73*3,1-1,15*1,9*2	m2	159,78 72,31 35,47 23,11 28,89	725,00	115 840,14	0,01500	2,39669		
2	622-VL2	Kompletní D+M KZS EPS-F 50mm s probarv .omítkou viz tech. standard TS2 Stěna SZ: 0,14*(4,2*4+5,55*1)+0,3*19,53 SV: 0,14*(0,18*2+2,1*2+4,6*1) + 1,5*(1,8*2+1) JV: 0,14*(4,8*2+5,9*1) + 0,3*9,44 JZ: 0,14*4,4*2	m2	23,40 8,99 8,18 5,00 1,23	651,00	15 236,26	0,01400	0,32766		
3	622-VL3	Kompletní D+M KZS EPS/PERIMETR 100mm s mozaikovou sokl .omítkou viz tech. standard TS3 Stěna SZ: 12,54*0,75*(19,45-1,35-12,4)*(0,4+0,75)/2 SV: (12,41-1,0)*(1,1+0,95)/2 JV: 9,4*0,45 JZ: 0,4+0,63/2*10,65	m2	32,36 12,68 11,70 4,23 3,75	855,00	27 670,02	0,01500	0,48544		
4	622-VL4	Kompletní D+M KZS EPS/PERIMETR 50mm s mozaik. sokl .omítkou viz tech. standard TS4 Stěna SZ: 0,4*0,1*2 SV: 2*0,95*1,5/2	m2	1,51 0,08 1,43	809,00	1 217,55	0,01400	0,02107		
5	622-VL5	Těsnící páska vnitřní pro montáž oken montáž oken jako těsnění mezi rám okna a zdívo stěna SZ: 6,4*4+6,35*1 SV: 5*1+2,4*2+3,0*2 JV: 6,6*2+8,4*1 JZ: 6,4*2	m	82,15 31,95 15,80 21,60 12,80	36,00	2 957,40	0,00015	0,01232		
6	622-VL6	Těsnící páska vnější pro montáž oken -výměry dttto 622-VL5 oken jako těsnění mezi rám okna a zdívo Stěna SZ: 31,95 SV: 15,8 JV: 21,6 JZ: 12,8	m	82,15 31,95 15,80 21,60 12,80	36,00	2 957,40	0,00015	0,01232		
7	622-VL7	Rohová lišta s armovací tkaninou	m	87,87	8,00	702,96	0,00015	0,01318		

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Zateplení Polárka-budova 2 Budova2-zateplení stěn (JKSO 8013312)							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	
		Lišta rohová PVC 25x25mm armovací tkaninou SZ: 1,2*8+2,1*2+5,15+19,53 SV: 2*2,0+8*0,6+2*3,0+4,0 JV: 6*1,5+9,44+3,85 JZ: 4*1,2+3,5		38,48 18,80 22,29 8,30					
8	622-VL8	Rohová lišta s okapničkou a armovací tkaninou Lišta rohová PVC 18x18mm s okapničkou a armovací tkaninou Stěna SZ: 2,0*4+1,35*1 SV: 1,0+0,6*2+0,9*2+1,5 JV: 1,8*2+2,9*1 JZ: 2,0*2	m	25,35	17,00	430,95	0,00020	0,00507	
9	622-VL9	Podparapetní lišta 25x25mm s armovací tkaninou s lepicí PE páskou Stěna SZ: 2,0*4 SV: 0,6*2+0,9*2 JV: 1,8*2+2,9*1 JZ: 2*2,0	m	21,50	20,00	430,00	0,00030	0,00645	
10	622-VL10	Zakládací sada PVC lišta + okapnička pro tl. zateplení 140mm lišty a lišty okapní soklové Stěna SZ: 19,53-1,35 SV: 12,325-1,5 JV: 9,44*1 JZ: 10,65	m	49,10	23,00	1 129,19	0,00050	0,02455	
11	622-VL11	Okenní ukončující PVC lišta omítková s armovací tkaninou a PE páskou armovací tkaninou a PE páskou Stěna SZ: 2*(4,4*4+5,55) SV: 2*(5*1+1,8*2+2,1*2) JV: 2*(4,8*2+5,9*1) JZ: 2*(4,4*2)	m	120,50	15,00	1 807,50	0,00030	0,03615	
12	622-VL12	Těsnící páska expandující proti vodě (utěsnění spáry 30mm) Stěna SZ: 19,53-1,35 SV: 12,125-1,5 JV: 9,4 JZ: 10,65	m	48,86 18,18 10,63 9,40 10,65	27,00	1 319,09	0,00150	0,07328	
Celkem za		62 Upravy povrchů vnější Lešení a stavební výtahy				171 698,45		3,41419	
Díl: 94									

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 2
Objekt :	Budova2-zateplení stěn (JKSO 8013312)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
13	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh řad s podlahami,š.do 1 m, H 10 m SV:14,125*7,85 JZ: 12,45*7,3	m2	201,77 110,88 90,89	32,00	6 456,52	0,01838	3,70846		
14	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	201,77	18,00	3 631,79	0,00085	0,17150		
15	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1 m, H 10 m	m2	201,77	23,00	4 640,62				
16	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	201,77	4,00	807,07				
17	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	201,77	3,00	605,30				
18	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m Stěna SZ: 21,25*1 JV: 10,3*1	m2	31,55 21,25 10,30	74,00	2 334,70	0,00592	0,18678		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				18 476,00		4,06674		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
19	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,42	176,00	601,04				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				601,04				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Budova2-zateplení stropu (JKSO 8013312)	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Zateplení Polánka-budova 2	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Stavoprojekt 2000, s.r.o	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem		
Z Montáž celkem		
R HSV celkem		
N PSV celkem	32 240	
ZRN celkem	32 240	
HZS		
RN II.a III.hlavy	32 240	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	32 240	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Josef Zvonař Datum : 19.8.2013 Podpis:	Jméno : ING. JIRÍ ROSTA Datum : 25.9.2013 Podpis :
	VISPO CZ s.r.o. Věteřov 571 697 01 IČO: 262 78 553 DIČ: CZ26278553 ①	STŘEDNÍ ŠKOLA -1- dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127 672 01 Moravský Krumlov
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	32 239,93 Kč
DPH	21 % činí :	6 770,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		39 010,00 Kč

Poznámka :

JKSO

801-Budovy občanské výstavby

801.3-Budovy pro výuku a výchovu

801.33-Budovy učeben učňovských škol a odborných učilišť

801.33.1-Svislá nosná konstrukce zděná

801.33.1.2-Rekonstrukce a modernizace objektu

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 2
Objekt :	Budova2-zateplení stropu (JKSO 8013312)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713	Izolace tepelné		32 240			
	CELKEM OBJEKT		32 240			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Ing. Jaroslav Štěpánek
 Ing. Jaroslav Štěpánek
 Ing. Jaroslav Štěpánek
 Ing. Jaroslav Štěpánek

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 2
Objekt :	Budova2-zateplení stropu (JKSO 8013312)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl:	713	Izolace tepelné								
1	713 12-1121.RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci 18,65*9,5+6,95*1,725	m2	189,16 189,16	27,00	5 107,42				
2	713-VL1	Izol. rolovaný pás ze skelné plsti tl. 100mm, lambda=0,039 Výměra viz montáž: 2*189,1638	m2	378,33	69,00	26 104,60	0,00650	2,45913		
3	998 71-3101.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,46	418,00	1 027,90				
	Celkem za	713 Izolace tepelné				32 239,93		2,45913		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Budova2-výplně otvorů (JKSO 8013312)	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Zateplení Polánka-budova 2	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Stavoprojekt 2000, s.r.o	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem		
Z Montáž celkem		
R HSV celkem		
N PSV celkem	123 526	
ZRN celkem	123 526	
HZS		
RN II.a III.hlavy	123 526	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	123 526	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Josef Zvonař Datum : 19.8.2013 Podpis:	Jméno : <i>ING. JIŘÍ RÍDRA</i> Datum : <i>25.9.2013</i> Podpis : <i>[Signature]</i>
	VISPO CZ s.r.o. Věteřov 672 697 01 IČO: 262 78 553 DIČ: CZ26278553 ①	STŘEDNÍ ŠKOLA -1- dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127 672 01 Moravský Krumlov
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	123 526,47 Kč
DPH	21 % činí :	25 941,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		149 467,00 Kč

Poznámka :

JKSO

801-Budovy občanské výstavby

801.3-Budovy pro výuku a výchovu

801.33-Budovy učeben učňovských škol a odborných učilišť

801.33.1-Svislá nosná konstrukce zděná

801.33.1.2-Rekonstrukce a modernizace objektu

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 2
Objekt :	Budova2-výplně otvorů (JKSO 8013312)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766	Konstrukce truhlářské		123 526			
	CELKEM OBJEKT		123 526			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 2
Objekt :	Budova 2-výplně otvorů (JKSO 8013312)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
1	766-VL1	Okna plastová-dodávka, specifikace a rozsah dod. viz výpis výplní otvorů a tech. standardy TS5 Stěna SZ: 4*2,0*1,2 SV: 2*0,6*0,6+2*0,9*0,6 JV: 2*1,8*1,5+2*1,45*1,5 JZ: 2*2,0*1,2	m2	25,95 9,60 1,80 9,75 4,80	2 306,00	59 840,70	0,02000	0,51900		
2	766-VL2	Dveře vchodové plastové prosklené - dodávka specif. a rozsah dodávky viz výpis výrobků a TS 5 SPECIFIKACE A ROZSAH DODÁVKY VIZ VÝPIS VÝPNÍ OTVORŮ A TECH. STANDARD TS5: Stěna SZ: 1,35*2,5	m2	3,38 3,38	9 169,00	30 945,38	0,02500	0,08438		
3	766-VL3	Dveře vchodové plastové piné- dodávka, specifikace a rozsah dodávky viz výpis výrobků a TS5 SPECIFIKACE A ROZSAH DODÁVKY VIZ VÝPIS VÝPNÍ OTVORŮ A TECH. STANDARD TS5: Stěna SV: 1,0*2,0	m2	2,00 2,00	9 061,00	18 122,00	0,02000	0,04000		
4	766 67-0010.RAI	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2 pouze montáž, okno ve specifikaci Stěna SV: 4	kus	4,00 4,00	558,00	2 232,00	0,00090	0,00360		
5	766 67-0012.RAI	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 2,7 m2 pouze montáž, okno ve specifikaci Stěna SZ: 4 Stěna JV: 4 Stěna JZ: 2	kus	10,00 4,00 4,00 2,00	976,00	9 760,00	0,00120	0,01200		
6	766 67-0032.RAI	Dveře plastové typové pouze montáž, dveře ve specifikaci Stěna SZ: 1 Stěna SV: 1	kus	2,00 1,00 1,00	1 190,00	2 380,00	0,00168	0,00336		
7	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,66	372,00	246,39				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				123 526,47		0,66234		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Budova2-ostatní náklady (JKSO 8013312)	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zateplení Polánka-budova 2	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Stavoprojekt 2000, s.r.o	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem		
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem	90 267	
N	PSV celkem	140 032	
	ZRN celkem	230 299	
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	230 299	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	230 299	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Josef Zvonař Datum : 19.8.2013 Podpis:	Jméno : <i>Ing. J. D. Proch</i> Datum : <i>25.9.2013</i> Podpis : <i>[Signature]</i>	
	VISPO CZ s.r.o. Věteřov 57/697 01 IČO: 262 78 553 DIČ: CZ26278553 ①	STŘEDNÍ ŠKOLA -1- dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127 672 01 Moravský Krumlov	
Základ pro DPH	% činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		
Základ pro DPH	21 % činí :		230 299,32 Kč
DPH	21 % činí :		48 363,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		278 662,00 Kč	

Poznámka :

JKSO

801-Budovy občanské výstavby

801.3-Budovy pro výuku a výchovu

801.33-Budovy učeben učňovských škol a odborných učilišť

801.33.1-Svislá nosná konstrukce zděná

801.33.1.2-Rekonstrukce a modernizace objektu

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 2
Objekt :	Budova2-ostatní náklady (JKSO 8013312)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2	Základy,zvláštní zakládání	34 565				
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 780				
61	Upravy povrchů vnitřní	8 237				
62	Upravy povrchů vnější	24 113				
90	Přípočty	6 504				
96	Bourání konstrukcí	4 147				
97	Prorážení otvorů	4 085				
99	Staveništní přesun hmot	837				
762	Konstrukce tesařské		102 879			
764	Konstrukce klempířské		22 849			
766	Konstrukce truhlářské		6 778			
767	Konstrukce zámečnické		4 556			
783	Nátěry		2 969			
	CELKEM OBJEKT	90 267	140 032			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 2
Objekt :	Budova2-ostatní náklady (JKSO 8013312)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání								
1	281-VL1	Beztlaká ruční injektaž cihel, zdíva tl. 450mm krémem na bázi silanu - viz TS13	m	48,28	716,00	34 564,90				
		Stěna SZ: 19,25-1,35		17,90						
		Stěna SV: 12,125-1,5		10,63						
		Stěna JV: 9,3		9,30						
		Stěna JZ: 10,45		10,45						
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				34 564,90				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
2	340 23-9212.R00	Zazdivka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	14,90	381,00	5 676,90	0,28258	4,21044		
		Vyrovnání nik a zazdění otvoru v SV fasádě příčkou tl. 150mm								
3	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm	m2	14,90						
		Výměra ditto pol. 96703-2974: 26,6161		26,62	79,00	2 102,67	0,03767	1,00263		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 779,57		5,21307		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní								
4	61-VL1	Začištění omítek kolem oken a dveří vč. případného dozdrožení ostění po demont. rámu výplní - viz TS8	m	78,95	102,00	8 052,90	0,01000	0,78950		
		SZ: 4*6,4+1*6,35		31,95						
		SV: 2*2,4+2*3,0+5		15,80						
		JV: 2*4,8+1*8,8		18,40						
		JZ: 2*6,4		12,80						
5	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	1,80	102,00	183,60	0,00238	0,00428		
		Úprava ostění vybouraného otvoru na půdě								
		3*0,6		1,80						
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				8 236,50		0,79378		
Díl: 62		Upravy povrchů vnější								
6	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	300,29	11,00	3 303,22	0,00002	0,00601		
		Výkaz výměr viz fasády2 -622-VL1-VL4: 159,8+23,4+32,4+1,5		217,10						
		Nezateplený štít JZ: 10,45*2+10,45*3,8/2		40,76						
		Nezateplený štít SV: 12,125*1,5+12,125*4,0/2		42,44						
7	622 42-1121.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	14,90	83,00	1 236,70	0,04593	0,68436		
		Výměra ditto pol. 340 23-9212 : 14,9		14,90						
8	622 40-2151.R00	Podhoz u tvárnic zdi vnějších z malty MVC	m2	26,62	54,00	1 437,27	0,01131	0,30103		
		Úprava podkladu u soklu po odsekání								

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 2
Objekt :	Budova2-ostatní náklady (JKSO 8013312)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
9	622-VL1	Výměra dtt pol. 96703-2974: 26,6161 Úprava povrchu vyztuženou stěrkou KZS a akrylát. zafíraná probav. omítka tl. 2mm viz TS7 Nezateplený štít JZ: 10,45*2+10,45*3,8/2 Nezateplený štít SV: 12,125*1,5+12,125*4,0/2	m2	26,62 83,19 40,76 42,44	218,00	18 135,97	0,00600	0,49916		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				24 113,15		1,49055		
Díl: 10	900 - R03	Přípočty HZS stavební dělník v tarifní třídě 6 -demontáž odpojeného nástřešáku -demontáž držáku vlnky -posunutí 4ks větr. mřížek PVC 100 na líc fasády -zametení a očištění podlahy půdy před položením T1 (190m2) -demontáž 3 ks okenních mříží 3*2,4m2)	h	10,00	190,00	1 900,00				
11	900 - R23	HZS elektromontér v tarifní třídě 6 -posunutí přípojkové skříňky nn 400x600mm na líc fasády - posunutí žárovk. svítidla 1ks na líc fasády	h	10,00	190,00	1 900,00				
12	900 - R04	HZS stavební dělník v tarifní třídě 7 Odpojení, vypuštění, demontáž posunutí a opětovná montáž venkovního ocel. potrubí STL plynovodu po fasádě na konzolách Dl. 10m, průměr 60mm	h	10,00	210,00	2 100,00				
13	900-VL1	Drobný kotevní a spojovací materiál k položkám HZS	soubor	1,00	604,00	604,00	0,01000	0,01000		
	Celkem za	90 Přípočty				6 504,00		0,01000		
Díl: 14	968 06-1112.R00	Bourání konstrukcí Vývážení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 SZ: 12 SV: 4 JV: 10 JZ: 6	kus	32,00 12,00 4,00 10,00 6,00	4,00	128,00				
15	968 06-1125.R00	Vývážení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 SZ:2	kus	3,00 2,00	6,00	18,00				

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 2
Objekt :	Budova2-ostatní náklady (JKSO 8013312)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
16	968 06-2245.R00	SV: 1 Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	1,00	55,00	99,00	0,00100	0,00180	-0,03100	-0,05580
17	968 06-2246.R00	SV: 0,6*0,6*2+0,9*0,6*2 Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	1,80 24,15	46,00	1 110,90	0,00092	0,02222	-0,02700	-0,65205
18	968 06-2455.R00	SZ: 2,0*1,2*4 JV: 1,8*1,5*2+2,9*1,5 JZ: 2,0*1,2*2 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,60 9,75 4,80	88,00	176,00	0,00117	0,00234	-0,08800	-0,17600
19	968 06-2456.R00	SV: 1,0*2,0 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,00	81,00	273,38	0,00100	0,00338	-0,06700	-0,22613
20	967 03-2974.R00	SZ: 1,35*2,5 Odsekání plošných fasádních prvků přesaz. do 8 cm	m2	3,38 26,62	88,00	2 342,22			-0,10800	-2,87454
		SZ: (19,25-1,35)*(0,4+0,75)/2 SV: (12,125-1,45)*(0,95+1,1)/2 JZ: 10,45*(0,4+0,63)/2		10,29 10,94 5,38						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 147,49		0,02973		-3,98451
Díl: 97		Prorážení otvorů								
21	971 03-3641.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,60	465,00	279,00	0,00182	0,00109	-1,80000	-1,08000
		Vybourání přístupového otvoru do prostoru nad chodbou pro montáž zateplení stropu								
22	978 03-6191.R00	1,0*2,0*0,3 Otlučení omítek brizolitových v rozsahu 100 %	m2	0,60 12,38	27,00	334,33			-0,05000	-0,61913
		Otlučení omítek ostění otvorů pro jejich přisazení k vnějšímu lici zdva. Průměrná hloubka ostění 150mm								
23	979 08-1111.R00	SZ: 0,15*(4*6,4+1*6,35) SV: 0,15*(2*2,4+2*3+1*5) JV: 0,15*(2*6,6+1*8,8)	t	4,79 2,37 1,92 3,30	134,00	756,59				
24	979 08-1121.R00	JZ: 0,15*2*6,4 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,65 124,22	8,37	1 039,69				
25	979 99-0101.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t							
26	979 99-0162.R00	Předpokládaná dovozová vzdálenost je 23km Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	4,54	176,00	798,37				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 084,88		0,00109		-1,69913
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
27	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	7,54	111,00	836,75				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				836,75				

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 2
Objekt :	Budova2-ostatní náklady (JKSO 8013312)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
28	762-VL1	Položení dřev. roštu z hranolů 60*200, osově 833 mm, příčné ztužení 60*200 osově 3125mm Dřevěný rošt z hranolů 60*200mm osově 833mm, ztužení 60*100mm po 3125mm položený na slávající podlahu jako polštář, vyrovnaný a propojený ztužidlem do výřezu a sešroubováním vč. dodávky spojovacího materiálu 18,65*9,5+6,95*1,725	m2	189,16	218,00	41 237,71	0,00010	0,01892		
29	605-11152	Foša prismatická š. 160-220mm dl. 2-5 m jakost 2-3 Zakalkulován prořez 5% (18,65/0,833*9,5+6,95/0,625*1,725)*0,06*0,2*1,05 (9,5/3,125*18,65)*0,06*0,1*1,05	m3	3,28	6 045,00	19 820,95	0,55000	1,80340		
30	762-VL2	Montáž záklopu z dřevoštěpkových desek 15mm na P+D šroubováním na rošt vč. dodávky spoj. mat. 18,65*9,5+6,95*1,725	m2	189,16	83,00	15 700,60	0,00020	0,03783		
31	607-26012.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm Zakalkulován prořez 2% 18,65*9,5+6,95*1,725	m2	189,16	130,00	24 591,29	0,00950	1,79706		
32	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,66	418,00	1 528,71		3,65720		
CELKEM ZA		762 Konstrukce tesařské				102 879,26				
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
33	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm SZ: 4*2,0 SV: 2*0,6+2*0,9+2*4,0 JV: 2*1,8+1*2,9 JZ: 2*2,0	m	29,50	15,00	442,50			-0,00135	-0,03983
34	764 35-2810.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° SZ: 19,5 JV: 9,5	m	29,00	11,00	319,00			-0,00336	-0,09744
35	764 45-4801.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm SZ: 2*5 JV: 1*5	m	15,00	9,00	135,00			-0,00226	-0,03390
36	764 45-3842.R00	Demontáž kolen horních dvojitých, 75 a 100 mm SZ:2	kus	3,00	18,00	54,00			-0,00218	-0,00654

Položkový rozpočet

Zateplení Polánka-budova 2										
Budova2-ostatní náklady (JKSO 8013312)										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
37	764 45-6852.R00	JV:1 Demontáž kolen výtokových.kruhových,D 100 mm SZ:2	kus	1,00 3,00 2,00	13,00	39,00			-0,00069	-0,00207
38	464-VL1	JV:1 Oplech. parapetu Al lak plechem RŠ 240 viz TS 9 (R.Š. plechu doplnit podle konstrukce okna) Výměra dtto demontáž: 21,5	m	21,50 21,50	167,00	3 590,50	0,00300	0,06450		
39	764 45-4202.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm Výměra dtto demontáž: 15	m	15,00 15,00	148,00	2 220,00	0,00263	0,03945		
40	764 35-2203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm Výměra dtto demontáž: 29	m	29,00 29,00	204,00	5 916,00	0,00308	0,08932		
41	764 35-9211.R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	3,00	483,00	1 449,00	0,00165	0,00495		
42	764 43-0210.R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 250 mm Oplechování zateplení ve štitových stěnách Oplechování zateplení v podélných stěnách pod římsou SV: 12,125 JZ: 10,45 SZ: 19,25 JV: 9,3	m	51,13	167,00	8 537,88	0,00298	0,15235		
43	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,35	418,00	146,55				
Celkem za						22 849,43		0,35057		-0,17978
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
44	766 69-4121.R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm SV: 4	kus	4,00 4,00	83,00	332,00	0,00002	0,00008		
45	766 69-4123.R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm SZ:4 JV: 2 JZ: 2	kus	8,00 4,00 2,00 2,00	176,00	1 408,00	0,00003	0,00024		
46	766 69-4124.R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm JV: 1	kus	1,00 1,00	195,00	195,00	0,00003	0,00003		
47	766-VL1	Deska z lamino dřevotř., parapet. profil, dekor mr š.500mm, tl. 20mm,s nosem 38mm - TS10 Šířky desek zprůměrovány na 500mm, skutečné šířky individuálně doměřením na stavbě před výrobou SZ: 4*2,0 SV: 2*0,6+2*0,9 JV: 2*1,8+1*2,9	m	21,50	223,00	4 794,50	0,00800	0,17200		

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 2
Objekt :	Budova2-ostatní náklady (JKSO 8013312)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
48	998 76-6101.R00	JZ: 2*2,0 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	4,00 0,17	279,00	48,09 6 777,59		0,17235		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské								
Díl: 49	767-1	Konstrukce zámečnické D+M vnitřní žaluzie interiérová bílá 30mm, TS11	m2	14,40 9,60 4,80	316,00	4 550,40	0,00150	0,02160		
50	998 76-7101.R00	JZ: 2*2,0*1,2 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02	279,00	6,03 4 556,43		0,02160		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické								
Díl: 51	783	Nátěry	m2	138,72	20,00	2 774,38	0,00014	0,01942		
	783 78-1001.R00	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace 1x Nátěr roštu záklopu podlahy půdy (18,65/0,833*9,5+6,95/0,625*1,725)*0,52 (9,5/3,125*18,65)*0,32		120,58 18,14						
52	783 22-1900.R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. jednonásobný Nátěr žlabových háků, nástřešáku, dvířek el. přípojk. skříňky, zábradlí, výlož. svítidla apod.	m2	5,00	39,00	195,00	0,00017	0,00085		
	Celkem za	783 Nátěry				2 969,38		0,02027		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Budova3-zateplení stěn (JKSO 8013312)	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Zateplení Polánka- budova 3	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Stavoprojekt 2000, s.r.o	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	
Z	Montáž celkem	
R	HSV celkem 560 198	
N	PSV celkem	
ZRN	celkem 560 198	
	HZS	
RN II.a III.hlavy	560 198	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	560 198	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Josef Zvonař Datum : 19.8.2013 Podpis: VISPO CZ s.r.o. Věteřov 57, 697 01 IČO: 262 78 553 DIČ: CZ26278553 ①	Jméno : <i>MIL. ŠPIL ROKA</i> Datum : <i>25.9.2013</i> Podpis : <i>[Signature]</i> STŘEDNÍ ŠKOLA -1- dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127 672 01 Moravský Krumlov
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	560 197,62 Kč
DPH	21 % činí :	117 642,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		677 840,00 Kč

Poznámka :

JKSO

801-Budovy občanské výstavby

801.3-Budovy pro výuku a výchovu

801.33-Budovy učeben učňovských škol a odborných učilišť

801.33.1-Svislá nosná konstrukce zděná

801.33.1.2-Rekonstrukce a modernizace objektu

Stavba :	Zateplení Polánka- budova 3
Objekt :	Budova3-zateplení stěn (JKSO 8013312)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62	Upravy povrchů vnější	531 969				
94	Lešení a stavební výtahy	26 374				
99	Staveništní přesun hmot	1 855				
	CELKEM OBJEKT	560 198				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :		Zateplení Polánka- budova 3	
Objekt :		Budova3-zateplení stěn (JKSO 8013312)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější								
1	622-VL1	Kompletní D+M KZS EPS-F 140mm s probarv .omítkou viz tech. standard TS1	m2	457,12	725,00	331 409,46	0,01500	6,85675		
		Stěna 3A-SV:								
		28,36*3,92-3*1,1*1,75-1*0,8*1,45-2*1,1*1,45-0,9*2,55-3*2,7*2,45		78,91						
		Stěna3B-SV:								
		23,19*4,52-4*1,1*1,75-1*2,3*1,75-1*0,8*0,85-1,7*2,2-2*2,7*2,3		76,25						
		Stěna 3B-JV:								
		12,18*4,52+12,18*4,236/2+0,75*0,5-3,8*3,5-1,1*1,75*7-1,2*0,6		53,73						
		Stěna 3B-JZ/1:								
		8,75*6,4-8*1,1*1,75		40,60						
		3B-JZ/2:								
		14,58*4,45-4*1,1*1,75-2*0,8*0,85-2*0,7*1,75-1*0,5*1,75		52,50						
		3B-JZ/3:								
		3,74*(6,3+4,1)/2-2*0,8*0,85		18,09						
		Stěna 3A-JZ/1:								
		21,8*3,5-8*1,1*1,75		60,90						
		3A-JZ/2:								
		9,88*5,6-3*1,1*1,15-2*1,1*1,45-0,9*1,95-0,9*1,75-0,8*1,1		44,13						
		3A-JZ/3:								
		2,66*(5,5+3,5)/2		11,97						
		3A-JZ/4:								
		2,89*(4,1+5,9)/2		14,45						
		3A/JZ/5:								
		0,85*(6,3+6,85)/2		5,59						
2	622-VL2	Kompletní D+M KZS EPS-F 50mm s probarv. omítkou viz tech. standard TS2	m2	146,61	651,00	95 443,44	0,01400	2,05255		
		Stěna 3A-SV:								
		0,14*(3*4,8+1*3,9+2*4,2+1*5)+0,6*3*9,0		20,64						
		28,36*0,75		21,27						
		Stěna 3B-SV:								
		0,14*(4*4,8+1*6,0+1*2,7+1)+0,6*(6,3+2*7,4)		16,71						
		23,05*0,75		17,29						
		Stěna 3B-JV:								
		0,14*(7*4,8)		4,70						
		Stěna 3B-JZ/1:								
		0,14*(8*4,8)		5,38						
		0,75*8,75		6,56						
		3B-JZ/2:								

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení Polánka- budova 3	
Objekt :	Budova3-zateplení stěn (JKSO 8013312)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
3	622-VL3	0,14*(4*4,8+2*2,7+2*4,4+1*4,2)		5,26						
		0,75*15,05		11,29						
		3B-JZ/3:								
		0,14*(2*2,7)		0,76						
		Stěna 3A-JZ/1:								
		0,14*(8*4,8)		5,38						
		21,8*0,75		16,35						
		3A-JZ/2:								
		0,14*(3*3,6+2*4,2+1*5)+0,55*(1*3,1+1*4,6)		7,62						
		9,88*0,75		7,41						
		Kompletní D+M KZS EPS/PERIMETR 100mm s								
		mozaikovou sokl. omítkou viz tech. standard TS3	m2	64,27	855,00	54 953,33	0,01500	0,96409		
		Stěna 3A-SV:								
		(0,98+0,4)/2*28,36-0,6*1,0-2*0,5*2,8-1*0,4*2,8		15,05						
		Stěna 3B-SV:								
4	622-VL4	(0,78+0,38)/2*23,15-2,8*0,5-2,8*0,4-1,8*0,45		10,10						
		Stěna 3B-JV:								
		7,3*0,45+0,9*0,8		4,01						
		Stěna 3B-JZ/1: 8,75*0,5		4,38						
		3B-JZ/2: 14,4*0,5		7,20						
		3B-JZ/3: 3,6*(0,65+0,5)/2		2,07						
		Stěna 3A-JZ/1: 21,8*0,5		10,90						
		3A-JZ/2: 9,8*0,95-2*1,0*0,9		7,51						
		3A-JZ/3: 2,62*0,5		1,31						
		3A-JZ/4: 2,85*0,5		1,43						
		3A-JZ/5: 0,95*0,35		0,33						
		Kompletní D+M KZS EPS/PERIMETR 50mm s mozaik.								
		sokl. omítkou viz tech. standard TS4	m2	5,89	809,00	4 760,97	0,01400	0,08239		
		Stěna 3A-SV:								
		0,55*(0,6*2+0,5*4+0,4*2)		2,20						
5	622-VL5	Stěna 3B-SV:								
		0,55*(0,6*2+0,45*2+0,4*2)		1,60						
		Stěna 3A-JZ/2:								
		0,55*(0,95*4)		2,09						
		Těsnící páska vnitřní pro montáž oken								
		montáž oken jako těsnění mezi rám okna a zdívo	m	360,20	36,00	12 967,20	0,00015	0,05403		
		stěna 3A-SV: 3*6+1*4,8+2*5,4+1*6,2+3*9,0		66,80						
		3B-SV: 4*6,0+1*8,4+1*3,6+1*7,5+2*8,4		60,30						
		3B-JV: 7*6,0		42,00						

Položkový rozpočet

Stavba : Zateplení Polánka- budova 3		Budova3-zateplení stěn (JKSO 8013312)						
Objekt :								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
6	622-VL6	3B-JZ: 12*6,0+4*3,6+2*5,2+1*4,8		101,60				
		3A-JZ: 8*6,0+3*4,8+2*5,4+1*5+1*4,9+1*6,4		89,50				
		Těsnící páska vnější pro montáž oken -výměry dtto 622-VL5	m	360,20	36,00	12 967,20	0,00015	0,05403
		oken jako těsnění mezi rám okna a zdivo						
		Stěna 3A-SV: 66,8		66,80				
		3B-SV: 60,3		60,30				
		3B-JV: 42		42,00				
		3B-JZ: 101,6		101,60				
		3A-JZ: 89,5		89,50				
		Rohová lišta s armovací tkaninou	m	368,29	8,00	2 946,32	0,00015	0,05524
7	622-VL7	Lišta rohová PVC 25x25mm armovací tkan		79,46				
		Stěna 3A-SV: 1,5*12+2,6*2+3,1*9,0+28,36		62,34				
		3B-SV: 1,8*10+0,9*2+2,8*4+2,85*1+5,3+23,19		26,22				
		3B-JV: 1,8*14+1,02		93,93				
		3B-JZ: 1,8*30+0,9*8+4,7*2+8,75+14,58		106,34				
		3A-JZ: 16*1,8+3*1,2+2*1,5+4*2+2,7+6+6,4*2+7,2+21,8+9,74		62,80	17,00	1 067,60	0,00020	0,01256
		Rohová lišta s okapničkou a armovací tkaninou	m					
		Lišta rohová PVC 18x18mm s okapničkou a armovací tkaninou		16,30				
		Stěna 3A-SV: 1,2*5+0,9*1+1,0*1+2,8*3		17,90				
		3B-SV: 1,2*4+4,8*1+0,9*1+1,8*1+2,8*2		8,40				
8	622-VL8	3B-JV: 7*1,2		20,20				
		3B-JZ: 1,2*12+0,9*4+0,8*2+0,6*1		59,20	20,00	1 184,00	0,00030	0,01776
		3A-JZ: 13*1,2+2*1,0+1*0,9						
		Podparapetní lišta	m					
		25x25mm s armovací tkaninou s lepicí PE páskou		6,90				
		Stěna 3A-SV: 1,2*5+0,9*1		8,10				
		3B-SV: 1,2*4+2,4+0,9		8,40				
		3B-JV: 7*1,2		20,20				
		3B-JZ: 1,2*12+0,9*4+0,8*2+0,6*1		15,60				
		3A-JZ: 13*1,2						
9	622-VL9	Zakládací sada PVC lišta + okapnička pro tl. zateplení 140mm	m	104,78	23,00	2 409,94	0,00050	0,05233
		lišty a lišty okapní soklové		18,96				
		Stěna 3A-SV: 28,36-1,0-3*2,8		15,75				
		3B-SV: 23,15-2,8*2-1,8*1		7,00				
		3B-JV: 8,2-1,2		26,95				
		3B-JZ: 8,75+14,5+3,7		36,12				
		3A-JZ: 21,8+9,8-0,9-1,0+2,62+2,85+0,95						

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení Polánka- budova 3
Objekt :	Budova3-zateplení stěn (JKSO 8013312)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
11	622-VL11	Okenní ukončující PVC lišta omítková s armovací tkaninou a PE páskou armovací tkaninou a PE páskou Stěna 3A-SV: 2*(3*4,8+1*3,9+2*4,2+1*5,2+3*9,0) 3B-SV: 2*(4*4,8+1*6,0+1*2,7+1*7,5+2*8,4) 3B-JV: 2*(7*4,8) 3B-JZ: 2*(12*4,8+4*2,7+2*4,4+1*4,2) 3A-JZ: 2*(8*4,8+3*3,6+2*4,2+1*5+1*4,9+1*6,4) Těsnící páska expandující proti vodě (utěsnění spáry 30mm)	m	602,00	15,00	9 030,00	0,00030	0,18060		
12	622-VL12	Stěna 3A-SV: 28,36-1,0-3*2,8 3B-SV: 23,15-1,8-2*2,8 3B-JV: 8,2-1,2 3B-JZ: 8,75+14,5+3,7 3A-JZ: 21,8+9,8-0,9-1,0+2,62+2,85+0,95	m	104,78 18,96 15,75 7,00 26,95 36,12	27,00	2 829,06	0,00150	0,15717		
Celkem za								531 10,53956		
Díl: 94	941 94-1031.R00	Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	247,81 104,25 61,41 82,15	32,00	7 929,76	0,01838	4,55466		
14	941 94-1191.R00	Stěna 3B-JV: 13,9*7,5 3B-JZ: 8,75*4,6+4,6*4,6 3A-JZ: (11,6+2,75)*4,7+3,5*4,2	m2	247,81	18,00	4 460,49	0,00085	0,21063		
15	941 94-1831.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	247,81	23,00	5 699,52				
16	944 94-4011.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	247,81	4,00	991,22				
17	944 94-4031.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	247,81	3,00	743,42				
18	941 95-5004.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	88,51 28,36 24,05 14,30 21,80	74,00	6 549,74	0,00592	0,52398		
Celkem za								26 374,14		
Díl: 99	998 01-1001.R00	94 Lešení a stavební výtahy Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	10,54	176,00	1 854,97				
Celkem za								1 854,97		
Celkem za								1 854,97		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Budova3-výplně otvorů (JKSO 8013312)	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zateplení Polánka-budova 3	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Stavoprojekt 2000, s.r.o	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem		
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem		
N	PSV celkem	538 730	
ZRN	celkem	538 730	
	HZS		
RN II.a III.hlavy	538 730	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS	538 730	VRN celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Josef Zvonař Datum : 19.8.2013 Podpis:	Jméno : <i>Ing. J. D. Proch</i> Datum : <i>25.9.2013</i> Podpis : <i>[Signature]</i>	
	VISPO CZ s.r.o. Věteřov 57/697 01 IČO: 262 78 553 DIČ: CZ26278553 ①	STŘEDNÍ ŠKOLA -1- dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127 672 01 Moravský Krumlov	
Základ pro DPH	% činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		
Základ pro DPH	21 % činí :		538 730,44 Kč
DPH	21 % činí :		113 133,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		651 863,00 Kč	

Poznámka :

JKSO

801-Budovy občanské výstavby

801.3-Budovy pro výuku a výchovu

801.33-Budovy učeben učňovských škol a odborných učilišť

801.33.1-Svislá nosná konstrukce zděná

801.33.1.2-Rekonstrukce a modernizace objektu

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 3
Objekt :	Budova3-výplně otvorů (JKSO 8013312)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766	Konstrukce truhlářské		415 476			
767	Konstrukce zámečnické		123 255			
	CELKEM OBJEKT		538 730			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 3
Objekt :	Budova3-výplň otvorů (JKSO 8013312)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
1	766-VL1	Okna plastová-dodávka, specifikace a rozsah dod. viz výpis výplní otvorů a tech. standardy TS5	m2	100,80	2 306,00	232 444,80	0,02000	2,01600		
		Stěna 3A-SV: 3*1,2*1,8+2*1,2*1,5+1*0,9*1,5		11,43						
		Stěna 3B-SV: 6*1,2*1,8+1*0,9*0,9		13,77						
		Stěna 3B-JV: 7*1,2*1,8		15,12						
		Stěna 3B-JZ: 13*1,2*1,8+4*0,9*0,9+2*0,8*1,8+1*0,6*1,8		35,28						
		Stěna 3A-JZ: 8*1,2*1,8+3*1,2*1,2+2*1,2*1,5		25,20						
2	766-VL2	Dveře vchodové plastové prosklené-spec. a rozsah dodávky viz výpis výplní otvorů a TS5	m2	10,48	9 169,00	96 091,12	0,02500	0,26200		
		Stěna 3A-SV: 1,0*2,65		2,65						
		Stěna 3B-SV: 1,8*2,85		5,13						
		Stěna 3A-JZ: 1,0*2,7		2,70						
3	766-VL3	Dveře vchodové plastové plně-spec.a rozsah dodávky viz výpis výplní otvorů a TS5	m2	1,80	9 061,00	16 309,80	0,02000	0,03600		
		Stěna 3A-JZ: 0,9*2,0		1,80						
4	766-VL4	Dveře plastové balkonové-spec. a rozsah dodávky viz výpis výplní otvorů a TS5	m2	2,00	9 061,00	18 122,00	0,02500	0,05000		
		Stěna 3A-JZ: 1*2		2,00						
5	766 67-0010.RAI	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2 pouze montáž, okno ve specifikaci	kus	9,00	558,00	5 022,00	0,00090	0,00810		
		Stěna 3A-SV: 1		1,00						
		Stěna 3B-SV: 1		1,00						
		Stěna 3B-JZ: 4		4,00						
		Stěna 3A-JZ: 3		3,00						
6	766 67-0012.RAI	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 2,7 m2 pouze montáž, okno ve specifikaci	kus	43,00	976,00	41 968,00	0,00120	0,05160		
		Stěna 3A-SV: 5		5,00						
		Stěna 3B-SV: 6		6,00						
		Stěna 3B-JV: 7		7,00						
		Stěna 3B-JZ: 15		15,00						
		Stěna3A-JZ: 10		10,00						
7	766 67-0032.RAI	Dveře plastové typové pouze montáž, dveře ve specifikaci	kus	4,00	1 190,00	4 760,00	0,00168	0,00672		
		Stěna 3A-SV: 1		1,00						
		Stěna 3A-SZ: 3		3,00						
8	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	2,04	372,00	758,17				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				415 475,89		2,43042		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 3
Objekt :	Budova3-výplně otvorů (JKSO 8013312)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ	demihmot celk.(t)
9	767-VL1	Průmyslová vrata sekční zateplená 2800x2800-3100 specif. dodávky viz výpis výplní otvorů a TS5 Zateplení 42mm PUR, ruční ovládání Uw, max =1,3W/m2K 3ks o rozměru 2800x2800mm 2ks o rozměru 2800x3100mm Stěna 3A-SV: 2*3,1*2,8+1*2,8*2,8 Stěna 3B-SV: 2*2,8*2,8	m2	40,88	2 687,00	109 844,56	0,00750	0,30660		
10	767 65-7220.R00	Montáž vrat zvedacích do oc.zárubně přes 6 do 9 m2	kus	25,20	2 659,00	13 295,00	0,00050	0,00250		
11	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	15,68	372,00	114,99				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické		0,31		123 254,55		0,30910		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Budova3-ostatní náklady (JKSO 8013312)	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Zateplení Polánka-budova 3	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Stavoprojekt 2000, s.r.o	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	
Z	Montáž celkem	
R	HSV celkem 88 480	
N	PSV celkem 108 021	
ZRN	celkem 196 501	
HZS		
RN II.a III.hlavy	196 501	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	196 501	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Josef Zvonař Datum : 19.8.2013 Podpis: VISPO CZ s.r.o. Věteřov 571/697 01 IČO: 262 78 553 DIČ: CZ26278553 ①	Jméno : <i>ING. JIRÍ PLOM</i> Datum : <i>25.9.2013</i> Podpis : <i>[Signature]</i> STŘEDNÍ ŠKOLA -1- dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127 672 01 Moravský Krumlov
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	196 500,79 Kč
DPH	21 % činí :	41 265,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		237 766,00 Kč

Poznámka :

JKSO

801-Budovy občanské výstavby

801.3-Budovy pro výuku a výchovu

801.33-Budovy učeben učňovských škol a odborných učilišť

801.33.1-Svislá nosná konstrukce zděná

801.33.1.2-Rekonstrukce a modernizace objektu

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 3
Objekt :	Budova3-ostatní náklady (JKSO 8013312)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61	Upravy povrchů vnitřní	36 944				
62	Upravy povrchů vnější	15 923				
90	Přípočty	9 911				
96	Bourání konstrukcí	6 469				
97	Prorážení otvorů	18 754				
99	Staveništní přesun hmot	479				
764	Konstrukce klempířské		42 801			
766	Konstrukce truhlářské		40 306			
767	Konstrukce zámečnické		21 749			
783	Nátěry		3 164			
	CELKEM OBJEKT	88 480	108 021			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Zateplení Polánka-budova 3 Budova3-ostatní náklady (JKSO 8013312)										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní								
1	61-VL1	Začištění omítek kolem oken a dveří vč. případ. dozhdění ostění po demont. rámu výplní - viz TS8 3A-SV: 3*6,0+2*5,4+1*4,8+2*9,0+1*8,4 3B-SV: 4*6,0+1*8,4+1*3,6+1*9,3+2*8,4 3B-JV: 7*6,0 3B-JZ: 13*6,0+4*3,6+2*5,2+1*4,8 3A-JZ: 8*6,0+2*5,4+3*4,8+1*6,0+1*4,9+1*6,4	m	362,20 60,00 62,10 42,00 107,60 90,50	102,00	36 944,40	0,01000	3,62200		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				36 944,40		3,62200		
Díl: 62		Upravy povrchů vnější								
2	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Výkaz výměr viz fasády3 -622-VL1-VL4: 457,1+146,6+64,3+5,9 +přístavek 3BJV: 3*3,95+3,87*3,3+3,1*3,95 Úprava povrchu vyztuženou stěrkou KZS a akrylát. zatíraná probarv. omítka tl. 2mm viz TS7 Přístavek 3BJV: 3*3,5+3,87*2,9+3,1*3,55 Úprava povrchu vyztuženou stěrkou KZS a mozaiková soklová probarv. omítka tl. 2mm viz TS7 Sokl přístavku:3*0,45+3,87*0,4+3,1*0,5	m2	710,77 673,90 36,87	11,00	7 818,43	0,00002	0,01422		
3	622-VL1		m2	32,73 32,73	218,00	7 134,70	0,00600	0,19637		
4	622-VL2		m2	4,45 4,45	218,00	969,66	0,08000	0,35584		
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				15 922,79		0,56642		
Díl: 90		Přípočty								
5	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6 -Posunutí stáv. polykarbonátové stříšky nad vchodem o tl. izolace -Posunutí 2ks větr. mřížek PVC100 na úroveň fasády	h	6,00	190,00	1 140,00				
6	900 - .R23	HZS elektromontér v tarifní třídě 6 -posunutí 6ks žárovk. svítidel na úroveň fasády -posunutí 3 ks zářivkových svítidel na úroveň fasády -posunutí 1ks výložníkového svítidla na úroveň fasády -posunutí 1 ks svodu hromosvodu dl. 4m o tl. izolace	h	20,00	190,00	3 800,00				
7	900 - .R04	HZS stavební dělník v tarifní třídě 7 -Odpojení, vypuštění, demontáž posunutí a opětovná montáž venkovního ocel. potrubí STL plynovodu po fasádě	h	20,00	210,00	4 200,00				

Položkový rozpočet

Stavba : Zateplení Polánka-budova 3
Objekt : Budova3-ostatní náklady (JKSO 8013312)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
8	90-VL1	na konzolách Dł. 30m, průměr 60mm	soubor	1,00	771,00	771,00	0,02000	0,02000		
	Celkem za	90 Přípočky				9 911,00	0,02000	0,02000		
Díl: 9	968 06-1112.R00	Bourání konstrukcí	kus	137,00	4,00	548,00				
		Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2		18,00						
		3A-SV: 6*3		19,00						
		3B-SV: 6*3+1*1		21,00						
		3B-JV: 7*3		43,00						
		3B-JZ: 13*3+4*1		36,00						
		3A-JZ: 10*3+3*2		7,00	6,00	42,00				
10	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00						
		3A-SV: 1*1		3,00						
		3B-SV: 1*3		3,00						
		3A-JZ: 3*1		8,37	55,00	460,35	0,00100	0,00837	-0,03100	-0,25947
		3B-SV: 0,9*0,9		0,81						
		3B-JZ: 4*0,9*0,9		3,24						
		3A-JZ: 3*1,2*1,2		4,32						
11	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	89,46	46,00	4 115,16	0,00092	0,08230	-0,02700	-2,41542
		3A-SV: 5*1,2*1,8+1*0,9*1,8		12,42						
		3B-SV: 6*1,2*1,8		12,96						
		3B-JV: 7*1,2*1,8		15,12						
		3B-JZ: 13*1,2*1,8		28,08						
		3A-JZ: 8*1,2*1,8+2*1,2*1,5		20,88						
13	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	8,00	88,00	704,00	0,00117	0,00936	-0,08800	-0,70400
		3A-SV: 1*1,0*2,0		2,00						
		3A-JZ: 3*1,0*2,0		6,00						
14	968 06-2456.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,13	81,00	415,53	0,00100	0,00513	-0,06700	-0,34371
		3B-SV: 1,8*2,85		5,13						
15	962 08-1131.R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm	m2	4,96	37,00	183,52	0,00067	0,00332	-0,05500	-0,27280
		3A-SV: 1,0*0,4		0,40						
		3B-JZ: 2*0,8*1,8+1*0,6*1,8		3,96						
		3A-JZ: 1,0*0,6		0,60						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				6 468,56		0,10849		-3,99540
Díl: 16	978 03-6191.R00	Prorážení otvorů	m2	43,89	27,00	1 185,03			-0,05000	-2,19450
		Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %								
		pro jejich přisazení k vnějšímu lici zdíva. Průměrná hloubka ostění 150mm								

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 3
Objekt :	Budova3-ostatní náklady (JKSO 8013312)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
17	978 04-1105.R00	3A-SV: 0,15*(3*6,0+2*5,4+1*4,8)	m2	5,04	102,00	10 717,12			-0,01203	-1,26399
		3B-SV: 0,15*(4*6,0+1*8,4+1*3,6)		5,40						
		3B-JV: 0,15*(7*6,0)		6,30						
		3B-JZ: 0,15*(12*6,0+4*3,6+2*6,0+1*5,4)		15,57						
		3A-JZ: 0,15*(8*6,0+2*5,4+3*4,8+1*4)		11,58						
		Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou		105,07						
18	979 08-1111.R00	3A-JZ: 21,8*3,8+(5,8+3,8)/2*2,52+(2,8+4,57)/2*2,75	t	105,07	134,00	998,77				
		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		7,45						
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km		163,98						
19	979 08-1121.R00	Předpokládaná dovozová vzdálenost je 23km	t		8,00	1 311,81				
		Poplatek za skládku sutí - směr betonu a cihel		2,19						
		Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo		5,26						
20	979 99-0101.R00	97 Prorážení otvorů	t		176,00	386,23				
		Staveništní přesun hmot								
21	979 99-0162.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t		111,00	479,18				
		99 Staveništní přesun hmot								
22	998 01-1001.R00	Konstrukce klempířské	m		15,00	924,00			-0,00135	-0,08316
		Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm		61,60						
23	764 41-0850.R00	3A-SV: 5*1,2+1*0,9		6,90						
		3B-SV: 6*1,2+1*0,9		8,10						
		3B-JV: 7*1,2		8,40						
		3B-JZ: 13*1,2+6*0,9+1*0,6		21,60						
		3A-JZ: 13*1,2+1*1,0		16,60						
		Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm,do 30°		101,50						
24	764 35-2810.R00	3A-SV: 29	m	29,00	11,00	1 116,50			-0,00336	-0,34104
		3B-SV: 23		23,00						
		3B-JV: 4		4,00						
		3B-JZ: 14,5+9		23,50						
		3A-JZ: 22		22,00						
		Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm		35,50						
25	764 45-4801.R00	3A-SV: 1*5,0	m	5,00	9,00	319,50			-0,00226	-0,08023
		3B-SV: 2*5,5		11,00						
		3B-JV: 1*3		3,00						
		3B-JZ: 1*5,5+1*7,0		12,50						
		3A-JZ: 1*4,0		4,00						
		Demontáž kolen horních dvojitých, 75 a 100 mm		7,00						
26	764 45-3842.R00	3A-SV: 1	kus	1,00	18,00	126,00			-0,00218	-0,01526
		3B-SV: 2		2,00						
		3B-JV: 1		1,00						

Položkový rozpočet

Stavba :		Zateplení Polánka-budova 3	
Objekt :		Budova3-ostatní náklady (JKSO 8013312)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
27	764 45-6852.R00	3B-JZ:2 3A-JZ: 1 Demontáž kolen výtokových kruhových, D 100 mm	kus	2,00 1,00 7,00	13,00	91,00			-0,00069	-0,00483
		3A-SV: 1 3B-SV: 2 3B-JV: 1 3B-JZ: 2 3A-JZ: 1		1,00 2,00 1,00 2,00 1,00						
28	464-VL1	Oplech. parapetu Al lak plechem RŠ 240 viz TS 9 (R.Š. plechu dopřesnit podle konstrukce okna)	m	61,60 61,60	167,00	10 287,20	0,00300	0,18480		
29	764 35-2010.RAE	Výměra dttto demontáž: 61,6 Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	101,50 101,50	204,00	20 706,00	0,00325	0,32988		
30	764 45-4202.R00	Výměra dttto demontáž: 101,5 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm D+M včetně odsoků a kolen	m	35,50 35,50	148,00	5 254,00	0,00263	0,09337		
31	764 35-9211.R00	Výměra dttto demontáž: 35,5 Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	6,00	483,00	2 898,00	0,00165	0,00990		
32	764 39-1220.R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm	m	4,00	204,00	816,00	0,00293	0,01172		
33	998 76-4101.R00	Rozšíření stávající ZL 3A-JZ/3: 4 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	4,00 0,63	418,00	263,21				
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				42 801,41		0,62966		-0,52452
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
34	766 69-4121.R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm	kus	10,00 1,00 1,00 7,00	83,00	830,00	0,00002	0,00020		
		3A-SV: 1 3B-SV: 1 3B-JZ: 7		1,00 1,00 1,00						
35	766 69-4123.R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm	kus	42,00 5,00 4,00 7,00 13,00 13,00	176,00	7 392,00	0,00003	0,00126		
		3A-JZ: 1 3A-SV: 5 3B-SV: 4 3B-JV: 7 3B-JZ: 13		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00						
36	766 69-4124.R00	Montáž parapet. desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm	kus	1,00 1,00	195,00	195,00	0,00003	0,00003		
		3A-JZ: 13 3B-SV: 1		1,00 1,00						
37	766-VL1	Deska z lamino dřevotř., parapet. profil, dekor mramor š.500mm, tl. 20mm,s nosem 38mm - TS10 Šířky desek zpřůměrovány na 500mm,	m	61,60	223,00	13 736,80	0,00800	0,49280		

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 3
Objekt :	Budova3-ostatní náklady (JKSO 8013312)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
		skutečné šítky individuálně doměřením na stavbě před výrobou		6,90 8,10 8,40 21,60 16,60						
		3A-SV: 5*1,2+1*0,9		40,10	74,00	2 967,40			-0,01098	-0,44030
		3B-SV: 1,2*4+2,4*1+0,9*1		40,10					-0,00800	-0,32080
		3B-JV: 7*1,2		40,10						
		3B-JZ: 13*1,2+6*0,9+1*0,6		40,10						
		3A-JZ: 13*1,2+1*1,0		40,10						
38	766 42-1821.R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2							
		Výměra dto pol. 766 42-0020 : 40,1								
39	766 42-1822.R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2							
		Výměra dto pol. 766 42-0020: 40,1								
40	766-VL2	Obklad podhledů okapu deskami z aglomerovaného dřeva včetně roštu	m2		362,00	14 516,20	0,00800	0,32080		
		Položka obsahuje D+M podhledu okapu z dřevoštěpkových desek tl. 18mm a D+M podkladového roštu vč. spoj. materiálu. Slouží jako podklad pod KZS- EPS 50mm								
		3A-SV: 0,5*28,5		14,25						
		3B-SV: 0,5*23,0		11,50						
		3B-JZ: 0,5*14,5+0,3*9,0		9,95						
		3A-JZ: 0,2*22		4,40						
41	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t		279,00	227,41				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				40 305,91		0,81509		-0,76110
Díl: 42	767-1	Konstrukce zámečnické D+M vnitřní žaluzie interiérová bílá 30mm, TS11	m2	49,68 15,12 17,28 17,28	344,00	17 089,92	0,00150	0,07452		
		3B-JV: 7*1,2*1,8		17,28						
		3B-JZ: 8*1,2*1,8		17,28						
43	767-VL2	Demontáž vrat ocelových vč. úpravy zárubní	m2	41,19	74,00	3 048,06			-0,01000	-0,41190
		Demontáž stávajících plechových vrat 2kř. 5ks, velikost 3x2,8m + 2x2,85*3,1m, včetně úpravy zárubní pro obložení KZS								
		3A-SV: 2*2,85*3,1+1*2,8*2,8		25,51						
		3B-SV: 2*2,8*2,8		15,68						
44	767 99-5103.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg D+M jednoduchého kovového zábradlí francouzského okna	kg	30,00	53,00	1 590,00	0,00006	0,00180		

Položkový rozpočet

Stavba :		Zateplení Polánka-budova 3									
Objekt :		Budova3-ostatní náklady (JKSO 8013312)									
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	denímot / MJ	denímot celk.(t)
45	998 76-7101.R00	z profilů JEKL 1200x1100mm		t	0,08	279,00	21,29		0,07632		-0,41190
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické					21 749,27				
Díl: 783		Nátěry									
46	783 78-1001.R00	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace 1x		m2	138,72	20,00	2 774,38	0,00014	0,01942		
		Nátěr roštu záklopu podlahy půdy			120,58						
		(18,65/0,833*9,5+6,95/0,625*1,725)*0,52			18,14						
		(9,5/3,125*18,65)*0,32			10,00	39,00	390,00	0,00017	0,00170		
47	783 22-1900.R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. jednonásobný		m2							
		Nátěr žlabových háků, zábradlí fr. okna,									
		dvířek el. přípojk. skříňek,									
		výlož. svítidla a stříšky nad vchodem,									
		mřížky apod.									
Celkem za		783 Nátěry					3 164,38		0,02112		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Budova4-zateplení stěn (JKSO 8013372)	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zateplení Polánka-budova 4	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Stavoprojekt 2000, s.r.o	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem			
Z	Montáž celkem			
R	HSV celkem	223 238		
N	PSV celkem	362 479		
ZRN celkem		585 717		
HZS				
RN II.a III.hlavy		585 717	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS		585 717	VRN celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Josef Zvonař Datum : 19.8.2013 Podpis:		Jméno : Ing. J. D. Proch Datum : 25.9.2013 Podpis :
		VISPO CZ s.r.o. Věteřov 57/897 01 IČO: 26278553 DIČ: CZ26278553 ①		STŘEDNÍ ŠKOLA -1- dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127 672 01 Moravský Krumlov
Základ pro DPH		% činí :		
Základ pro DPH		15 % činí :		
DPH		15 % činí :		
Základ pro DPH		21 % činí :		585 716,85 Kč
DPH		21 % činí :		123 001,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			708 718,00 Kč	

Poznámka :

JKSO

801-Budovy občanské výstavby

801.3-Budovy pro výuku a výchovu

801.33-Budovy učeben učňovských škol a odborných učilišť

801.33.7-Svislá nosná konstrukce kovová

801.33.7.2-Rekonstrukce a modernizace objektu

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 4
Objekt :	Budova4-zateplení stěn (JKSO 8013372)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62	Upravy povrchů vnější	138 584				
94	Lešení a stavební výtahy	84 214				
99	Staveništní přesun hmot	440				
767	Konstrukce zámečnické		362 479			
	CELKEM OBJEKT	223 238	362 479			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba : Zateplení Polánka-budova 4	
Objekt : Budova4-zateplení stěn (JKSO 8013372)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější								
1	622-VL1	Kompletní D+M KZS EPS/PERIMETR 100mm s mozaikovou sokl. omítkou viz tech. standard TS3 Stěna SZ: 13,236*1,2 Stěna JZ: 61,116*1,2-4*1,2 Stěna SV: 61,116*1,35	m2	152,53 15,88 54,14 82,51	855,00	130 412,30	0,01500	2,28794		
2	622-VL2	Kompletní D+M KZS EPS/PERIMETR 50mm s mozaik. sokl. omítkou viz tech. standard TS4 Stěna JZ: 8*1,2*0,5	m2	4,80 4,80	809,00	3 883,20	0,01400	0,06720		
3	622-VL3	Zakládací sada PVC lišta + okapnička pro tl. izolace 100mm lišty a lišty okapní soklové Stěna JZ: 61,116-4*4-0,6 Stěna SZ: 13,236 Stěna SV: 60,916	m	118,67	23,00	2 729,36	0,00050	0,05933		
4	622-VL4	Těsnící páska expandující proti vodě (utěsnění spáry 30mm) Stěna JZ: 61,116-4*4-0,6 Stěna SZ: 13,236	m	57,75 44,52 13,24	27,00	1 559,30	0,00150	0,08663		
Celkem za		62 Upravy povrchů vnější				138 584,16		2,50110		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
5	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m SZ: 15,236*(8,0-1,8) JZ: 63,12*(6,8-1,8) JV: 14,68*(4,3-1,8) SV: 63,12*(7,8-1,8)	m2	825,48 94,46 315,60 36,70 378,72	32,00	26 415,46	0,01838	15,17238		
6	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 845,4832*2	m2	1 690,97 1 690,97	18,00	30 437,40	0,00085	1,43732		
7	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	825,48	23,00	18 986,11				
8	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	825,48	4,00	3 301,93				
9	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 845,4832*2	m2	1 690,97 1 690,97	3,00	5 072,90				
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				84 213,80		16,60970		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
10	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,50	176,00	440,19				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				440,19				

Položkový rozpočet

Stavba : Zateplení Polánka-budova 4		Budova4-zateplení stěn (JKSO 8013372)										
Objekt :												
P.č.	Číslo položky	Název položky				MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot celk.(t)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické										
11	767-VL1	D+M stěny ze stěnových sendvičových PUR panelů tl. 80mm, horizontálně kladený -tech. standard TS-14										
		Doplňky:										
		SV: lemování nadpraží oken : 52m										
		parapetní plech vnitř. i vnější: 52m										
		lemování ostění oken: 6m										
		okapnice: 9m										
		lemování stěna-zed: 2,7m										
		nároží: 7,9m										
		prostory do D300-5ks										
		JZ: lemování nadpraží oken: 24m										
		parapetní plech vnitř. i vnější: 24m										
		lemování ostění oken: 30m										
		lemování nadpraží vrat: 16m										
		lemování ostění vrat: 33,6m										
		okapnice: 25m										
		lemování stěna-zed: 2,7m										
		nároží: 7,9m										
		prostory do D300-5ks										
		SZ: lemování nadpraží oken: 9m										
		parap. plech vnitř. i vnější: 9m										
		lemování ostění oken: 6m										
		okapnice: 3,8m										
		prostory do D300-1ks										
		JV: okapnice: 12,8m										
		Fasáda SZ: 12,72*5,6+12,72*1,35/2-9*3					52,82					
		Fasáda JZ: 60,92*5,6-4*5,0*3,0-1*4,0*3,0-4*4,0*2,8					224,35					
		Fasáda JV: 12,676*3,0+12,676*1,35/2					46,58					
		Fasáda JZ: 60,92*5,6-52*3					185,15					
12	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m				t	7,63	418,00	3 190,84			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické							362 478,69		7,63359	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Budova4-zateplení střechy (JKSO 8013372)	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Zateplení Polánka-budova 4	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Stavoprojekt 2000, s.r.o	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem		
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem		
N	PSV celkem	656 455	
	ZRN celkem	656 455	
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	656 455	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	656 455	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : Josef Zvonař Datum : 19.8.2013 Podpis:		Jméno : <i>ING. JIRÍ PLOTT</i> Datum : <i>25.9.2013</i> Podpis : <i>A. K. Kule</i>
	VISPO CZ, s.r.o. Věteřov 57/697 01 IČO: 26278553 DIČ: CZ26278553 ①		STŘEDNÍ ŠKOLA -1- dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127 672 01 Moravský Krumlov
Základ pro DPH	% činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		
Základ pro DPH	21 % činí :		656 455,40 Kč
DPH	21 % činí :		137 856,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			794 311,00 Kč

Poznámka :

JKSO
 801-Budovy občanské výstavby
 801.3-Budovy pro výuku a výchovu
 801.33-Budovy učeben učňovských škol a odborných učilišť
 801.33.7-Svislá nosná konstrukce kovová
 801.33.7.2-Rekonstrukce a modernizace objektu

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 4
Objekt :	Budova4-zateplení střechy (JKSO 8013372)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767	Konstrukce zámečnické		656 455			
	CELKEM OBJEKT		656 455			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Vypracoval: Ing. Jan Novák
 Schválil: Ing. Jan Novák
 Datum: 15. 12. 2023
 Místo: Praha

Položkový rozpočet


Stavba :	Zateplení Polánka-budova 4
Objekt :	Budova4-zateplení střechy (JKSO 8013372)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
1	767-VL1	D+M střechy ze stř.š. sendvičových PUR panelů tl. 100mm, -tech. standard TS15 Hřebenáč: 61m, lemování střecha-stěna štiťová: 27,2m lemování střecha-stěna podélná vč. hor. a dol. okapnice: 122m 6,6*2*61	m2	805,20	809,00	651 406,80	0,01500	12,07800		
2	998 76-7102.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	805,20 12,08	418,00	5 048,60				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				656 455,40		12,07800		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Budova4-výplně otvorů (JKSO 8013372)	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Zateplení Polánka-budova 4	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Stavoprojekt 2000, s.r.o	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem			
Z Montáž celkem			
R HSV celkem			
N PSV celkem	976 672		
ZRN celkem	976 672		
HZS			
RN II.a III.hlavy	976 672	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS	976 672	VRN celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Josef Zvonař Datum : 19.8.2013 Podpis:	Jméno : <i>176. J. Z. P. 1707</i> Datum : <i>25.9.2013</i> Podpis :	
	 VISPO CZ s.r.o. Věteřov 571 697 01 IČO: 262 78 553 DIČ: CZ26278553 ①	 STŘEDNÍ ŠKOLA -1- dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127 672 01 Moravský Krumlov	
Základ pro DPH	% činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		
Základ pro DPH	21 % činí :		976 672,38 Kč
DPH	21 % činí :		205 101,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 181 773,00 Kč	

Poznámka :

- JKSO
- 801-Budovy občanské výstavby
- 801.3-Budovy pro výuku a výchovu
- 801.33-Budovy učeben učňovských škol a odborných učilišť
- 801.33.7-Svislá nosná konstrukce kovová
- 801.33.7.2-Rekonstrukce a modernizace objektu

Stavba :	<i>Zateplení Polánka-budova 4</i>
Objekt :	<i>Budova4-výplně otvorů (JKSO 8013372)</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766	Konstrukce truhlářské		781 973			
767	Konstrukce zámečnické		194 700			
	CELKEM OBJEKT		976 672			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 4
Objekt :	Budova4-výplně otvorů (JKSO 8013372)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
1	766 62-9310.R00	Montáž plastových stěn prosklených SZ: 9,0*3,0 JZ: 4*5,0*3,0+1*4,0*3,0 SV: 52*3,0	m2	255,00 27,00 72,00 156,00	753,00	192 015,00	0,00032	0,08160		
2	766-VL1	Výkladcová stěna plastová, U=1,2W/m2K Tech. standardy viz výpis výpni a TS5 SZ: 9,0*3,0 JZ: 4*5,0*3,0+1*4,0*3,0 SV: 52*3,0	m2	255,00 27,00 72,00 156,00 5,18	2 306,00	588 030,00	0,02000	5,10000		
3	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t		372,00	1 927,56				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				781 972,56		5,18160		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
4	767 65-7240.R00	Montáž vrat zvedacích, do oc. zárubně nad 13 m2 Průmyslová vrata sekční zateplená 4000x4000 -4ks s dvířky, spec.dod. viz výpis výpni otvorů a TS5	kus	4,00	6 807,00	27 228,00	0,00118	0,00472		
5	767-VL1	Fasáda JZ: 4*4,0*4,0	m2	64,00 64,00	2 613,00	167 232,00	0,01000	0,64000		
6	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,64	372,00	239,83				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				194 699,83		0,64472		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Budova4-ostatní náklady (JKSO 8013372)	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zateplení Polánka-budova 4	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Stavoprojekt 2000, s.r.o	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem		
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem	41 417	
N	PSV celkem	577 111	
	ZRN celkem	618 528	
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	618 528	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	618 528	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Josef Zvonář Datum : 19.8.2013 Podpis:	Jméno : <i>ING. JIŘÍ PLOTT</i> Datum : <i>25.9.2013</i> Podpis : <i>[Signature]</i>	
	VISPO CZ s.r.o. Věteřov 57, 697 01 IČO: 262 78 553 DIČ: CZ26278553 ①	STŘEDNÍ ŠKOLA -1- dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127 672 01 Moravský Krumlov	
Základ pro DPH	% činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		
Základ pro DPH	21 % činí :		618 528,02 Kč
DPH	21 % činí :		129 891,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			748 419,00 Kč

Poznámka :

JKSO

801-Budovy občanské výstavby

801.3-Budovy pro výuku a výchovu

801.33-Budovy učeben učňovských škol a odborných učilišť

801.33.7-Svislá nosná konstrukce kovová

801.33.7.2-Rekonstrukce a modernizace objektu

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 4
Objekt :	Budova4-ostatní náklady (JKSO 8013372)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	490				
62 Upravy povrchů vnější	18 146				
90 Přípočty	5 434				
96 Bourání konstrukcí	74				
97 Prorážení otvorů	17 216				
99 Staveništní přesun hmot	56				
713 Izolace tepelné		43 366			
764 Konstrukce klempířské		44 920			
766 Konstrukce truhlářské		4 111			
767 Konstrukce zámečnické		479 104			
783 Nátěry		5 610			
CELKEM OBJEKT	41 417	577 111			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 4
Objekt :	Budova4-ostatní náklady (JKSO 8013372)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 61	1	612 10-0020.R00 Začištění omítek kolem oken a dveří JV: 4*1,2	m	4,80 4,80	102,00	489,60	0,00431	0,02069		
		Celkem za				489,60		0,02069		
Díl: 62	2	622 90-4112.R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Stěna SZ: 13,236*1,2 Stěna JZ: 61,116*1,2-4*1,2+8*1,2*0,5+5,5*3,75-2,4*2,4 Stěna SV: 61,116*1,35+5,5*3,75 Stěna JV: 12,836*3,25-3*1,2*1,2-1*1,0*2,0 Úprava povrchu vyztuženou stěrkou KZS a akrylát zatíraná probarv. omítka tl. 2mm viz TS7 JZ: 5,5*2,55-2,4*1,2 SV: 5,5*2,55 JV: 12,84*2,05-3*1,2*1,2-1*1,0*0,8	m2	228,22 15,88 73,80 103,13 35,40	11,00	2 510,38	0,00002	0,00456		
3	622-VL1	Úprava povrchu vyztuženou stěrkou KZS a akrylát zatíraná probarv. omítka tl. 2mm viz TS7 JZ: 5,5*2,55-2,4*1,2 SV: 5,5*2,55 JV: 12,84*2,05-3*1,2*1,2-1*1,0*0,8	m2	46,37 11,15 14,03 21,20	218,00	10 109,10	0,00600	0,27823		
4	622-VL2	Úprava povrchu vyztuženou stěrkou KZS a mozaiková soklová probarv. omítka tl. 2mm viz TS7 JZ: 5,5*1,2-2,4*1,2 SV: 5,5*1,35 JV: 12,84*1,2-1*1,2	m2	25,35 3,72 7,43 14,21	218,00	5 526,95	0,00600	0,15212		
		Celkem za				18 146,43		0,43491		
Díl: 90	5	900 - R04 HZS stavební dělník v tarifní třídě 7 -Odpojení, vypuštění, demontáž posunutí a opětovná montáž venkovního ocel potrubí STL plynovodu po fasádě na konzolách DL 80mm průměr 60mm HZS elektromontér v tarifní třídě 7 Demontáž a opět. montáž 3 ks výlož. svítidel na fasádě	h	20,00	210,00	4 200,00				
6	900 - R24	HZS elektromontér v tarifní třídě 7 Demontáž a opět. montáž 3 ks výlož. svítidel na fasádě	h	3,00	210,00	630,00				
7	90-VL1	Drobný kotevní a spojovací materiál k položkám HZS 90 Přípočty	soubor	1,00	604,00	604,00	0,05000	0,05000		
		Celkem za				5 434,00		0,05000		
Díl: 96	8	968 06-1112.R00 Bourání konstrukci Vývšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	2,00	4,00	8,00				
9	968 06-2246.R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 JV: 1,2*1,2	m2	1,44 1,44	46,00	66,24	0,00092	0,00132	-0,02700	-0,03888
		Celkem za				74,24		0,00132		-0,03888
Díl: 97	10	979 08-1111.R00 Prorážení otvorů Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,98	134,00	1 739,95				

Položkový rozpočet

Stavba :		Zateplení Polánka-budova 4									
Objekt :		Budova4-ostatní náklady (JKSO 8013372)									
P.č.	Číslo položky	Název položky									
11	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km									
12	979 99-0144.R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata									
13	979 99-0163.R00	Poplatek za skládku sutí - plast+sklo									
Celkem za		97 Prorážení otvorů									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot									
14	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m									
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot									
Díl: 713		Izolace tepelné									
15	713 10-0832.R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm									
		Výměry převzaté z demontáže opláštění a krytiny:									
		508,9063+805,2									
Celkem za		713 Izolace tepelné									
Díl: 764		Konstrukce klempířské									
16	764 35-2810.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°									
		61*2									
17	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm									
		JZ: 5*7									
		SV: 5*7									
18	764 45-3844.R00	Demontáž kolen horních dvojitých,120 a 150 mm									
		JZ:5									
		SV:5									
19	764 45-6855.R00	Demontáž kolen výtokových.kruhových,D 200 mm									
		JZ:10									
		SV:10									
20	764 32-1820.R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°									
		Oplechování přípojných skříněk NN a HUP									
		JZ: 1,4*0,6									
21	764-VL1	Oplech. parapetu Al lak. plechem RŠ 240 viz TS9 (R.Š. dopřesnit po osazení okna)									
		JV: 1,2									
22	764 41-0210.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 100 mm									
		JZ: 5*0,3									
23	764 35-2010.R00	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm									
		Výměra dttto demontáž: 122									
24	764 45-4202.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm									
		D+M včetně odskoků a kolen									
		JZ: 5*8									
		SV: 5*8									
25	764 35-9211.R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm									

Položkový rozpočet

Stavba :		Zateplení Polánka-budova 4									
Objekt :		Budova4-ostatni náklady (JKSO 8013372)									
P.č.	Číslo položky	JZ:5 SV:5	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)		
26	998 76-4102.R00 Celkem za		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 764 Konstrukce klempířské	t	0,63	418,00	263,47 44 920,37		0,63032		
Díl: 766			Konstrukce truhlářské								
27	766 62-9301.R00	JV:1	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,00	595,00	595,00	0,00090	0,00090		
28	766-VL1		Okno plastové dvoukřídle, 1200 x1200mm viz výpis	m2	1,44	2 436,00	3 507,84	0,02000	0,02880		
29	998 76-6101.R00 Celkem za		výrobků a TS 5 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 766 Konstrukce truhlářské	t	0,03	279,00	8,29 4 111,13		0,02970		
Díl: 767			Konstrukce zámečnické								
30	767 14-1800.R00	SZ:1*9,0*3,0 JZ: 4*5,0*3,0+1*4,0*3,0 SV: 1*52,0*3,0	Demontáž konstr.pro beztm.zasklení,vč.zasklení	m2	255,00 27,00 72,00 156,00	41,00	10 455,00				
31	767-VL1		Demontáž stávajícího opláštění stěn 2x trapéz plech do 40mm Fasáda SZ: 12,72*5,6+12,72*1,35/2-9*3 Fasáda JZ: 60,92*5,6-4*5,0*3,0-1*4,0*3,0-4*4,0*2,8 Fasáda JV: 12,676*3,0+12,676*1,35/2 Fasáda JZ: 60,92*5,6-52*3	m2	508,91 52,82 224,35 46,58 185,15	79,00	40 203,60				
32	767-VL2		Demontáž stávající střešní krytiny 2x trapézový plech do 40mm, šroubovaný 2*6,6*61	m2	805,20 805,20	43,00	34 623,60				
33	767-VL3		Demontáž vrat plechových 2kř. otevíracích včetně kov. rámu v ocel. konstrukci 4x4,2m	ks	4,00	1 190,00	4 760,00				
34	767-VL4		Demontáž stávajících doplňk. kov. konstrukcí -odhad D+M ocelová konstrukce z oceli S235 a S275 vč. spoj. a pomoc. materiálu	kg	3 500,00	20,00	70 000,00				
35	767-VL5		Příprava povrchu otryskáním, nátěr 3 vrstvý EP+PUR220mikronů kotva chemická M12 vč. vývrtu -28ks kotva chemická M16 vč. vývrtu -16ks	kg	7 782,00	41,00	319 062,00	0,00100	7,78200		
Celkem za			767 Konstrukce zámečnické				479 104,20		7,78200		
Díl: 783			Nátěry								
36	783 22-4900.R00		Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email Oprava nátěrů na stávající ocelové konstrukci	m2	110,00	51,00	5 610,00	0,00025	0,02750		

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení Polánka-budova 4
Objekt :	Budova4-ostatní náklady (JKSO 8013372)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ	demihmot celk.(t)
		po její úpravě - odhad nátěr drobných kovových prvků na fasádě (vrata, mřížky, dveře apod.)								
	Celkem za	783 Nátěry				5 610,00		0,02750		