





PŮDORYS 1.P.P.

PŮDORYS 1.N.P.

PŮDORYS 2.N.P.

PŮDORYS 3.N.P.



POZNÁMKA

HLAVNÍ ROZVADĚČ RH DOZBROJIT O 1ks 3f JISTIČE O HODNOTĚ 25A, CHAR. "B".
HLAVNÍ KABELOVÝ PŘÍVOD DO ROZVADĚČE R3b BUDE NAPOJEN V HLAVNÍM ROZVADĚČI RH V 1.N.P.(CHODBA).
KABEL CYKY5Cx10 BUDE V 1.P.P. VEDEN VE STÁVAJÍCÍM A NOVÉM ŽLABU, DÁLE PAK VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ.
NOUZOVÁ SVÍTLIDLA PRO OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ BUDOU NAPOJENA KABELEM CYKY3Cx1,5 Z ROZVADĚČE R3b.
NOUZOVÁ SVÍTLIDLA OSADIT NA STĚNY NAD DVEŘE A NA PODESTY DO VÝŠKY cca 2,25m.

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 50Hz , 400V / TN-S
OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLVIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 : NORMÁLNÍ

ELPRO < SPOL. S R.O.		Nádražní 841 696 81 BZENEC tel: 518 384 660	
Vypracoval: Varsamis Pavel		Obec: Hodonín	
Investor: DOMOV NA JAROŠCE, příspě. org. , Jarošova 3 , 695 01 Hodonín		Kraj: Jihomoravský	
Stavba: DOMOV NA JAROŠCE Půdní vestavba , část "B" D.3. ELEKTROINSTALACE		Počet A4	3
		Datum	12/2016
		Stupeň	DPS
		Zak. čís.	16-09-74b
Obsah: PŮDORYS 1.P.P.-3.N.P.		Arch. čís.	674b-002
		Měřítko: 1:250	2.