

SMLOUVA O DÍLO č. 7/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení pojmů:

- a) Objednatelem je zadavatel veřejné zakázky „Sanace vlhkosti suterénních prostor II. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“).
- b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo : Široká 484/42, 664 91 Ivančice

zastoupený: Ing. Martou Špalkovou, ředitelkou

Autorský dozor:

Ing. Ondřej Bija

Technický dozor stavebníka: *ING. KŘEHEČEK* (bude doplněno před podpisem smlouvy)

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

70840661

Daňový režim:

objednatel je neplátce DPH

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42

zastoupený: Milošem Ryšavým, jednatelem společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických Miloš Ryšavý

bankovní spojení:

IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS Brno, oddíl C, vložka 60719

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Sanace vlhkosti suterénních prostor II. etapa“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V. této smlouvy.
2. Předmět díla je vymezen:
 - 2.1 projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby, zpracovanou v srpnu 2017 a revidovanou k datu 19.2.2019 projekční kanceláří DISPOZIA s.r.o. (IČ 06076980; sídlo: třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno); a to pod názvem „Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy“.
 - 2.2 soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, členěným na dvě samostatné části podle příslušnosti k výše uvedeným projektům.
3. Součástí předmětu díla je též:
 - vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích),
 - provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou předepsaných zkoušek, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, vztahujících se k prováděnému předmětu díla,
 - další práce, činnosti a úkony související s prováděním díla (např. zajištění povolení k zvláštnímu užívání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení dočasného umístění či přemístění dopravních značek, náklady na energie vč. osazení podružného měření apod.),
 - odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uložení,
 - ochrana povrchů stávajících stavebních konstrukcí před poškozením v důsledku probíhající stavební činnosti,
 - průběžný úklid staveniště.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

4. Projektová dokumentace podle odst. 2 této smlouvy obsahuje níže uvedené projekční části:
 - I. Architektonické a stavebně technické řešení.
 - II. Technika prostředí staveb (zdravotně technické instalace a vytápění).

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost

objednatele za správnost předané dokumentace. Objednatel potvrzuje podpisem této smlouvy svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.

5. Objednatel předal a zhotovitel převzal příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, před podpisem této smlouvy o dílo.

Článek III.

Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy (Široká 484/42, Ivančice).

2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci projektovou dokumentaci dle odst. 2.1 ve 2 vyhotoveních.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít staveniště prosté práv třetích osob, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od data předání písemného pokynu k zahájení prací podle čl. IV odst. 2 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany protokol.

4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3. tohoto článku předá objednatel zhotoviteli informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména:

a) určení přístupových cest,

b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace a elektrické energie.

5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 6 měsíců od zahájení realizace díla.

2. Realizace díla bude zahájena předáním písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací. Stavební práce budou zhotovitelem zahájeny nejpozději do 7 dnů od data předání a převzetí staveniště.

3. Časový harmonogram provádění díla, zpracovaný zhotovitelem a respektující zadávací požadavky objednatele, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH : 9 854 478,14 Kč

DPH (21%) : 2 069 440,41 Kč

cena včetně DPH : 11 923 918,55 Kč

(slovy: jedenáctmilionůdevětsetdvacetřítisícdevětsetosumnáctkorunpadesátpěthalířů českých)

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle objednatelům přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, přičemž tento je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 smlouvy). Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek stanovených zadavatelem (objednatel) v rámci zadávacího řízení.

3. Cenu díla podle odst.1 lze měnit v případě, jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla podle čl. II. této smlouvy;
- b) objednatel požaduje nerealizovat některé práce předmětu díla podle čl. II. této smlouvy;
- c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel;
- e) dojde ke změně sazby DPH.

4. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny odvozena s použitím jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

5. V případě dodatečných prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich jednotková cena odvozena z cenové soustavy RTS, a.s. v aktuální cenové hladině.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelům hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktur“), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb provedených za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb objednatelům zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu.

3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a obchodnímu zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny), přičemž musí obsahovat:

- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- f) popis předmětu plnění,
- g) datum vystavení a odeslání faktury,
- h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- i) datum splatnosti,
- j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- k) sazby a výši DPH,
- l) výši částky včetně DPH
- m) částku k proplacení,
- n) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb podle odst. 1.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném objednatelem. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

8. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Proplacení zbývajících 10 % z ceny díla (zádržné pro zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu) bude vázáno na předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných drobných vad vážnoucích na díle k datu jeho předání a převzetí. Objednatel uvolní zádržné nejpozději do 15 dnů od data předání a převzetí dokončeného díla bez vad, nebo do 15 dnů od data odstranění drobných vad vážnoucích na díle k datu jeho předání a převzetí.

9. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní poddodavatelé.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy související s předmětem plnění dle této smlouvy.

2. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektu.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v předané projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných mu objednatelem. Zhotovitel zajistí v přiměřeném rozsahu, v rámci zařízení staveniště, podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem.

Článek VIII.

Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel na vyžádání objednatele předloží bezodkladně (nejpozději do 3 pracovních dnů) doklad o kvalifikaci pracovníků provádějících odborné práce.

Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, včetně údajů o jejich podílu na akci. Změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

Pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, nebo do této funkce ustanovil osobu nemající pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo nepředává objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, je objednatel oprávněn pozastavit provádění díla a to až do doby sjednání nápravy ze strany zhotovitele. Tímto jednostranným úkonem objednatele není dotčen smluvní termín dokončení díla podle čl. IV této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a relevantní ustanovení českých technických norem přejímajících evropské normy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla.

6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré

podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátor bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní předpisy.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, jsou oprávněni písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečně lhůtě 30 dnů od data obdržení písemného požadavku na sjednání nápravy, jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického a autorského dozoru, či jiných osob, působících při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolního dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.

14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 a násl. stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci.

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přejedání vlastnického práva ke zhotovovanému dílu na vlastníka stávajících nemovitých věcí (Jihomoravský kraj) se řídí ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na zhotovování stavby dle této smlouvy stavbu pojistit proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději ke dni předání prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané ceny díla včetně DPH dle této smlouvy. Ověřená kopie dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději k datu předání a převzetí prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

Porušení povinnosti zhotovitele dle předcházejících odstavců tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele.

Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:

- Pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.
- Smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané ceně poddodávky.
- Vymáhání plnění závazků poddodavatelů.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně stavby dle této smlouvy.

Článek IX.

Předání a převzetí díla, užívání stavby

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy příslušná část díla dokončena a připravena k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.
2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku zahájit řízení o předání a převzetí celého díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít.
3. Plnění předmětu smlouvy se považuje za předané a převzaté, pokud objednatel po vyklizení staveniště převezme od zhotovitele dokončenou stavbu bez veškerých vad a nedodělků (tzn. bez vad a nedodělků bránících užívání a vydání kolaudačního souhlasu a bez vad a nedodělků nebránících užívání) včetně všech dokladů, závazných stanovisek, dokumentace geodetického zaměření stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.
4. Místem předání a převzetí předmětu plnění smlouvy je místo provádění díla.
5. Objednatel je povinen k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy přizvat osoby vykonávající AD.
6. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce poddodavatelů apod.).
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, dokumentující jeho řádné provedení:
 - a) dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů a dokladů,
 - d) originál stavebního deníku,
 - e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

8. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:
 - a) údaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) zhodnocení jakosti provedeného díla,
 - d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - e) seznam předaných dokladů a dokumentace,
 - f) seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění
 - g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá,
 - h) soupis nákladů na dílo,
 - ch) dohodu obsahující ujednání o termínu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla.

9.. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm vážnou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

10. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.

4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.

5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí předmětné části díla. V případě, že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamační se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy. V případě, že nedojde mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o termínu odstranění oprávněně reklamované vady, platí, že vada bude odstraněna nejpozději ve lhůtě 30 dnů od termínu započetí oprav.

12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, nebo neodstraní-li vadu ve lhůtě podle odst.11, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.

14. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně objednatele, nebo při působení vyšší moci.

2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejímacího řízení dokončeného díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny v souladu s ustanovením čl. VI odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení.

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

9. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý opakovaný případ.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.

3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.

5. Důsledky z působení vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
- b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. odst. 11 této smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem,
- d) pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, disponující oprávněním podle zákona č.360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo provádí odborné práce pracovníky bez příslušné kvalifikace.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto:

- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
- c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení,
- e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení,
- f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
- g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle písm. g) tohoto bodu,
- i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
- j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. této smlouvy.

6. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. 1 a § 2630 odst. 1 občanského zákoníku.
2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- Č. 3. Objednatel na svůj náklad stanoví osobu koordinátora bezpečnosti práce.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.
4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Tato smlouva má 15 stran a 2 přílohy.

Přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

č.2 – Harmonogram stavebních prací

V Ivančicích dne 3. 6. 2019



Mateřská škola, základní škola a dětský domov
Ivančice, příspěvková organizace
Ing. Marta Špalková, ředitelka
za objednatele

Ve Vémyslicích dne:

3. 6. 2019



Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Miloš Ryšavý, jednatel společnosti
za zhotovitele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy	
Zadavatel	Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice, p.o. Široká 484/42 66491 Ivančice	IČO: 70840661 DIČ:	
Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241 671 42 Vémyslice	IČO: 28315049 DIČ: CZ28315049	

Rozpis ceny				Celkem
HSV				6 795 460,64
PSV				3 032 017,50
MON				0,00
Vedlejší náklady				19 000,00
Ostatní náklady				8 000,00
Celkem				9 854 478,14

Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15 %			0,00 CZK
Snížená DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %			9 854 478,14 CZK
Základní DPH	21 %			2 069 440,41 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
Cena celkem s DPH				11 923 918,55 CZK

Ve Vémyslicích 36. 7. 2019 dne

Za zhotovitele

3. 6. 2019

Mateřská škola, základní škola
a dětský domov Ivančice,
ořídňková organizace

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.1.1/ II.	Sanace_II.etapa	0	9 854 478	2 069 440	11 923 919	100
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	27 000	5 670	32 670	0
01b	Sanace vlhkého zdiva	0	396 600	83 286	479 886	4
01d	Vnitřní povrchy a konstrukce	0	4 551 409	955 796	5 507 205	46
01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky	0	3 659 517	768 499	4 428 016	37
02b	Zdravotně technické instalace	0	1 219 951	256 190	1 476 141	12
Celkem za stavbu		0	9 854 478	2 069 440	11 923 919	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 072 398,00	11
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			288 041,79	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			51 750,10	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 807 373,45	28
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			46 648,80	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 012 929,95	10
64	Výplně otvorů	HSV			83 176,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			75 505,61	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			57 014,44	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			556 424,47	6
96	Prorážení otvorů	HSV			8 470,44	0
97	Prorážení otvorů	HSV			19 580,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			218 897,48	2
711	Izolace proti vodě	PSV			301 849,80	3
713	Izolace tepelné	PSV			202 506,25	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			254 864,84	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			495 654,02	5
725	Zařizovací předměty	PSV			190 729,48	2

726	Instalační prefabrikáty	PSV			24 500,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			20 813,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			18 168,14	0
734	Armatury	PSV			21 226,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			170 111,14	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			9 130,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			582 777,10	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			20 943,20	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			62 662,60	1
776	Podlahy povlakové	PSV			74 890,75	1
781	Obklady keramické	PSV			126 892,50	1
783	Nátěry	PSV			216 795,20	2
784	Malby	PSV			237 503,48	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			497 250,11	5
VN	Vedlejší náklady	VN			19 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			8 000,00	0
Cena celkem					9 854 478,14	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				19 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/I
2	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/I
3	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 19/I
Díl: ON		Ostatní náklady				8 000,00		
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 19/I
5	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 19/I
6	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 19/I
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 19/I
Celkem						27 000,00		

JKSO: 801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
m3 svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01b	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 2								
Základy a zvláštní zakládání								
1	71112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlažky do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa. natěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	122,76000	30,00	3 682,80	800-711	RTS 19/I
		(98,44+22,52+124,565)*0,5		122,76250				
		-0,0025		-0,00250				
2	711142559RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přtlavením svislé, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	141,18000	443,00	62 542,74	800-711	RTS 19/I
		(98,44+22,52+124,565)*0,5*1,15		141,17688				
		0,00313		0,00313				
3	711212002RT2	Izolace proti netlakové vodě - natěry a stěrky stěrka hydroizolační proti tlakové vodě dle obvodu místnosti se základní výškou HI stěrky= 500 mm :	m2	403,20000	485,00	195 552,00	800-711	RTS 19/I
		669,6*0,5		334,80000				
		doplnění místností s různou výškou HI stěrky :						
		m.č. 004 : 3,15*1,4		4,41000				
		m.č. 005 : (7,4+5,5)*0,5+5,0*1,8		15,45000				
		m.č. 013 : 1,6*1,5		2,40000				
		m.č. 019 : 1,7*1,0		1,70000				
		m.č. 026, 016 : (6,3+3,5+3,4+4,6+0,62)*0,5*2		18,42000				
		m.č. 027, 028 : 4,1*1,5		6,15000				
		m.č. 035 : 22,74*0,5+11,32*0,75		19,86000				
		0,01		0,01000				
4	R-620453112	Podrovnání zdiva omítka cementová zatížená hladká, pro aplikaci stěrky	m2	122,76000	210,00	25 779,60		Vlastní
		(98,44+22,52+124,565)*0,5		122,76250				
		-0,0025		-0,00250				
Díl: 3								
Svislé a kompletní konstrukce								
5	342241161RT1	Zazdění úprav pro provedení odvětrání přes komínové průduchy	m2	1,05000	980,00	1 029,00		Vlastní
		0,5*0,7*3		1,05000				
						20 379,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01b	Sanace vlnkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
6	R-314259423	Úprava komínového průduchu, revize, vyčištění, zednické práce	m	64,50000	300,00	19 350,00		Vlastní
				3*21,5		64,50000		

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					46 648,80		
7	602016103RT3	Omítky stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, , ,	m2	122,76000	380,00	46 648,80	801-1	RTS 19/1
				po jednotlivých vrstvách				
				(98,44+22,52+124,565)*0,5				
				-0,0025				
				122,76250				

Díl: 96	Prorážení otvorů					8 470,44		
8	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	m2	122,76000	69,00	8 470,44	801-3	RTS 19/1
				1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %				
				(98,44+22,52+124,565)*0,5				
				-0,0025				
				122,76250				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					9 368,27		
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	12,50771	749,00	9 368,27	801-4	RTS 19/1
				výšky do 25 m,				
				oborů 801, 803, 811 a 812				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					24 176,61		
10	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,24284	105,00	760,50		RTS 19/1
11	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,24284	180,00	1 303,71	801-3	RTS 19/1
12	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	362,14200	19,00	6 880,70	801-3	RTS 19/1
13	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	7,24284	200,00	1 448,57	801-3	RTS 19/1
14	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	7,24284	178,00	1 289,23		RTS 19/1
15	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	144,85680	85,00	12 312,83		RTS 19/1
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,24284	25,00	181,07		RTS 19/1

Celkem						396 600,26		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suferenčních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01b	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

JKSO:

801.32
m3

budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 072 398,00		
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek stávající souvrství_šterkový podsyp v tl. 200/140 mm : stávající betonový potěr : 598,7*0,2 stávající cihelná podlaha : 77,85*0,14 rýha v beton. podlaze pro ZTI : 6,5*0,2 stávající souvrství_lilovitá zemina v tl. 220 mm : stávající betonový potěr : 598,7*0,22 stávající cihelná podlaha : 77,85*0,22 rýha v beton. podlaze pro ZTI : 6,5*0,22	m3	282,21000	1 210,00	341 474,10	800-1	RTS 19/I
2	161101501R00	Swislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, stávající souvrství_šterkový podsyp v tl. 200/140 mm : stávající betonový potěr : 598,7*0,2 stávající cihelná podlaha : 77,85*0,14 rýha v beton. podlaze pro ZTI : 6,5*0,2 stávající souvrství_lilovitá zemina v tl. 220 mm : stávající betonový potěr : 598,7*0,22 stávající cihelná podlaha : 77,85*0,22 rýha v beton. podlaze pro ZTI : 6,5*0,22	m3	282,21000	750,00	211 657,50	800-1	RTS 19/I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, vytěžená zemina : 282,21	m3	282,21000	200,00	56 442,00	800-1	RTS 19/I
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 411,05000	20,00	28 221,00	800-1	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, vytěžená zemina : 282,21 1 411,05000	m3	282,21000	148,00	41 767,08	800-1	RTS 19/I
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, vytěžená zemina x14 : 282,21*14 3 950,94000	m3	3 950,94000	80,00	316 075,20	800-1	RTS 19/I
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy vytěžená zemina : 282,21 3 950,94000	m3	282,21000	100,00	28 221,00		RTS 19/I
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehleného výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 vytěžená zemina : 282,21 282,21000	m3	282,21000	60,00	16 932,60	800-1	RTS 19/I
9	167101103R00	Nakládání, skládání, překládání neulehleného výkopku skládání nebo překládání výkopku z horniny 1 až 4 282,21000	m3	282,21000	90,00	25 398,90	800-1	RTS 19/I
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných vytěžená zemina : 282,21 282,21000	m3	282,21000	22,00	6 208,62	800-1	RTS 19/I
Díl: 2	11	27931115R00		3	0,27000	1 795,00	484,65	RTS 19/I
		Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, podbetonování schod. stupně : 0,3*0,3*1,45*1,035*2 -0,00013						
Díl: 3	12	310237271RT1		1	1,00000	980,00	31 371,10	RTS 19/I
		Zazdívká otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 600 do 750 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, -0,00013	kus					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	310237291RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 900 do 1050 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. dozdívky nik / otvorů v obvod. zdivu : vel. D40 cm, hl. 65 cm : 1	kus	1,00000	1 361,00	1 361,00	801-4	RTS 19/I
14	310239211RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápencementovou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. dozdívky nik / otvorů v obvod. zdivu : vel. D40 cm, hl. 95 cm : 1	m3	1,85000	4 515,00	8 352,75	801-4	RTS 19/I
15	311231114RT2	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5 viz. dílčí řezu 1 - 8, v.č. D.1.1.7 : dozdívky parapetu : 7,0*0,3 Začátek provozního součtu dle odk. 1 : 0,15*1,2*5 dle odk. 2 : 0,15*1,2*3 dle odk. 3 : 0,15*1,2+0,15*0,8*8 dle odk. 4 : 0,3*1,2*4 dle odk. 5 : 0,35*1,2*7 Konec provozního součtu	m3	2,10000	3 925,00	8 242,50	801-1	RTS 19/I
16	317121047RT2	Překlady porobetonové nenosné délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	450,00	900,00	801-1	RTS 19/I
17	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových porobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení povrch. úprava (omítka+malba) je započtena v rpzpočtu sanace zdiva - vni omítky : nové příčky (m.č. 015, 025) : (1,45*3,15-0,9*2,0)*2+0,005	m2	5,54000	590,00	3 268,60	801-1	RTS 19/I

5.54000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
18	34294811R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky	m	15,50000	132,00	2 046,00	801-1	RTS 19/I
				15,50000				
19	34226611RU9	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	8,95000	695,00	6 220,25	801-1	RTS 19/I
				předstěny SDK :				
				m.č. 013 : 1,9*(1,5+0,15)+1,9*0,15				
				m.č. 028 : 3,35*(1,5+0,15)				
				0,0025				

3,42000
5,52750
0,00250

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	112 051,65						
20	619442431R00	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů jakékoliv délky	m	619,05000	161,00	99 667,05	801-4	RTS 19/I

při opravách sádrových omítek (s dodáním hmot),
dle obvodu místností, viz. det. 1, 2, 3 : 619,05

21	62945111R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky do 150 mm	m	43,60000	190,00	8 284,00	801-4	RTS 19/I
----	-------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------

pod klempířskými prvky,

viz. dle řez 1 - 8, v.č. D.1.1.7 :

dle odk. 1 : 1,2*5
dle odk. 2 : 1,2*3
dle odk. 3 : 1,2+0,8*8
dle odk. 4 : 1,2*4
dle odk. 5 : 1,2*7
dle odk. 6 : 1,2*2
dle odk. 7 : 1,2*7
dle odk. 8 : 1,2*2

22	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	20,30000	202,00	4 100,60	801-1	RTS 19/I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

na zdlivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dlců, pod oplechování apod., vodotěsný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. dílčí řezy 1 - 8, v.č. D.1.1.7 : 20,3		20,30000				
		Začátek provozního součtu						
		dle odk. 1 : (0,2*1,2+0,5*1,4)*5		4,70000				
		dle odk. 2 : 0						
		dle odk. 3 : 0						
		dle odk. 4 : 0,6*1,4*4		3,36000				
		dle odk. 5 : 0,5*1,4*7		4,90000				
		dle odk. 6 : 0						
		dle odk. 7 : 0,6*(1,4*3+1,2*4)		5,40000				
		dle odk. 8 : 0,2*1,2*2+0,5*1,4*2		1,88000				
		Konec provozního součtu						

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							
23	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C25/30	m3	105,80000	3 410,00	1 012 929,95	360 778,00	801-1
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						RTS 19/I
		betonová mazanina v tl. 150 mm se sítí :						
		skladba A : 676,55*0,15		101,48250				
		Začátek provozního součtu						
		m.č. 001 : (7,87+7,43+3,48+17,24+3,48+15,82)*2,1		116,17200				
		přípočet ostění : 1,8*0,3+1,0*0,35+1,92*0,63*4+1,38*0,32		6,17000				
		m.č. 002 : 2,15*2,64		5,67600				
		m.č. 003 : 6,81*(3,16+3,15+3,2)+5,1*0,63*2+1,0*0,35+0,6*1,1-1,95*0,35		71,51660				
		m.č. 004 : 6,81*3,14+5,01*0,28+1,0*0,35		23,13620				
		m.č. 005 : 2,64*3,54+1,0*0,18		9,52560				
		m.č. 009 : 5,88*(2,74+2,82)+4,68*0,63+1,1*0,6+1,0*0,35		36,65120				
		m.č. 010 _bez úprav : 0						
		m.č. 011 _bez úprav : 0						
		m.č. 012 : 3,19*1,33+0,9*0,35*2+1,0*0,58		5,45270				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cellkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 013 : 3,19*3,33		10,62270				
		m.č. 014 : 5,88*2,825+1,1*0,6+1,0*0,35		17,62100				
		m.č. 015 : 1,43*4,2		6,00600				
		m.č. 016_na kótiě -3,450 : 1,43*1,46		2,08780				
		m.č. 017 : 5,88*2,85+1,1*0,6+1,0*0,35		17,76800				
		m.č. 018 : 6,87*2,87+2,2*0,3+2+1,1*0,6+1,0*0,35		22,04690				
		m.č. 019 : 2,31*(1,52+0,86)+2,02*0,45+1,0*0,58+0,9*0,35		7,30180				
		m.č. 020 : 6,87*2,875+6,67*2,68+1,5*0,63+1,1*0,6+1,0*0,35		39,58185				
		m.č. 021 : 9,98*2,14+1,2*0,58+1,1*0,35		22,43820				
		m.č. 022 : 6,87*2,875+3,07*0,3+1,1*0,6+1,0*0,35		21,68225				
		m.č. 023 : 6,87*2,87+1,1*0,6+1,0*0,35		20,72690				
		m.č. 024 : 2,31*(1,52+0,86)+2,02*0,45+1,0*0,58+0,9*0,35		7,30180				
		m.č. 025 : 1,43*4,2		6,00600				
		m.č. 026_na kótiě -3,450 : 1,43*1,46		2,08780				
		m.č. 027 : 3,19*1,33+0,9*0,35+2+1,0*0,58		5,45270				
		m.č. 028 : 3,19*3,33		10,62270				
		m.č. 029 : 5,88*2,84*2+4,68*(0,63+0,53)+1,1*0,6+1,0*0,35		39,83720				
		m.č. 030 : 5,88*(2,75+2,67)+4,68*0,63+1,1*0,6+1,0*0,35		35,82800				
		m.č. 031 : 5,88*2,79*2+4,68*0,63+1,3*0,95+1,03*0,44+0,89*0,4		37,80300				
		m.č. 032 : 2,86*(3,42+3,29)+3,29*0,64+0,5*0,27+1,2*0,8+1,5*0,3+1,26*0,95		24,03820				
		m.č. 033 : 6,83*3,14		21,44620				
		m.č. 034 : 6,83*3,13+5,03*0,13+3,58*0,46+1,45*0,18		23,93960				
		m.č. 035_bez úprav : 0						
		Konec provozního součtu						
		přípočet kapes v obvod. zdívu : 27,9*0,15*1,035		4,33148				
		Začátek provozního součtu						
		kapsa vel. 30x15, v=45 cm : 0,3*0,15*619		27,85500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Konec provozního součtu
-0,01397

24	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, úprava podlahy_rýhy v kotelně : 6,5*0,15+0,025 Začátek provozního součtu m.č. 035_rýha pro ZTI : (7,2+1,25+3,1+1,4)*0,5 Konec provozního součtu	m3	1,00000	3 315,00	3 315,00	801-4	RTS 19/I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	----------

-0,01397

1,00000

6,47500

25	631319171R00	Příplatek za střížení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny lať před vložení vyztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny litý potěr v tl. do 60 mm se sítí : skladba A : 676,55*0,06+0,007	m3	40,60000	252,00	10 231,20	801-1	RTS 19/I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

40,60000

26	631319175R00	Příplatek za střížení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny lať před vložení vyztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny betonová mazanina v tl. 150 mm se sítí : skladba A : 676,55*0,15 přípočet kapes v obvod. zdivu : 27,9*0,15*1,035 úprava podlahy_rýhy v kotelně : 6,5*0,15 0,01103	m3	106,80000	63,00	6 728,40	801-1	RTS 19/I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------

101,48250

4,33148

0,97500

0,01103

27	631361721R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářské oceli BSt 500 S dle výkresu_výztuž základové desky : 1,27*619*3*0,4*0,001+0,00664	t	0,95000	25 250,00	23 987,50	801-1	RTS 19/I
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	----------

28	631361921R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm samoničelační potěr v tl. do 60 mm se sítí : 676,55*1,35*0,001*1,1 Začátek provozního součtu skladba A : 676,55 Konec provozního součtu	t	1,00000	29 500,00	29 500,00	801-1	RTS 19/I
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	-------	----------

1,00468

676,55000

-0,00468

-0,00468

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	631361921R14	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	4,00000	29 000,00	116 000,00	801-1	RTS 19/I
dle výkresu_výztuž základové desky : 4306,0/733,4*676,55*0,001								
úprava podlahy_rýhy v kotelně : 6,5*4,44*1,15*0,001								
				3,97222				
				0,03319				
				-0,00541				
30	631571001R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva těžného 0-4 pro zpevnění podkladu	m3	0,33000	1 040,00	343,20	801-1	RTS 19/I
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,								
zpevňující násyp v tl. 50 mm :								
úprava podlahy_rýhy v kotelně : 6,5*0,05+0,005								
				0,33000				
31	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva ze štěrkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	103,45000	850,00	87 932,50	801-1	RTS 19/I
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,								
zpevňující násyp v tl. 150 mm :								
skladba A : 676,55*0,15+0,0175								
zpevňující násyp v tl. 300 mm :								
úprava podlahy_rýhy v kotelně : 6,5*0,3								
				1,95000				
32	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	676,55000	20,00	13 531,00	801-1	RTS 19/I
dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, liti hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami								
skladba A : 676,55								
33	632443111R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm	m2	676,55000	385,00	260 471,75	801-1	RTS 19/I
dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, liti hadicí na plochu, srovnání laťí do roviny								
litý potěr v tl. do 60 mm se sítí :								
skladba A : 676,55								
				676,55000				
34	632443112R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	1 363,10000	45,00	60 889,50	801-1	RTS 19/I
dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, liti hadicí na plochu, srovnání laťí do roviny								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
litý potěr v tl. do 60 mm se sítí : skladba A : 676,55*2 1 353,10000								
35	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky skladba C_keram. dlažba : 19,0 skladba D_schod. stupně : 24,75 skladba D_keram. dlažba : 2,25	m2	46,00000	324,00	14 904,00	801-4	RTS 19/I
36	632479511R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů ochranný nátěr betonářské oceli, tloušťky 2 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky cca do 15% z celkové plochy : 46,0*0,15 Začátek provozního součtu skladba C_keram. dlažba : 19,0 skladba D_schod. stupně : 24,75 skladba D_keram. dlažba : 2,25 Konec provozního součtu	m2	6,90000	611,00	4 215,90	801-4	RTS 19/I
37	632479521R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů spojovací nástřik (mústek), tloušťky do 3 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky skladba C_keram. dlažba : 19,0 skladba D_schod. stupně : 24,75 skladba D_keram. dlažba : 2,25	m2	46,00000	437,00	20 102,00	801-4	RTS 19/I
Díl: 64 Výplně otvorů								
38	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	29,00000	1 908,00	55 332,00	801-1	RTS 19/I
						83 176,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
plocha do 2,5 m2								
		odk. D1_vel. 80 x 197 : 4		4,00000				
		odk. D2_vel. 80 x 197 : 3		3,00000				
		odk. D3_vel. 90 x 197 : 8		8,00000				
		odk. D4_vel. 90 x 197 : 10		10,00000				
		odk. D5_vel. 100 x 197 : 2		2,00000				
		odk. D6_vel. 110 x 197 : 2		2,00000				
39	642952110RT2	Osazení zárubní dveřních dřevěných dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných obložkových pro dveře jednokřídlové, dýha buk, dub, jasan nebo mahagon, 1970x600/70÷190 mm hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, odk. T2_vel. 60 x 197 : 1	kus	1,00000	4 510,00	4 510,00	801-1	RTS 19/I
		odk. T2_vel. 60 x 197 : 1		1,00000				
40	55330319R	zárubeň kovová hranatá, pro klasické zdění, š profilu 110 mm; š průřehodu 800 mm; h průřehodu 1 970 mm; L; závěsy pevné odk. D2_vel. 80 x 197 : 3	kus	3,00000	790,00	2 370,00	SPCM	RTS 19/I
		odk. D2_vel. 80 x 197 : 3		3,00000				
41	55330320R	zárubeň kovová hranatá, pro klasické zdění, š profilu 110 mm; š průřehodu 800 mm; h průřehodu 1 970 mm; P; závěsy pevné odk. D1_vel. 80 x 197 : 4	kus	4,00000	790,00	3 160,00	SPCM	RTS 19/I
		odk. D1_vel. 80 x 197 : 4		4,00000				
42	55330321R	zárubeň kovová hranatá, pro klasické zdění, š profilu 110 mm; š průřehodu 900 mm; h průřehodu 1 970 mm; L; závěsy pevné odk. D4_vel. 90 x 197 : 10	kus	10,00000	798,00	7 980,00	SPCM	RTS 19/I
		odk. D4_vel. 90 x 197 : 10		10,00000				
43	55330322R	zárubeň kovová hranatá, pro klasické zdění, š profilu 110 mm; š průřehodu 900 mm; h průřehodu 1 970 mm; P; závěsy pevné odk. D3_vel. 90 x 197 : 8	kus	8,00000	798,00	6 384,00	SPCM	RTS 19/I
		odk. D3_vel. 90 x 197 : 8		8,00000				
44	55330323R	zárubeň kovová hranatá, pro klasické zdění, š profilu 110 mm; š průřehodu 1 100 mm; h průřehodu 1 970 mm; L; závěsy pevné odk. D5_vel. 100 x 197 : 2	kus	2,00000	860,00	1 720,00	SPCM	RTS 19/I
		odk. D5_vel. 100 x 197 : 2		2,00000				
45	55330324R	zárubeň kovová hranatá, pro klasické zdění, š profilu 110 mm; š průřehodu 1 100 mm; h průřehodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	2,00000	860,00	1 720,00	SPCM	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odk. D6_vel. 110 x 197 : 2		2,00000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí					225 588,80		
46	965021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva kamenného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, odsekání části stáv. kamenného základu : cca 200 x 150 mm : 0,2*0,15*669,6+0,012	m3	20,10000	910,00	18 291,00	801-3	RTS 19/ I

47	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, stávající cihelná podlaha : 77,85 Začátek provozního součtu	m2	77,85000	80,00	6 228,00	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------

m.č. 014 : 5,88*2,825+1,1*0,6
m.č. 020 : 6,87*2,875+6,67*2,68+1,5*0,63+1,1*0,6
m.č. 022 : 6,87*2,875+3,07*0,3+1,1*0,6
Konec provozního součtu

48	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 vybourání betonových bloků (základů pod stroje) :	m3	0,50000	2 365,00	1 182,50	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

m.č. 033 : 3,015*0,9*0,1
m.č. 033 : 1,5*1,5*0,1
0,00365

49	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 viz. stávající souvrství :	m3	12,65000	1 610,00	20 366,50	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

stávající betonový potěr v tl. 20 mm : 598,7*0,02+0,026
Začátek provozního součtu
m.č. 001 : (7,87+7,43+3,48+17,24+3,48+15,82)*2,1
přípočet ostění : 1,8*0,3+1,0*0,35+1,92*0,63*4+1,38*0,32
m.č. 002 : 2,15*2,64
116,17200
6,17000
5,67600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	m.č. 003 :	6,81*3,16+3,15+3,2)+5,1*0,63*2+1,0*0,35+0,6*1,1-1,95*0,35		71,51660				
	m.č. 004 :	6,81*3,14+5,01*0,28+1,0*0,35		23,13620				
	m.č. 005 :	2,64*3,54+1,0*0,18		9,52560				
	m.č. 009 :	5,88*(2,74+2,82)+4,68*0,63+1,1*0,6+1,0*0,35		36,65120				
	m.č. 010 :	bez úprav : 0						
	m.č. 011 :	bez úprav : 0						
	m.č. 012 :	3,19*1,33+0,9*0,35*2+1,0*0,58		5,45270				
	m.č. 013 :	3,19*3,33		10,62270				
	m.č. 014 :	5,88*2,825+1,1*0,6+1,0*0,35		17,62100				
	m.č. 015 :	1,43*4,2		6,00600				
	m.č. 016 :	na kóťě -3,450 : 1,43*1,46		2,08780				
	m.č. 017 :	5,88*2,85+1,1*0,6+1,0*0,35		17,76800				
	m.č. 018 :	6,87*2,87+2,2*0,3*2+1,1*0,6+1,0*0,35		22,04690				
	m.č. 019 :	2,31*(1,52+0,86)+2,02*0,45+1,0*0,58+0,9*0,35		7,30180				
	m.č. 020 :	6,87*2,875+6,67*2,68+1,5*0,63+1,1*0,6+1,0*0,35		39,58185				
	m.č. 021 :	9,98*2,14+1,2*0,58+1,1*0,35		22,43820				
	m.č. 022 :	6,87*2,875+3,07*0,3+1,1*0,6+1,0*0,35		21,68225				
	m.č. 023 :	6,87*2,87+1,1*0,6+1,0*0,35		20,72690				
	m.č. 024 :	2,31*(1,52+0,86)+2,02*0,45+1,0*0,58+0,9*0,35		7,30180				
	m.č. 025 :	1,43*4,2		6,00600				
	m.č. 026 :	na kóťě -3,450 : 1,43*1,46		2,08780				
	m.č. 027 :	3,19*1,33+0,9*0,35*2+1,0*0,58		5,45270				
	m.č. 028 :	3,19*3,33		10,62270				
	m.č. 029 :	5,88*2,84*2+4,68*(0,63+0,53)+1,1*0,6+1,0*0,35		39,83720				
	m.č. 030 :	5,88*(2,75+2,67)+4,68*0,63+1,1*0,6+1,0*0,35		35,82800				
	m.č. 031 :	5,88*2,79*2+4,68*0,63+1,3*0,95+1,03*0,44+0,89*0,4		37,80300				
	m.č. 032 :	2,86*(3,42+3,29)+3,29*0,64+0,5*0,27+1,2*0,8+1,5*0,3+1,26*0,95		24,03820				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 033 : 6,83*3,14 m.č. 034 : 6,83*3,13+5,03*0,13+3,58*0,46+1,45*0,18 m.č. 035_bez úprav : 0 odpočet podlahy_cihelná dlažba : -77,85 Konec provozního součtu rýha v beton. mazanině v tl. 100 mm : 6,5*0,1 Začátek provozního součtu m.č. 035_rýha pro ZTI : (7,2+1,25+3,1+1,4)*0,5 Konec provozního součtu		21,44620 23,93960 -77,85000 0,65000 6,47500				
50	965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 odstranění podlahy z litého teraca v tl. do 35 mm : 17,9*0,035+0,0035 Začátek provozního součtu m.č. 016, 026_podesta na kóti -1,650 : (3,48*1,58+1,43*0,29*2+1,5*0,32)*2 m.č. 005_podesta na kóti -1,650 : 2,64*1,41+1,5*0,37 Konec provozního součtu	m3	0,63000	2 770,00	1 745,10	801-3	RTS 19/I
51	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm skladba C_keram. dlažba : 19,0 skladba D_schod. stupně : 24,75 skladba D_keram. dlažba : 2,25	m2	46,00000	85,00	3 910,00	801-3	RTS 19/I
52	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm rýha v beton. mazanině v tl. 100 mm : 6,5*0,1 Začátek provozního součtu m.č. 035_rýha pro ZTI : (7,2+1,25+3,1+1,4)*0,5 Konec provozního součtu	m3	0,65000	1 050,00	682,50	801-3	RTS 19/I
53	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	93,95000	89,00	8 361,55	801-3	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár stávající keramická dl. : 93,95 Začátek provozního součtu m.č. 003 : 6,81*3,16+3,15+3,2)+5,1*0,63*2+0,6*1,1-1,95*0,35 m.č. 004 : 6,81*3,14+5,01*0,28 Konec provozního součtu		93,95000				
54	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dv kř š= 60 cm : 1+2 dv kř š= 80 cm : 7 dv kř š= 90 cm : 15-2 dv kř š= 100 cm : 2+2 dv 2 kř š= 2x 65 cm : 2*2	kus	31,00000	11,00	341,00	801-3	RTS 19/1
55	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dv kř š= 110 cm : 2	kus	2,00000	20,00	40,00	801-3	RTS 19/1
56	968062455R00	Vybouření dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dv kř š= 60 cm : 0,6*2,0 dv kř š= 80 cm : 0,8*2,0*7 dv kř š= 90 cm : 0,9*2,0*(15-2) dv kř š= 100 cm : 1,0*2,0*2	m2	39,80000	210,00	8 358,00	801-3	RTS 19/1
57	968062456R00	Vybouření dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dv kř š= 110 cm : 1,1*2,0*2	m2	4,40000	210,00	924,00	801-3	RTS 19/1
58	968062991R00	Vybouření dřevěných rámu vnitřních deštění výkladu a obkladů stěn, jakýchkoliv ploch včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	32,70000	30,00	981,00	801-3	RTS 19/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obložení ostění dveří :						
		(0,8+2,0*2)*6*0,35		10,08000				
		(0,9+2,0*2)*(0,2+0,35*1,1)		19,84500				
		(1,0+2,0*2)*(0,2+0,35)		2,75000				
		0,025		0,02500				
59	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	25,50000	150,00	3 825,00	801-3	RTS 19/I
		m.č. 035_ryha pro ZTI : (6,0+0,75+1,25+3,1+1,4)*2+0,5		25,50000				
60	973022241R00	Vyskání výkonků a kapes ve zdivu z kamene kapes plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	619,00000	200,00	123 800,00	801-3	RTS 19/I
		po obvodu zdiva, vel. 30x15 cm : 619		619,00000				
61	978059531R00	Odsekání a odebrání obkládů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	38,25000	71,00	2 715,75	801-3	RTS 19/I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		slávající KO : 38,25		38,25000				
		Začátek provozního součtu						
		m.č. 004 : (6,8+0,3*2-0,9)*1,85		12,02500				
		m.č. 012_ve sprše : (1,92*2+1,33)*1,8		9,30600				
		m.č. 027_ve sprše : (1,92*2+1,33)*1,8		9,30600				
		m.č. 033 : (1,35+1,0)*1,75+3,5*1,0		7,61250				
		Konec provozního součtu						
62	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	12,65000	46,00	581,90	800-766	RTS 19/I
		včetně demontáže lišt a vysklení,						
		(1,45*3,25-1,3*2,0)*2		4,22500				
		(1,45*3,25-1,0*2,0)*2		5,42500				
		stáv. sanitární příčky : (1,35*2,0-0,6*2,0)*2		3,00000				
63	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříň dvoudřevíkových	kus	1,00000	1 528,00	1 528,00	800-766	RTS 19/I
64	762Rp99001	Dřevěného roštu v prostoru sušících registrů, ve 330 x 205 cm	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
65	766Rp99001	Dřevěných konstrukcí suširny prádla	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
66	965Rp00817	Odstranění stávající dlažby (bližze nespecifikovaná)	m2	36,60000	95,00	3 477,00		Vlastní

stávající dlažba : 36,6

Začátek provozního součtu

m.č. 002 : 2,15*2,64

m.č. 012 : 3,19*1,33+1,0*0,58

m.č. 013 : 3,19*3,33

m.č. 027 : 3,19*1,33+1,0*0,58

m.č. 028 : 3,19*3,33

Konec provozního součtu

67	968Rp09001	Dočasná dmtz sušících registrů (po úpravách zpětná mtz), vč. úpravy povrchu obnovením nátěru	ks	4,00000	3 500,00	14 000,00		Vlastní
68	976Rp07201	Vybourání VM, revizních dvířek...apod. plochy do 0,3 m2 ze zdíva cihelného	kus	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní

revizní dvířka vel. 30 x 30 cm : 1

VM_D40 cm : 4

69	976Rp07202	Dmtz stávajících ventilátorů (bližze nespecifikovaných), vč. odpojení od elektroinstalace	kus	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní
----	------------	---	-----	---------	--------	----------	--	---------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

70	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	579,52572	235,00	136 188,54	801-4	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

výšky do 6 m,

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711	Izolace proti vodě	301 849,80
-----------------	---------------------------	-------------------

71	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetracím, 1 x nátěr, včetně dodávky penetracního laku ALP	m2	676,55000	18,00	12 177,90	800-711	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

skladba A : 676,55

72	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy připravením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	676,55000	76,00	51 417,80	800-711	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

skladba A : 676,55

73	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	65,70000	489,00	32 127,30	800-711	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vytažení na stěny :						
		skladba S10_KO/ se zvýšenou odolností proti vodě : 54,8		54,80000				
		Začátek provozního součtu						
		m.č. 003_v ploše za umyvadlem : 3,2*2,0		6,40000				
		m.č. 012_ve sprše : (2,07*2+1,33)*2,0		10,94000				
		m.č. 013_v ploše za umyvadly, pisoáry : (3,19+3,33)*2,0		13,04000				
		m.č. 015_v ploše za umyvadlem, výlevkou : 2,17*2,0		4,34000				
		m.č. 027_ve sprše : (2,07*2+1,33)*2,0		10,94000				
		m.č. 013_v ploše za umyvadly : 3,33*2,0		6,66000				
		m.č. 029 : 1,25*2,0		2,50000				
		Konec provozního součtu						
		v podlaze : 10,9		10,90000				
		Začátek provozního součtu						
		m.č. 012 : 3,19*1,33+0,9*0,35*2+1,0*0,58		5,45270				
		m.č. 027 : 3,19*1,33+0,9*0,35*2+1,0*0,58		5,45270				
		Konec provozního součtu						
74	711401125R00	izolace balkonů a teras sokl z pásky šířky 18,5 cm	m	37,00000	206,00	7 622,00	800-711	RTS 19/ I
		m.č. 003 : 3,2		3,20000				
		m.č. 012 : (3,19+1,33+0,83)*2-0,8*2		9,10000				
		m.č. 013 : 3,33+3,19		6,52000				
		m.č. 027 : (3,19+1,33+0,83)*2-0,8*2		9,10000				
		m.č. 028 : 3,33		3,33000				
		m.č. 029 : 1,25		1,25000				
		m.č. 033 : 4,48		4,48000				
		0,02		0,02000				
75	711491172R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, materiál ve specifikaci	m2	676,55000	36,00	24 365,80	800-711	RTS 19/ I
		skladba A : 676,55		676,55000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
76	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm v ploše_vodorovná_skladba A : 676,55*1,15-0,0325	m2	778,00000	190,00	147 820,00	SPCM	RTS 19/I
77	67352001R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2 skladba A : 676,55*1,15-0,0325	m2	778,00000	30,00	23 340,00	SPCM	RTS 19/I
78	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	2 989,00000	1,00	2 989,00	800-713	RTS 19/I
Díl: 713								
79	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu TI v tl. 70 mm_polsystyren EPS 150 : skladba A : 676,55	m2	676,55000	41,00	27 738,55	800-713	RTS 19/I
80	713121118R00	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu, dle soklové lišty z PVC : 619,05	m	619,05000	25,00	15 476,25	800-713	RTS 19/I
81	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu skladba A : 676,55	m2	676,55000	59,00	39 916,45	800-713	RTS 19/I
82	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 TI v tl. 70 mm_polsystyren EPS 150 : skladba A : 676,55*0,07*1,05-0,02643	m3	49,70000	2 100,00	104 370,00	SPCM	RTS 19/I
83	63140273R	páska dilatační minerální vlna; š = 80 mm; tl. 12 mm; l = 1 000 mm dle soklové lišty z PVC : 619,05*1,05-0,0025	m	650,00000	20,00	13 000,00	SPCM	RTS 19/I
84	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 005,00000	1,00	2 005,00	800-713	RTS 19/I
Díl: 728								
85	728Rp1151	Vzduchotechnika P6_D+M_Flexibilní Al hadice D150 mm, dl. 1000 mm, pro odk. P6	m	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
						20 813,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suferénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
86	728Rp99001	D+M_Sestava pro odvětrání prádelny, potrubí D 315, dl. 1,05 bm, prům. ventilátor Axiální, nástěnný, D 300, 1600 m3/hod., podrobnosti viz. TZ	kpl	1,00000	17 813,00	17 813,00		Vlastní
87	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	200,00000	10,00	2 000,00	800-728	RTS 19/I

Díl: 762	Konstrukce tesařské				9 130,00	
88	762Rp512101	Položení dřevěného roštu na podlahu m.č. 032_v prostoru sušících registrů	ks	1,00000	1 500,00	Vlastní
89	605pc960	Dřevěná podlaha - rošt vel. 330 x 205 cm (m.č. 032_prostor sušících registrů)	ks	1,00000	6 800,00	Vlastní
90	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	83,00000	10,00	830,00 800-762

Díl: 766	Konstrukce truhlářské				582 777,10	
91	766629310R00	Montáž otvorových prvků plastových stěn prosklených,	m2	9,30000	815,00	7 579,50 800-766
		odk. P1_vel. 143 x 325 cm : 1,43*3,25*2+0,005		9,30000		
92	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,00000	1 400,00	9 800,00 800-766
		odk. D1_vel. 80 x 197 : 4		4,00000		
		odk. D2_vel. 80 x 197 : 3		3,00000		

93	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	22,00000	1 400,00	30 800,00 800-766
		odk. D3_vel. 90 x 197 : 8		8,00000		
		odk. D4_vel. 90 x 197 : 10		10,00000		
		odk. D5_vel. 100 x 197 : 2		2,00000		
		odk. D6_vel. 110 x 197 : 2		2,00000		

94	766662112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do zazděné rámové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00 800-766
		odk. T2_vel. 60 x 197 : 1		1,00000		RTS 19/I

95	766Rp124200	T1_D+M_Dělicí přepážka_pisoát., vel. 45 x 95 cm, oboustran.laminovaná dřevotřísková deska tl. 25 mm, rám z nerez prof._viz. tabulky výrobků	kus	2,00000	4 600,00	9 200,00	Vlastní
96	766Rp124201	D7_D+M_Santární příčky vč. 1kř dveří š= 70 cm_oboustran.laminovaná dřevotřísková deska tl. 25 mm, rám z nerez prof., vč. kování, zámku_viz. tabulky výrobků	m2	35,80000	2 162,00	77 399,60	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
příčky_v= 200 cm : 13,0*2,0 dv kř 70 x 200 cm : 0,7*2,0*7				26,00000			
dv kř 70 x 200 cm : 0,7*2,0*7				9,80000			
97	766Rp61201	D+M_Mechanický zámkový otvírač_souprava pro sklopná okna, bílá	kus	14,00000	4 900,00	68 600,00	Vlastní
98	771Rp577104	D+M - Přechodová dural. lišta v profilu dveří, dle odk. D1 - D6, T1	m	26,70000	490,00	13 083,00	Vlastní
0,8*7+0,9*18+1,0*2+1,1*2+0,7				26,70000			
99	611pc4301	P1_Vni plast stěna vel. 143 x 325 cm s 2 kř dv 40+100x215 cm +nadsv. v= 110 cm, zasklení bezp. 2sklo, rám 5.komor. Ug= 1,1 W/m2K_podrobnosti viz. tab. výrobků	kus	2,00000	38 500,00	77 000,00	Vlastní
100	611pc65302	T2_Dveře dřev vni piné z masivního dřeva 1kř 60x197, vč. závěsů, kování, +obyc. klíč, vč. povrchové úpravy, viz. tabulky výrobků	kus	1,00000	12 400,00	12 400,00	Vlastní
101	611pc65401	D1_Dveře dřev vni piné z masivního dřeva 1kř 80x197, vč. závěsů, kování, +obyc. klíč, vč. povrchové úpravy, viz. tabulky výrobků	kus	4,00000	9 300,00	37 200,00	Vlastní
102	611pc65402	D2_Dveře dřev vni piné z masivního dřeva 1kř 80x197, vč. závěsů, kování, +obyc. klíč, vč. povrchové úpravy, viz. tabulky výrobků	kus	3,00000	9 300,00	27 900,00	Vlastní
103	611pc65403	D3_Dveře dřev vni piné z masivního dřeva 1kř 90x197, vč. závěsů, kování, +obyc. klíč, vč. povrchové úpravy, viz. tabulky výrobků	kus	8,00000	9 300,00	74 400,00	Vlastní
104	611pc65404	D4_Dveře dřev vni piné z masivního dřeva 1kř 90x197, vč. závěsů, kování, +obyc. klíč, vč. povrchové úpravy, viz. tabulky výrobků	kus	10,00000	9 300,00	93 000,00	Vlastní
105	611pc65405	D5_Dveře dřev vni piné z masivního dřeva 1kř 100x197, vč. závěsů, kování, +obyc. klíč, vč. povrchové úpravy, viz. tabulky výrobků	kus	2,00000	9 300,00	18 600,00	Vlastní
106	611pc65406	D6_Dveře dřev vni piné z masivního dřeva 1kř 110x197, vč. závěsů, kování, +obyc. klíč, vč. povrchové úpravy, viz. tabulky výrobků	kus	2,00000	9 300,00	18 600,00	Vlastní
107	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	5 815,00000	1,00	5 815,00	800-766 RTS 19/1
Díl: 767						20 943,20	
108	767811100R00	Montáž větrací mřížek bez rozšíření dle odk. P6, P9 : 2+3	kus	5,00000	150,00	750,00	800-767 RTS 19/1
109	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg dle odk. Z5 : 18,15*2	kg	36,30000	98,00	3 557,40	800-767 RTS 19/1
				36,30000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
110	13331732R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR), rovnotvárná; tl = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm	t	0,04000	19 820,00	792,80	SPCM	RTS 19/ I
111	28349063R	dle odk. Z5 : : 18,15*2*0,001*1,08+0,0008		0,04000				
		mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 150 mm; D vnitřní 120 mm	kus	2,00000	280,00	560,00	SPCM	RTS 19/ I
		odk. P6 : 2		2,00000				
112	283pcc4901	mřížka větrací čtvercová 150 x 150 mm se sítkou bílá	kus	3,00000	4 461,00	13 383,00		Vlastní
		odk. P9 : 3		3,00000				
113	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	190,00000	10,00	1 900,00	800-767	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

114	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	46,00000	38,00	1 748,00	800-771	RTS 19/ I
		skladba C_keram. dlažba : 19,0		19,00000				
		skladba D_schod. stupně : 24,75		24,75000				
		skladba D_keram. dlažba : 2,25		2,25000				
115	771275106RU7	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických hladkých, 200 x 100 mm, do flexibilního tmele	m2	24,75000	690,00	17 077,50	800-771	RTS 18/ I
		skladba D_schod. stupně : 24,75		24,75000				

Začátek provozního součtu
m.č. 016, 026 : ((10*0,18+9*0,29)+(9*0,1813+9*0,29))*1,43*2
Konec provozního součtu
24,74386

116	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	23,40000	110,00	2 574,00	800-771	RTS 19/ I
		keram. soklík pro skladbu C : 20,4		20,40000				
		Začátek provozního součtu m.č. 016, 026 : (3,48+0,62+1,58*2+0,3*4+0,32*2-1,3)*2 m.č. 005 : 2,64+1,41*2+0,32*2-1,3 Konec provozního součtu keram. soklík pro skladbu D : 3,0		15,60000 4,80000 3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č. Číslo položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
								platnost
Začátek provozního součtu								
v místě vně podest vstupu : 0,5*2*3				3,00000				
Konec provozního součtu								
117	771475034RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	19,70000	130,00	2 561,00	800-771	RTS 19/ I
keram. soklík pro skladbu D : 19,7								
- Začátek provozního součtu								
m.č. 016, 026 : (2,61*2+2,32*2)*2				19,72000				
Konec provozního součtu								
118	771575109RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	21,25000	490,00	10 412,50	800-771	RTS 19/ I
skladba C_keram. dlažba : 19,0								
Začátek provozního součtu								
m.č. 005 : 2,64*1,41+1,5*0,32				4,20240				
m.č. 016, 026 : (3,84*1,58+1,43*0,3*2+1,5*0,32)*2				14,81040				
Konec provozního součtu								
skladba D_keram. dlažba : 2,25				2,25000				
Začátek provozního součtu								
podesty vstupů : 1,5*0,5*3				2,25000				
Konec provozního součtu								
119	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	86,20000	48,00	4 137,60	800-771	RTS 19/ I
keram. soklík pro skladbu C : 20,4*2								
				40,80000				
keram. soklík pro skladbu D : 19,7*2								
				39,40000				
keram. soklík pro skladbu D : 3,0*2								
				6,00000				
120	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér	m2	50,60000	290,00	14 674,00	SPCM	RTS 19/ I
skladba C_keram. dlažba : 19,0*1,1								
				20,90000				
skladba D_schod. stupně : 24,75*1,1								
				27,22500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	597642410R	skladba D_podesiv vstupu : 2,25*1,1 dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér	kus	151,00000	43,00	6 493,00	SPCM	RTS 19/I

keram. soklik pro skladbu C : 20,4/0,3*1,05
keram. soklik pro skladbu D : 19,7/0,3*1,05
keram. soklik pro skladbu D : 3,0/0,3*1,05
0,15

122 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně % 597,00000 5,00 2 985,00 800-771 RTS 19/I

Díl: 776	Podlahy povlakové					74 890,75		
----------	-------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

123 776421100RU1	Lepení sokliků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových sokliků z PVC a vinyliu	m	619,05000	115,00	71 190,75	800-775	RTS 19/I
------------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	----------

pro skladbu A :

m.č. 001 : (58,5+2,1+0,25+0,1*2+0,4*2+0,35*2+0,1)*2
odpočet otvorů : -(0,8*5+0,9*13+1,1+1,3*2+1,0*2)
m.č. 002 : (2,15+2,64)*2-0,9*4
m.č. 003 : (10,77+6,81+0,9*4+0,85+0,35)*2-0,9*2
m.č. 004 : (3,14+6,81+0,25)*2-0,9
m.č. 005 : (3,54+2,64+0,1)*2-0,9
m.č. 009 : (5,88+6,19+0,6*2+0,85)*2-0,9
m.č. 010_bez úprav : 0
m.č. 011_bez úprav : 0
m.č. 012 : (3,19+1,33+0,83)*2-0,8*2
m.č. 013 : (3,19+3,33+0,25)*2-0,8
m.č. 014 : (5,88+2,825+0,85)*2-0,9
m.č. 015 : (4,1+1,43)*2-0,9
m.č. 016 : (1,43+1,0*2)
m.č. 017 : (5,88+2,85+0,85)*2-0,9

126,50000
-21,40000
5,98000
42,96000
19,50000
11,66000
27,34000
9,10000
12,74000
18,21000
10,16000
3,43000
18,26000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava /	platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	------	------------	----------

m.č.	018	: (6,87+2,87+0,3*2+0,85)*2-0,9		21,48000					
m.č.	019	: (2,83+2,31+0,15*2+0,83)*2-0,8		11,74000					
m.č.	020	: (6,185+6,87+6,67+0,85)*2-(0,9+1,5*2)		37,25000					
m.č.	021	: (9,98+2,14+0,83)*2-1,0		24,90000					
m.č.	022	: (6,87+2,87+0,3+0,85)*2-0,9		20,89000					
m.č.	023	: (6,87+2,87+0,85)*2-0,9		20,28000					
m.č.	024	: (2,83+2,31+0,15*2+0,83)*2-0,8		11,74000					
m.č.	025	: (4,1+1,43)*2-0,9		10,16000					
m.č.	026	: (1,43+1,0*2)		3,43000					
m.č.	027	: (3,19+1,33+0,83)*2-0,8*2		9,10000					
m.č.	028	: (3,19+3,33+0,25)*2-0,8		12,74000					
m.č.	029	: (5,88+6,31+0,6*2+0,85+0,53)*2-0,9*2		27,74000					
m.č.	030	: (5,88+6,05+0,6*2+0,85)*2-(0,8+0,9)		26,26000					
m.č.	031	: (5,88+6,21+0,85+0,5+0,6*2+0,4+0,44)*2-1,1*2		28,76000					
m.č.	032	: (2,04+0,64+3,29*2+0,13+3,42+2,86+0,2+0,3)*2-(1,26+1,1+0,5*2)		28,98000					
m.č.	033	: (6,83+3,14+0,95)*2-(1,26+1,45)		19,13000					
m.č.	034	: (6,83+3,77+0,13)*2-1,45		20,01000					
m.č.	035	_bez úprav : 0							
		0,02		0,02000					

124	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	740,00000	5,00	3 700,00	800-775	RTS 19/I
		vodorovně do 50 m						

Díl: 781	Obklady keramické					126 892,50		
125	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	137,20000	32,00	4 390,40	800-771	RTS 19/I
		skladba S10_KO : 118,6		118,60000				
		viz. dílčí řezy 1 - 8, v.č. D.1.1.7 : 18,6		18,60000				
126	78111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	25,80000	42,00	1 083,60	800-771	RTS 19/I
		viz. dílčí řezy 1 - 8, v.č. D.1.1.7 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	86,00000	495,00	42 570,00	800-771	RTS 19/ I
		skladba S10_KO : 118,6		118,60000				
		Začátek provozního součtu						
		m.č. 003_v ploše za umyvadlem : 3,2*2,0		6,40000				
		m.č. 012_ve sprše : (2,07*2+1,33)*2,0		10,94000				
		m.č. 013 : ((3,33+3,19)*2-0,8)*2,0		24,48000				
		m.č. 015_v ploše za umyvadlem, výlevkou : 2,17*2,0		4,34000				
		m.č. 027_ve sprše : (2,07*2+1,33)*2,0		10,94000				
		m.č. 028 : ((3,33+3,19)*2-0,8)*2,0		24,48000				
		m.č. 029 : 1,25*2,0		2,50000				
		m.č. 033 : ((6,83+3,14)*2-(1,26+1,45))*2,0		34,46000				
		Konec provozního součtu						
		odpočet_skladba S10_KO/ se zvýšenou odolností proti vodě : -32,6		-32,60000				

128	781475114RU1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	32,60000	505,00	16 463,00	800-771	RTS 19/ I
		skladba S10_KO/ se zvýšenou odolností proti vodě : 32,6		32,60000				
		Začátek provozního součtu						
		m.č. 003_v ploše za umyvadlem : 3,2*2,0		6,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 012_ve spiše : (2,07*2+1,33)*2,0		10,94000				
		m.č. 015_v ploše za umyvadlem, výřevkou : 2,17*2,0		4,34000				
		m.č. 027_ve spiše : (2,07*2+1,33)*2,0		10,94000				
		Konec provozního součtu						
129	781675116RT1	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m	68,40000	250,00	17 100,00	800-771	RTS 19/I
		viz. dílčí řezy 1 - 8, v.č. D.1.1.7 :						
		dle odk. 1 : 1,4*5*2		14,00000				
		dle odk. 4 : 1,4*4*2		11,20000				
		dle odk. 5 : 1,4*7*2		19,60000				
		dle odk. 7 : (1,4*3+1,2*4)*2		18,00000				
		dle odk. 8 : 1,4*2*2		5,60000				
130	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exterier	m2	20,50000	250,00	5 125,00	SPCM	RTS 19/I
		viz. dílčí řezy 1 - 8, v.č. D.1.1.7 : 18,6*1,1+0,04		20,50000				
		Začátek provozního součtu						
		dle odk. 1 : ((0,15+0,2)*1,2+0,5*1,4)*5		5,60000				
		dle odk. 2 : 0,15*1,2*3		0,54000				
		dle odk. 3 : 0,15*(1,2+0,8*8)		1,14000				
		dle odk. 4 : (0,15*1,2+0,6*1,4)*4		4,08000				
		dle odk. 5 : (0,15*1,2+0,5*1,4)*7		6,16000				
		dle odk. 6 : 0,15*1,2*2		0,36000				
		dle odk. 7 : 0,15*1,2*7+0,6*(1,4*3+1,2*4)		6,66000				
		dle odk. 8 : (0,15+0,2)*1,2*2+0,5*1,4*2		2,24000				
		odpočet KO v místě již obložených parapetu, š= 150 mm : -(43,6*0,15+8,4*0,2)		-8,22000				
		Konec provozního součtu						
131	597813620R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interier; barva šedá; mat	m2	130,50000	250,00	32 625,00	SPCM	RTS 19/I
		skladba S10_KO : 118,6*1,1+0,04		130,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
132	597pc601	Profil_EU lišta ukončovací oblá k obkladům	m	27,10000	55,00	1 490,50		Vlastní
viz. dílčí řezy 1 - 8, v.č. D.1.1.7 : 25,8*1,05+0,01								
133	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	1 209,00000	5,00	6 045,00	800-771	RTS 19/ I
Díl: 783								
134	783201811R00	Nátěry	m2	4,30000	80,00	344,00	800-783	RTS 19/ I
Odstranění nátěrů z kovových doplňků, konstrukcí oškrábáním								
135	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňků, konstrukcí syntetické 2x email,	m2	32,90000	260,00	8 554,00	800-783	RTS 19/ I
nové zárubně :								
odk. D1, D2_vel. 80 x 197 : (1,97*2+0,8)*(0,11+2*0,05)*7								
odk. D3, D4_vel. 90 x 197 : (1,97*2+0,9)*(0,11+2*0,05)*18								
odk. D5_vel. 100 x 197 : (1,97*2+1,0)*(0,11+2*0,05)*2								
odk. D6_vel. 110 x 197 : (1,97+1,1)*(0,11+2*0,05)*2								
stáv. ocel. dveře do kotelny : 2+(1,97+0,1)*(0,9+2*0,1)								
-0,0042								
136	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidlehtové a epoxieseterové epoxidové, betonové podlany, dvojnásobně	m2	676,55000	298,00	201 611,90	800-783	RTS 19/ I
skladba A_epoxidový barevný nátěr, vč. penetrace : 676,55								
Začátek provozního součtu								
m.č. 001 : (7,87+7,43+3,48+17,24+3,48+15,82)*2,1								
připočít ostění : 1,8*0,3+1,0*0,35+1,92*0,63*4+1,38*0,32								
m.č. 002 : 2,15*2,64								
m.č. 003 : 6,81*(3,16+3,15+3,2)+5,1*0,63*2+1,0*0,35+0,6*1,1-1,95*0,35								
m.č. 004 : 6,81*3,14+5,01*0,28+1,0*0,35								
m.č. 005 : 2,64*3,54+1,0*0,18								
m.č. 009 : 5,88*(2,74+2,82)+4,68*0,63+1,1*0,6+1,0*0,35								
m.č. 010_bez úprav : 0								
m.č. 011_bez úprav : 0								
m.č. 012 : 3,19*1,33+0,9*0,35*2+1,0*0,58								
5,45270								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 013 : 3,19*3,33		10,62270				
		m.č. 014 : 5,88*2,825+1,1*0,6+1,0*0,35		17,62100				
		m.č. 015 : 1,43*4,2		6,00600				
		m.č. 016_na kóti -3,450 : 1,43*1,46		2,08780				
		m.č. 017 : 5,88*2,85+1,1*0,6+1,0*0,35		17,76800				
		m.č. 018 : 6,87*2,87+2,2*0,3+2+1,1*0,6+1,0*0,35		22,04690				
		m.č. 019 : 2,31*(1,52+0,86)+2,02*0,45+1,0*0,58+0,9*0,35		7,30180				
		m.č. 020 : 6,87*2,875+6,67*2,68+1,5*0,63+1,1*0,6+1,0*0,35		39,58185				
		m.č. 021 : 9,98*2,14+1,2*0,58+1,1*0,35		22,43820				
		m.č. 022 : 6,87*2,875+3,07*0,3+1,1*0,6+1,0*0,35		21,68225				
		m.č. 023 : 6,87*2,87+1,1*0,6+1,0*0,35		20,72690				
		m.č. 024 : 2,31*(1,52+0,86)+2,02*0,45+1,0*0,58+0,9*0,35		7,30180				
		m.č. 025 : 1,43*4,2		6,00600				
		m.č. 026_na kóti -3,450 : 1,43*1,46		2,08780				
		m.č. 027 : 3,19*1,33+0,9*0,35+2+1,0*0,58		5,45270				
		m.č. 028 : 3,19*3,33		10,62270				
		m.č. 029 : 5,88*2,84*2+4,68*(0,63+0,53)+1,1*0,6+1,0*0,35		39,83720				
		m.č. 030 : 5,88*(2,75+2,67)+4,68*0,63+1,1*0,6+1,0*0,35		35,82800				
		m.č. 031 : 5,88*2,79*2+4,68*0,63+1,3*0,95+1,03*0,44+0,89*0,4		37,80300				
		m.č. 032 : 2,86*(3,42+3,29)+3,29*0,64+0,5*0,27+1,2*0,8+1,5*0,3+1,26*0,95		24,03820				
		m.č. 033 : 6,83*3,14		21,44620				
		m.č. 034 : 6,83*3,13+5,03*0,13+3,58*0,46+1,45*0,18		23,93960				
		m.č. 035_bez úprav : 0						
		Konec provozního součtu						
137/	78390481FR00	Ostatní práce odrezávání kovových konstrukcí	m2	4,30000	111,00	477,30	800-783	RTS 19/ I
		stáv. ocel. dveře do koteleny : 2*(1,97+0,1)*(0,9+2*0,1)+0,023		4,30000				
138/	783Rp001	Povrchová úprava - žárové pozinkování, dle odk. Z5	kg	36,30000	160,00	5 808,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01d	Vnitřní povrchy a konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
dle odk. Z5 : 18, 15+2								
36,30000								

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	257 960,10						
139	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	111,96185	70,00	7 837,33	822-1	RTS 19/I
pro vodorovnou dopravu								

140	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	111,96185	450,00	50 382,83	801-3	RTS 19/I
141	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	111,96185	190,00	21 272,75	801-3	RTS 19/I
142	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 567,46586	19,00	29 781,85	801-3	RTS 19/I
143	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	111,96185	150,00	16 794,28	801-3	RTS 19/I
144	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	111,96185	178,00	19 929,21		RTS 19/I
145	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	1 567,46586	70,00	109 722,61		RTS 19/I
146	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	111,96185	20,00	2 239,24		RTS 19/I

Celkem	4 551 409,19							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:
801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				2 684 018,80		
1 601014141R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	770,46538	190,00	146 388,42	801-1	RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách

m.č.001 :

(7,87*2,1)+(1,38*0,32)+(7,43*2,1)+(1,92*0,63)+(1,43*0,4)+(3,48*2,1)+(1,92*0,63)+(17,24*2,1)+(1,92*0,63)+(3,48*2,1)+(0,49*1,43)+(1,92*0,63)+(15,82*2,1)+(1,8*0,3)+(1*0,25)

m.č.002 : 2,64*2,15

m.č.003 :

(6,84*3,15)+(5,01*0,63)+(6,81*0,6)+(7,36*1,95)+(6,81*0,6)+(5,01*0,63)+(6,81*3,16)+(1,1*0,95)

123,51470

5,67600

72,94720

m.č.004 : (3,24*6,81)+(0,28*4,98)+(0,35*1)

m.č.005 : 4,95*2,64

m.č.009 : (5,88*2,8)+(4,68*0,63)+(2,74*5,88)+(1,1*0,95)

m.č.012 : (1,33*3,19)+(1*0,93)

m.č.013 : (3,28*3,19)+(0,35*0,9)

m.č.014 : (5,88*2,825)+(1,1*0,95)

m.č.015 : 4,36*1,43

m.č.016 : (5,54*1,43)+(2,05*1,9)

m.č.017 : (5,88*2,85)+(1,1*0,95)

m.č.018 : (2,87*0,985)+(3,17*2,2)+(2,87*0,5)+(2,2*3,17)+(2,87*0,985)+(1,1*0,95)

m.č.019 : (2,31*0,86)+(2,02*0,45)+(1,52*2,31)+(1*0,93)

m.č.020 : (6,87*2,875)+(1,5*0,63)+(6,67*2,68)

m.č.021 : (2,14*9,98)+(1,2*0,93)

m.č.022 : (1,9*2,875)+(3,07*3,175)+(1,9*2,875)+(1,1*0,95)

m.č.023 : (6,87*2,87)+(1,1*0,95)

m.č.024 : (2,31*0,86)+(2,02*0,45)+(1,52*2,31)+(1*0,93)

m.č.025 : 4,36*1,43

23,80680

13,06800

36,56860

5,17270

10,77820

17,65600

6,23480

11,81720

17,80300

22,08190

7,33680

38,57185

22,47320

21,71725

20,76190

7,33680

6,23480

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
2	601016195R00	m.č.026 : (5,54*1,43)+(2,05*1,95)		11,91970				
		m.č.027 : (3,19*1,33)+(0,93*1)		5,17270				
		m.č.028 : (3,19*3,33)+(0,9*0,35)		10,93770				
		m.č.029 : (5,88*2,84)+(4,68*0,63)+(2,84*5,88)+(0,53*4,68)		38,82720				
		m.č.030 : (5,88*6,05)-(0,6*0,63*2)		34,81800				
		m.č.031 : (5,88*2,79)+(4,68*0,63)+(5,88*2,78)+(0,433*1,33*2)+(1,2*0,5)		37,45178				
		m.č.032 : (2,86*6,98)-(3,59*0,18)+(1,15*0,2)		19,54660				
		m.č.033 : (3,14*6,83)+(1,26*0,95)		22,64320				
		m.č.034 : (3,13*0,9)+(5,03*3,72)+(0,9*3,13)		24,34560				
		m.č.035 : (6,99*1,08)-(0,64*0,9)-4,466		73,24320				
		Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová	m2	770,46538	58,00	44 686,99	801-1	RTS 19/ I
		po jednotlivých vstřích						
		m.č.001 :		123,51470				
		(7,87*2,1)+(1,38*0,32)+(7,43*2,1)+(1,92*0,63)+(1,43*0,4)+(3,48*2,1)+(1,92*0,63)+(17,24*2,1)+(1,92*0,63)+(3,48*2,1)+(0,49*1,43)+(1,92*0,63)+(15,82*2,1)+(1,8*0,3)+(1*0,25)						
		m.č.002 : 2,64*2,15		5,67600				
		m.č.003 :		72,94720				
		(6,84*3,15)+(5,01*0,63)+(6,81*0,6)+(7,36*1,95)+(6,81*0,6)+(5,01*0,63)+(6,81*3,16)+(1,1*0,95)						
		m.č.004 : (3,24*6,81)+(0,28*4,98)+(0,35*1)		23,80880				
		m.č.005 : 4,95*2,64		13,06800				
		m.č.009 : (5,88*2,8)+(4,68*0,63)+(2,74*5,88)+(1,1*0,95)		36,56860				
		m.č.012 : (1,33*3,19)+(1*0,93)		5,17270				
		m.č.013 : (3,28*3,19)+(0,35*0,9)		10,77820				
		m.č.014 : (5,88*2,825)+(1,1*0,95)		17,65600				
		m.č.015 : 4,36*1,43		6,23480				
		m.č.016 : (5,54*1,43)+(2,05*1,9)		11,81720				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.017 : (5,88*2,85)+(1,1*0,95)		17,80300				
		m.č.018 : (2,87*0,985)+(3,17*2,2)+(2,87*0,5)+(2,2*3,17)+(2,87*0,985)+(1,1*0,95)		22,08190				
		m.č.019 : (2,31*0,86)+(2,02*0,45)+(1,52*2,31)+(1*0,93)		7,33680				
		m.č.020 : (6,87*2,875)+(1,5*0,63)+(6,67*2,68)		38,57185				
		m.č.021 : (2,14*9,98)+(1,2*0,93)		22,47320				
		m.č.022 : (1,9*2,875)+(3,07*3,175)+(1,9*2,875)+(1,1*0,95)		21,71725				
		m.č.023 : (6,87*2,87)+(1,1*0,95)		20,76190				
		m.č.024 : (2,31*0,86)+(2,02*0,45)+(1,52*2,31)+(1*0,93)		7,33680				
		m.č.025 : 4,36*1,43		6,23480				
		m.č.026 : (5,54*1,43)+(2,05*1,95)		11,91970				
		m.č.027 : (3,19*1,33)+(0,93*1)		5,17270				
		m.č.028 : (3,19*3,33)+(0,9*0,35)		10,93770				
		m.č.029 : (5,88*2,84)+(4,68*0,63)+(2,84*5,88)+(0,53*4,68)		38,82720				
		m.č.030 : (5,88*6,05)-(0,6*0,63*2)		34,81800				
		m.č.031 : (5,88*2,79)+(4,68*0,63)+(5,88*2,78)+(0,43*1,33*2)+(1,2*0,5)		37,45178				
		m.č.032 : (2,86*6,98)-(3,59*0,18)+(1,15*0,2)		19,54660				
		m.č.033 : (3,14*6,83)+(1,26*0,95)		22,64320				
		m.č.034 : (3,13*0,9)+(5,03*3,72)+(0,9*3,13)		24,34560				
		m.č.035 : (6,99*11,08)-(0,64*0,9)-4,466		73,24320				
3	602011124R00	Omítky stěn z hotových směsí vrstva podkladní, sanační, , tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1 386,82075	355,00	492 321,37	801-1	RTS 19/I
		m.č.001 :		200,18750				
		((6,64+6,14+13,85)*3,25)+((3,3+1,02+3,09+5,3+5,3+3,02+1,2+3,35+4,5+6,57+2,33+6,52+2,5+5,96+2,5+2,6+3,1+5,5+5,9+2,2)*1,5)						
		m.č.002 : (1,44+1,44+1,35+1,35)*1,5		8,37000				
		m.č.003 : ((5,65+2,9+13,4)*1,5)+(21,18*3,25)		101,76000				
		m.č.004 : ((3,45+3,45)*1,5)+((9,95+3,14)*3,25)		52,89250				
		m.č.005 : (6,96+6,04+2,65)*1,5		23,47500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.009 : ((7,64+12,2)*1,5)+(7,4*3,25)		53,81000				
		m.č.012 : (6,37*1,5)+(2,5*3,25)		17,68000				
		m.č.013 : (2,32*1,5)+(10,43*3,25)		37,37750				
		m.č.014 : ((7,3+8)*1,5)+(3,825*3,25)		35,38125				
		m.č.015 : (7,5+1,43+8,8)*1,5		26,59500				
		m.č.016 : (6,76+4,5)*1,5		16,89000				
		m.č.017 : ((7,8+7,55)*1,5)+(2,8*3,25)		32,12500				
		m.č.018 : ((7,69+9,8)*1,5)+(3,86*3,25)		38,78000				
		m.č.019 : ((3,34+2,84)*1,5)+(3,13*3,25)+(2,3*2)		24,04250				
		m.č.020 : ((8,68+7,67+15,25)*1,5)+(2,68*2,45)+(2,86*3,25)		63,26100				
		m.č.021 : ((7,43+7,4)*1,5)+(9,98*3,25)		54,68000				
		m.č.022 : ((9,09+8,825)*1,5)+(2,88*3,25)		36,23250				
		m.č.023 : ((7,5+8,8)*1,5)+(3,9*3,25)		37,12500				
		m.č.024 : ((3,34+5,15)*1,5)+(3,1*3,25)		22,81000				
		m.č.025 : (7,5+8,8+1,4)*1,5		26,55000				
		m.č.026 : (6,45+8,6)*1,5		22,57500				
		m.č.027 : (6,4*1,5)+(2,5*3,25)		17,72500				
		m.č.028 : (10,32*3,25)+(2,3*1,5)		36,99000				
		m.č.029 : ((12,7+2,6+3,63)*1,5)+(8,64*3,25)		56,47500				
		m.č.030 : ((2,65+3,63+11,93)*1,5)+(7,85*3,25)		52,82750				
		m.č.031 : ((7,95+12,7)*1,5)+(7,9*3,25)		56,65000				
		m.č.032 : (20,98*1,5)+(3,84*3,25)		43,95000				
		m.č.033 : ((3,25+4,48)*1,5)+(11,4*3,25)		48,64500				
		m.č.034 : ((5,12+11,8)*1,5)+(3,13*3,25)		35,55250				
		m.č.035 : (13,42*1,8)+(25*3,25)		105,40600				
4	602014141R00	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	2 179,02350	198,00	431 446,65	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.001 :		332,76750				
		((6,64+6,14+13,85)*3,25)+((3,3+1,02+3,09+5,3+5,3+0,2+1,2+3,35+4,5+6,57+2,33+6,52+2,5+5,96+2,5+2,6+3,1+5,5+5,9+2,2)*3,25)		18,13500				
		m.č.002 : (1,44+1,44+1,35+1,35)*3,25		133,77250				
		m.č.003 : ((5,65+2,9+13,4)*3,25)+(21,18*3,25)-(3,2*2)		64,96750				
		m.č.004 : ((3,45+3,45)*3,25)+((9,95+3,14)*3,25)		50,86250				
		m.č.005 : (6,96+6,04+2,65)*3,25		85,73000				
		m.č.009 : ((7,64+12,2)*3,25)+(7,4*3,25)-(1,4*2)		18,12750				
		m.č.012 : (6,37*3,25)+(2,5*3,25)-(5,35*2)		17,63750				
		m.č.013 : (2,32*3,25)+(10,43*3,25)-(11,9*2)		62,15625				
		m.č.014 : ((7,3+8)*3,25)+(3,825*3,25)		53,22250				
		m.č.015 : ((7,5+1,43+8,8)*3,25)-(2,2*2)		68,27500				
		m.č.016 : ((6,76+4,5)*3,25)+(8,8*3,6)		58,98750				
		m.č.017 : ((7,8+7,55)*3,25)+(2,8*3,25)		69,38750				
		m.č.018 : ((7,69+9,8)*3,25)+(3,86*3,25)		37,73250				
		m.č.019 : ((3,34+2,84)*3,25)+(3,13*3,25)+(2,3*3,25)		118,66100				
		m.č.020 : ((8,68+7,67+15,25)*3,25)+(2,68*2,45)+(2,86*3,25)		80,63250				
		m.č.021 : ((7,43+7,4)*3,25)+(9,98*3,25)		67,58375				
		m.č.022 : ((9,09+8,825)*3,25)+(2,88*3,25)		65,65000				
		m.č.023 : ((7,5+8,8)*3,25)+(3,9*3,25)		37,66750				
		m.č.024 : ((3,34+5,15)*3,25)+(3,1*3,25)		57,52500				
		m.č.025 : (7,5+8,8+1,4)*3,25		80,59250				
		m.č.026 : ((6,45+8,6)*3,25)+(8,8*3,6)		18,22500				
		m.č.027 : (6,4*3,25)+(2,5*3,25)-(5,35*2)		17,21500				
		m.č.028 : (10,32*3,25)+(2,3*3,25)-(11,9*2)		87,10250				
		m.č.029 : ((12,7+2,6+3,63)*3,25)+(8,64*3,25)-(1,25*2)		84,69500				
		m.č.030 : ((2,65+3,63+11,93)*3,25)+(7,85*3,25)		92,78750				
		m.č.031 : ((7,95+12,7)*3,25)+(7,9*3,25)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II. etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	602016195R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	911,14275	50,00	45 557,14	801-1	RTS 19/I

m.č.001 :	(3,3+1,02+3,09+5,3+5,3+3,02+1,2+3,35+4,5+6,57+2,33+6,52+2,5+5,96+2,5+2,6+3,1+5,5+5,9+2,2)*1,75	132,58000
m.č.002 :	(1,44+1,44+1,35+1,35)*1,75	9,76500
m.č.003 :	(5,65+2,9+13,4)*1,75	38,41250
m.č.004 :	(3,45+3,45)*1,75	12,07500
m.č.005 :	(6,96+6,04+2,65)*1,75	27,38750
m.č.009 :	(7,64+12,2)*1,75	34,72000
m.č.012 :	6,37*1,75	11,14750
m.č.013 :	2,32*1,75	4,06000
m.č.014 :	(7,3+8)*1,75	26,77500
m.č.015 :	(7,5+1,43+8,8)*1,75	31,02750
m.č.016 :	(6,76+4,5)*1,75	19,70500
m.č.017 :	(7,8+7,55)*1,75	26,86250
m.č.018 :	((7,69+9,8)*1,75)+(8,8*3,6)	62,28750
m.č.019 :	((3,34+2,84)*1,75)+(2,3*1,25)	13,69000
m.č.020 :	((8,68+7,67+15,25)*1,75)	55,30000
m.č.021 :	(7,43+7,4)*1,75	25,95250
m.č.022 :	(9,09+8,825)*1,75	31,35125
m.č.023 :	(7,5+8,8)*1,75	28,52500
m.č.024 :	(3,34+5,15)*1,75	14,85750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.025 : (7,5+8,8+1,4)*1,75		30,97500				
		m.č.026 : (6,45+8,6)*1,75		26,33750				
		m.č.027 : 6,4*1,75		11,20000				
		m.č.028 : 2,3*1,75		4,02500				
		m.č.029 : (12,7+2,6+3,63)*1,75		33,12750				
		m.č.030 : (2,65+3,63+11,93)*1,75		31,86750				
		m.č.031 : (7,95+12,7)*1,75		36,13750				
		m.č.032 : 20,98*1,75		36,71500				
		m.č.033 : (3,25+4,48)*1,75		13,52750				
		m.č.034 : (5,12+11,8)*1,75		29,61000				
		m.č.035 : (13,42*1,45)+(8,8*3,6)		51,13900				
6	610411129R00	Nástřik roztokem neutralizačním pod sanační omítky	m2	1 001,75000	81,00	81 141,75	801-1	RTS 19/I
		aplikace nad stěrky : 1386,82-385,07		1 001,75000				
7	611421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a klenb v množství opravované plochy	m2	770,46538	285,00	219 582,63	801-4	RTS 19/I
		v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých		123,51470				
		m.č.001 :						
		(7,87*2,1)+(1,38*0,32)+(7,43*2,1)+(1,92*0,63)+(1,43*0,4)+(3,48*2,1)+(1,92*0,63)+(17,24*2,1)+(1,92*0,63)+(3,48*2,1)+(0,49*1,43)+(1,92*0,63)+(15,82*2,1)+(1,8*0,3)+(1*0,25)		5,67600				
		m.č.002 : 2,64*2,15		72,94720				
		m.č.003 :						
		(6,84*3,15)+(5,01*0,63)+(6,81*0,6)+(7,36*1,95)+(6,81*0,6)+(5,01*0,63)+(6,81*3,16)+(1,1*0,95)						
		m.č.004 : (3,24*6,81)+(0,28*4,98)+(0,35*1)		23,80880				
		m.č.005 : 4,95*2,64		13,06800				
		m.č.009 : (5,88*2,8)+(4,68*0,63)+(2,74*5,88)+(1,1*0,95)		36,56860				
		m.č.012 : (1,33*3,19)+(1*0,93)		5,17270				
		m.č.013 : (3,28*3,19)+(0,35*0,9)		10,77820				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.014 : (5,88*2,825)+(1,1*0,95)		17,65600				
		m.č.015 : 4,36*1,43		6,23480				
		m.č.016 : (5,54*1,43)+(2,05*1,9)		11,81720				
		m.č.017 : (5,88*2,85)+(1,1*0,95)		17,80300				
		m.č.018 : (2,87*0,985)+(3,17*2,2)+(2,87*0,5)+(2,2*3,17)+(2,87*0,985)+(1,1*0,95)		22,08190				
		m.č.019 : (2,31*0,86)+(2,02*0,45)+(1,52*2,31)+(1*0,93)		7,33680				
		m.č.020 : (6,87*2,875)+(1,5*0,63)+(6,67*2,68)		38,57185				
		m.č.021 : (2,14*9,98)+(1,2*0,93)		22,47320				
		m.č.022 : (1,9*2,875)+(3,07*3,175)+(1,9*2,875)+(1,1*0,95)		21,71725				
		m.č.023 : (6,87*2,87)+(1,1*0,95)		20,76190				
		m.č.024 : (2,31*0,86)+(2,02*0,45)+(1,52*2,31)+(1*0,93)		7,33680				
		m.č.025 : 4,36*1,43		6,23480				
		m.č.026 : (5,54*1,43)+(2,05*1,95)		11,91970				
		m.č.027 : (3,19*1,33)+(0,93*1)		5,17270				
		m.č.028 : (3,19*3,33)+(0,9*0,35)		10,93770				
		m.č.029 : (5,88*2,84)+(4,68*0,63)+(2,84*5,88)+(0,53*4,68)		38,82720				
		m.č.030 : (5,88*6,05)-(0,6*0,63*2)		34,81800				
		m.č.031 : (5,88*2,79)+(4,68*0,63)+(5,88*2,78)+(0,433*1,33*2)+(1,2*0,5)		37,45178				
		m.č.032 : (2,86*6,98)-(3,59*0,18)+(1,15*0,2)		19,54660				
		m.č.033 : (3,14*6,83)+(1,26*0,95)		22,64320				
		m.č.034 : (3,13*0,9)+(5,03*3,72)+(0,9*3,13)		24,34560				
		m.č.035 : (6,99*11,08)-(0,64*0,9)-4,466		73,24320				
8	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2	911,14275	191,00	174 028,27	801-4	RTS 19/I
		m.č.001 : (3,3+1,02+3,09+5,3+5,3+3,02+1,2+3,35+4,5+6,57+2,33+6,52+2,5+5,96+2,5+2,6+3,1+5,5+5,9+2,2)*1,75		132,58000				
		m.č.002 : (1,44+1,44+1,35+1,35)*1,75		9,76500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.003 : (5,65+2,9+13,4)*1,75		38,41250				
		m.č.004 : (3,45+3,45)*1,75		12,07500				
		m.č.005 : (6,96+6,04+2,65)*1,75		27,38750				
		m.č.009 : (7,64+12,2)*1,75		34,72000				
		m.č.012 : 6,37*1,75		11,14750				
		m.č.013 : 2,32*1,75		4,06000				
		m.č.014 : (7,3+8)*1,75		26,77500				
		m.č.015 : (7,5+1,43+8,8)*1,75		31,02750				
		m.č.016 : ((6,76+4,5)*1,75)+(8,8*3,6)		51,38500				
		m.č.017 : (7,8+7,55)*1,75		26,86250				
		m.č.018 : (7,69+9,8)*1,75		30,60750				
		m.č.019 : ((3,34+2,84)*1,75)+(2,3*1,25)		13,69000				
		m.č.020 : ((8,68+7,67+15,25)*1,75)		55,30000				
		m.č.021 : (7,43+7,4)*1,75		25,95250				
		m.č.022 : (9,09+8,825)*1,75		31,35125				
		m.č.023 : (7,5+8,8)*1,75		28,52500				
		m.č.024 : (3,34+5,15)*1,75		14,85750				
		m.č.025 : (7,5+8,8+1,4)*1,75		30,97500				
		m.č.026 : (6,45+8,6)*1,75		26,33750				
		m.č.027 : 6,4*1,75		11,20000				
		m.č.028 : (2,3*1,75)+(8,8*3,6)		35,70500				
		m.č.029 : (12,7+2,6+3,63)*1,75		33,12750				
		m.č.030 : (2,65+3,63+11,93)*1,75		31,86750				
		m.č.031 : (7,95+12,7)*1,75		36,13750				
		m.č.032 : 20,98*1,75		36,71500				
		m.č.033 : (3,25+4,48)*1,75		13,52750				
		m.č.034 : (5,12+11,8)*1,75		29,61000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	61243331	T00 Omítka sanační vnitřní s tepelně izolačními vlastnostmi, vysoké zasolení, tl.30 mm	m2	1 386,82075	698,00	968 000,88		Vlastní
		m.č.001 :		200,18750				
		((6,64+6,14+13,85)*3,25)+((3,3+1,02+3,09+5,3+5,3+3,02+1,2+3,35+4,5+6,57+2,33+6,52+2,5+5,96+2,5+2,6+3,1+5,5+5,9+2,2)*1,5)		8,37000				
		m.č.002 : (1,44+1,44+1,35+1,35)*1,5		101,76000				
		m.č.003 : ((5,65+2,9+13,4)*1,5)+(21,18*3,25)		52,89250				
		m.č.004 : ((3,45+3,45)*1,5)+((9,95+3,14)*3,25)		23,47500				
		m.č.005 : (6,96+6,04+2,65)*1,5		53,81000				
		m.č.009 : ((7,64+12,2)*1,5)+(7,4*3,25)		17,68000				
		m.č.012 : (6,37*1,5)+(2,5*3,25)		37,37750				
		m.č.013 : (2,32*1,5)+(10,43*3,25)		35,38125				
		m.č.014 : ((7,3+8)*1,5)+(3,825*3,25)		26,59500				
		m.č.015 : (7,5+1,43+8,8)*1,5		16,89000				
		m.č.016 : (6,76+4,5)*1,5		32,12500				
		m.č.017 : ((7,8+7,55)*1,5)+(2,8*3,25)		38,78000				
		m.č.018 : ((7,69+9,8)*1,5)+(3,86*3,25)		24,04250				
		m.č.019 : ((3,34+2,84)*1,5)+(3,13*3,25)+(2,3*2)		63,26100				
		m.č.020 : ((8,68+7,67+15,25)*1,5)+(2,68*2,45)+(2,86*3,25)		54,68000				
		m.č.021 : ((7,43+7,4)*1,5)+(9,98*3,25)		36,23250				
		m.č.022 : ((9,09+8,825)*1,5)+(2,88*3,25)		37,12500				
		m.č.023 : ((7,5+8,8)*1,5)+(3,9*3,25)		22,81000				
		m.č.024 : ((3,34+5,15)*1,5)+(3,1*3,25)		26,55000				
		m.č.025 : (7,5+8,8+1,4)*1,5		22,57500				
		m.č.026 : (6,45+8,6)*1,5		17,72500				
		m.č.027 : (6,4*1,5)+(2,5*3,25)		36,99000				
		m.č.028 : (10,32*3,25)+(2,3*1,5)		56,47500				
		m.č.029 : ((12,7+2,6+3,63)*1,5)+(8,64*3,25)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.030 : ((2,65+3,63+11,93)*1,5)+(7,85*3,25)		52,82750				
		m.č.031 : ((7,95+12,7)*1,5)+(7,9*3,25)		56,65000				
		m.č.032 : (20,98*1,5)+(3,84*3,25)		43,95000				
		m.č.033 : ((3,25+4,48)*1,5)+(11,4*3,25)		48,64500				
		m.č.034 : ((5,12+11,8)*1,5)+(3,13*3,25)		35,55250				
		m.č.035 : (13,42*1,8)+(25*3,25)		105,40600				
10	R-620453112	Podrovnání zdiva omítka cementová zatřená hladká, pro aplikaci stěrek	m2	385,07000	210,00	80 864,70		Vlastní
		m.č.001 :		51,19500				
		(6,64+6,14+13,85+3,3+1,02+3,09+5,3+5,3+3,02+1,2+3,35+4,5+6,57+2,33+6,52+2,5+5,96+2,5+2,6+3,1+5,5+5,9+2,2)*0,5		2,79000				
		m.č.002 : (1,44+1,44+1,35+1,35)*0,5		21,56500				
		m.č.003 : (5,65+2,9+13,4+21,18)*0,5		14,39100				
		m.č.004 : ((3,45+3,45+9,95)*0,5)+(3,14*1,9)		10,47500				
		m.č.005 : ((6,96+6,04)*0,5)+(2,65*1,5)		13,62000				
		m.č.009 : (7,64+12,2+7,4)*0,5		4,43500				
		m.č.012 : (6,37+2,5)*0,5		12,19700				
		m.č.013 : (2,32+(10,43-3,33)*0,5)+(3,33*1,9)		9,56250				
		m.č.014 : (7,3+8+3,825)*0,5		10,72400				
		m.č.015 : ((7,5+8,8)*0,5)+(1,43*1,8)		5,63000				
		m.č.016 : (6,76+4,5)*0,5		9,07500				
		m.č.017 : (7,8+7,55+2,8)*0,5		10,67500				
		m.č.018 : (7,69+9,8+3,86)*0,5		8,10500				
		m.č.019 : ((3,34+2,84+3,13)*0,5)+(2,3*1,5)		18,57000				
		m.č.020 : (8,68+7,67+15,25+2,68+2,86)*0,5		12,40500				
		m.č.021 : (7,43+7,4+9,98)*0,5		10,39750				
		m.č.022 : (9,09+8,825+2,88)*0,5		10,10000				
		m.č.023 : (7,5+8,8+3,9)*0,5		5,79500				
		m.č.024 : (3,34+5,15+3,1)*0,5						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
m.č.025 :	(7,5+8,8)*0,5)+(1,4*1,8)			10,67000				
m.č.026 :	(6,45+8,6)*0,5			7,52500				
m.č.027 :	(6,4+2,5)*0,5			4,45000				
m.č.028 :	((10,32-3,33)+2,3)*0,5)+(3,33*1,9)			10,97200				
m.č.029 :	(12,7+2,6+3,63+8,64)*0,5			13,78500				
m.č.030 :	(2,65+3,63+11,93+7,85)*0,5			13,03000				
m.č.031 :	(7,95+12,7+7,9)*0,5			14,27500				
m.č.032 :	(20,98+3,84)*0,5			12,41000				
m.č.033 :	(3,25+4,48+11,4)*0,5			9,56500				
m.č.034 :	(5,12+11,8+3,13)*0,5			10,02500				
m.č.035 :	(13,42*1,8)+(25*0,5)			36,65600				

Díl: 94								
11	941965001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	770,46538	98,00	75 505,61	800-3	RTS 19/ I
m.č.001 :				123,51470				
(7,87*2,1)+(1,38*0,32)+(7,43*2,1)+(1,92*0,63)+(1,43*0,4)+(3,48*2,1)+(1,92*0,63)+(17,24*2,1)+(1,92*0,63)+(3,48*2,1)+(0,49*1,43)+(1,92*0,63)+(15,82*2,1)+(1,8*0,3)+(1*0,25)								
m.č.002 : 2,64*2,15				5,67600				
m.č.003 :				72,94720				
(6,84*3,15)+(5,01*0,63)+(6,81*0,6)+(7,36*1,95)+(6,81*0,6)+(5,01*0,63)+(6,81*3,16)+(1,1*0,95)								
m.č.004 : (3,24*6,81)+(0,28*4,98)+(0,35*1)				23,80880				
m.č.005 : 4,95*2,64				13,06800				
m.č.009 : (5,88*2,8)+(4,68*0,63)+(2,74*5,88)+(1,1*0,95)				36,56860				
m.č.012 : (1,33*3,19)+(1*0,93)				5,17270				
m.č.013 : (3,28*3,19)+(0,35*0,9)				10,77820				
m.č.014 : (5,88*2,825)+(1,1*0,95)				17,65600				
m.č.015 : 4,36*1,43				6,23480				
m.č.016 : (5,54*1,43)+(2,05*1,9)				11,81720				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.017 : (5,88*2,85)+(1,1*0,95)		17,80300				
		m.č.018 : (2,87*0,985)+(3,17*2,2)+(2,87*0,5)+(2,2*3,17)+(2,87*0,985)+(1,1*0,95)		22,08190				
		m.č.019 : (2,31*0,86)+(2,02*0,45)+(1,52*2,31)+(1*0,93)		7,33680				
		m.č.020 : (6,87*2,875)+(1,5*0,63)+(6,67*2,68)		38,57185				
		m.č.021 : (2,14*9,98)+(1,2*0,93)		22,47320				
		m.č.022 : (1,9*2,875)+(3,07*3,175)+(1,9*2,875)+(1,1*0,95)		21,71725				
		m.č.023 : (6,87*2,87)+(1,1*0,95)		20,76190				
		m.č.024 : (2,31*0,86)+(2,02*0,45)+(1,52*2,31)+(1*0,93)		7,33680				
		m.č.025 : 4,36*1,43		6,23480				
		m.č.026 : (5,54*1,43)+(2,05*1,95)		11,91970				
		m.č.027 : (3,19*1,33)+(0,93*1)		5,17270				
		m.č.028 : (3,19*3,33)+(0,9*0,35)		10,93770				
		m.č.029 : (5,88*2,84)+(4,68*0,63)+(2,84*5,88)+(0,53*4,68)		38,82720				
		m.č.030 : (5,88*6,05)-(0,6*0,63*2)		34,81800				
		m.č.031 : (5,88*2,79)+(4,68*0,63)+(5,88*2,78)+(0,433*1,33*2)+(1,2*0,5)		37,45178				
		m.č.032 : (2,86*6,98)-(3,59*0,18)+(1,15*0,2)		19,54660				
		m.č.033 : (3,14*6,83)+(1,26*0,95)		22,64320				
		m.č.034 : (3,13*0,9)+(5,03*3,72)+(0,9*3,13)		24,34560				
		m.č.035 : (6,99*11,08)-(0,64-0,9)-4,466		73,24320				

Díl: 95								
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
12.952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	770,46538	74,00	57 014,44	801-1	RTS 19/I	

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		m.č.001 :		123,51470			
		(7,87*2,1)+(1,38*0,32)+(7,43*2,1)+(1,92*0,63)+(1,43*0,4)+(3,48*2,1)+(1,92*0,63)+(17,24*2,1)+(1,92*0,63)+(3,48*2,1)+(0,49*1,43)+(1,92*0,63)+(15,82*2,1)+(1,8*0,3)+(1*0,25)					
		m.č.002 : 2,64*2,15					
		m.č.003 :		5,67600			
		(6,84*3,15)+(5,01*0,63)+(6,81*0,6)+(7,36*1,95)+(6,81*0,6)+(5,01*0,63)+(6,81*3,16)+(1,1*0,95)		72,94720			
		m.č.004 : (3,24*6,81)+(0,28*4,98)+(0,35*1)		23,80880			
		m.č.005 : 4,95*2,64		13,06800			
		m.č.009 : (5,88*2,8)+(4,68*0,63)+(2,74*5,88)+(1,1*0,95)		36,56860			
		m.č.012 : (1,33*3,19)+(1*0,93)		5,17270			
		m.č.013 : (3,28*3,19)+(0,35*0,9)		10,77820			
		m.č.014 : (5,88*2,825)+(1,1*0,95)		17,66600			
		m.č.015 : 4,36*1,43		6,23480			
		m.č.016 : (5,54*1,43)+(2,05*1,9)		11,81720			
		m.č.017 : (5,88*2,85)+(1,1*0,95)		17,80300			
		m.č.018 : (2,87*0,985)+(3,17*2,2)+(2,87*0,5)+(2,2*3,17)+(2,87*0,985)+(1,1*0,95)		22,08190			
		m.č.019 : (2,31*0,86)+(2,02*0,45)+(1,52*2,31)+(1*0,93)		7,33680			
		m.č.020 : (6,87*2,875)+(1,5*0,63)+(6,67*2,68)		38,57185			
		m.č.021 : (2,14*9,98)+(1,2*0,93)		22,47320			
		m.č.022 : (1,9*2,875)+(3,07*3,175)+(1,9*2,875)+(1,1*0,95)		21,71725			
		m.č.023 : (6,87*2,87)+(1,1*0,95)		20,76190			
		m.č.024 : (2,31*0,86)+(2,02*0,45)+(1,52*2,31)+(1*0,93)		7,33680			
		m.č.025 : 4,36*1,43		6,23480			
		m.č.026 : (5,54*1,43)+(2,05*1,95)		11,91970			
		m.č.027 : (3,19*1,33)+(0,93*1)		5,17270			
		m.č.028 : (3,19*3,33)+(0,9*0,35)		10,93770			
		m.č.029 : (5,88*2,84)+(4,68*0,63)+(2,84*5,88)+(0,53*4,68)		38,82720			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 96								
13	216904391	R00	Bourání konstrukcí					
		Příplatek za ruční dočištění ocelových kartáčů	m2	1	386,82075	105,00	145 616,18	RTS 19/I

m.č.001 :	((6,64+6,14+13,85)*3,25)+((3,3+1,02+3,09+5,3+5,3+3,02+1,2+3,35+4,5+6,57+2,33+6,52+2,5+5,96+2,5+2,6+3,1+5,5+5,9+2,2)*1,5)	200,18750
m.č.002 :	(1,44+1,44+1,35+1,35)*1,5	8,37000
m.č.003 :	((5,65+2,9+13,4)*1,5)+(21,18*3,25)	101,76000
m.č.004 :	((3,45+3,45)*1,5)+(9,95+3,14)*3,25)	52,89250
m.č.005 :	(6,96+6,04+2,65)*1,5	23,47500
m.č.009 :	((7,64+12,2)*1,5)+(7,4*3,25)	53,81000
m.č.012 :	(6,37*1,5)+(2,5*3,25)	17,68000
m.č.013 :	(2,32*1,5)+(10,43*3,25)	37,37750
m.č.014 :	((7,3+8)*1,5)+(3,825*3,25)	35,38125
m.č.015 :	(7,5+1,43+8,8)*1,5	26,59500
m.č.016 :	(6,76+4,5)*1,5	16,89000
m.č.017 :	((7,8+7,55)*1,5)+(2,8*3,25)	32,12500
m.č.018 :	((7,69+9,8)*1,5)+(3,86*3,25)	38,78000
m.č.019 :	((3,34+2,84)*1,5)+(3,13*3,25)+(2,3*2)	24,04250
m.č.020 :	((8,68+7,67+15,25)*1,5)+(2,68*2,45)+(2,86*3,25)	63,26100
m.č.021 :	((7,43+7,4)*1,5)+(9,98*3,25)	54,68000
m.č.022 :	((9,09+8,825)*1,5)+(2,88*3,25)	36,23250
m.č.023 :	((7,5+8,8)*1,5)+(3,9*3,25)	37,12500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.024 : ((3,34+5,15)*1,5)+(3,1*3,25)		22,81000				
		m.č.025 : (7,5+8,8+1,4)*1,5		26,55000				
		m.č.026 : (6,45+8,6)*1,5		22,57500				
		m.č.027 : (6,4*1,5)+(2,5*3,25)		17,72500				
		m.č.028 : (10,32*3,25)+(2,3*1,5)		36,99000				
		m.č.029 : ((12,7+2,6+3,63)*1,5)+(8,64*3,25)		56,47500				
		m.č.030 : ((2,65+3,63+1,93)*1,5)+(7,85*3,25)		52,82750				
		m.č.031 : ((7,95+12,7)*1,5)+(7,9*3,25)		56,65000				
		m.č.032 : (20,98*1,5)+(3,84*3,25)		43,95000				
		m.č.033 : ((3,25+4,48)*1,5)+(11,4*3,25)		48,64500				
		m.č.034 : ((5,12+11,8)*1,5)+(3,13*3,25)		35,55250				
		m.č.035 : (13,42*1,8)+(25*3,25)		105,40600				
14	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 50 %	m2	770,46538	63,00	48 539,32	801-3	RTS 19/ I
		m.č.001 :		123,51470				
		(7,87*2,1)+(1,38*0,32)+(7,43*2,1)+(1,92*0,63)+(1,43*0,4)+(3,48*2,1)+(1,92*0,63)+(17,24*2,1)+(1,92*0,63)+(3,48*2,1)+(0,49*1,43)+(1,92*0,63)+(15,82*2,1)+(1,8*0,3)+(1*0,25)						
		m.č.002 : 2,64*2,15		5,67600				
		m.č.003 :		72,94720				
		(6,84*3,15)+(5,01*0,63)+(6,81*0,6)+(7,36*1,95)+(6,81*0,6)+(5,01*0,63)+(6,81*3,16)+(1,1*0,95)						
		m.č.004 : (3,24*6,81)+(0,28*4,98)+(0,35*1)		23,80880				
		m.č.005 : 4,95*2,64		13,06800				
		m.č.009 : (5,88*2,8)+(4,68*0,63)+(2,74*5,88)+(1,1*0,95)		36,56860				
		m.č.012 : (1,33*3,19)+(1*0,93)		5,17270				
		m.č.013 : (3,28*3,19)+(0,35*0,9)		10,77820				
		m.č.014 : (5,88*2,825)+(1,1*0,95)		17,65600				
		m.č.015 : 4,36*1,43		6,23480				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.016 : (5,54*1,43)+(2,05*1,9)		11,81720				
		m.č.017 : (5,88*2,85)+(1,1*0,95)		17,80300				
		m.č.018 : (2,87*0,985)+(3,17*2,2)+(2,87*0,5)+(2,2*3,17)+(2,87*0,985)+(1,1*0,95)		22,08190				
		m.č.019 : (2,31*0,86)+(2,02*0,45)+(1,52*2,31)+(1*0,93)		7,33680				
		m.č.020 : (6,87*2,875)+(1,5*0,63)+(6,67*2,68)		38,57185				
		m.č.021 : (2,14*9,98)+(1,2*0,93)		22,47320				
		m.č.022 : (1,9*2,875)+(3,07*3,175)+(1,9*2,875)+(1,1*0,95)		21,71725				
		m.č.023 : (6,87*2,87)+(1,1*0,95)		20,76190				
		m.č.024 : (2,31*0,86)+(2,02*0,45)+(1,52*2,31)+(1*0,93)		7,33680				
		m.č.025 : 4,36*1,43		6,23480				
		m.č.026 : (5,54*1,43)+(2,05*1,95)		11,91970				
		m.č.027 : (3,19*1,33)+(0,93*1)		5,17270				
		m.č.028 : (3,19*3,33)+(0,9*0,35)		10,93770				
		m.č.029 : (5,88*2,84)+(4,68*0,63)+(2,84*5,88)+(0,53*4,68)		38,82720				
		m.č.030 : (5,88*6,05)-(0,6*0,63*2)		34,81800				
		m.č.031 : (5,88*2,79)+(4,68*0,63)+(5,88*2,78)+(0,433*1,33*2)+(1,2*0,5)		37,45178				
		m.č.032 : (2,86*6,98)-(3,59*0,18)+(1,15*0,2)		19,54660				
		m.č.033 : (3,14*6,83)+(1,26*0,95)		22,64320				
		m.č.034 : (3,13*0,9)+(5,03*3,72)+(0,9*3,13)		24,34560				
		m.č.035 : (6,99*11,08)-(0,64*0,9)-4,466		73,24320				
15	978011211R00	Odstřanění štukové vrstvy z omítek vnitřních stropů	m2	770,47000	91,00	70 112,77	801-3	RTS 19/I
		jen štuková vrstva v ploše 100% : 770,47		770,47000				
16	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	1 386,82075	48,00	66 567,40	801-3	RTS 19/I
		m.č.001 :		200,18750				
		((6,64+6,14+13,85)*3,25)+((3,3+1,02+3,09+5,3+5,3+3,02+1,2+3,35+4,5+6,57+2,33+6,52+2,5+5,96+2,5+2,6+3,1+5,5+5,9+2,2)*1,5)						
		m.č.002 : (1,44+1,44+1,35+1,35)*1,5		8,37000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.003 : ((5,65+2,9+13,4)*1,5)+(21,18*3,25)		101,76000				
		m.č.004 : ((3,45+3,45)*1,5)+((9,95+3,14)*3,25)		52,89250				
		m.č.005 : (6,96+6,04+2,65)*1,5		23,47500				
		m.č.009 : ((7,64+12,2)*1,5)+(7,4*3,25)		53,81000				
		m.č.012 : (6,37*1,5)+(2,5*3,25)		17,68000				
		m.č.013 : (2,32*1,5)+(10,43*3,25)		37,37750				
		m.č.014 : ((7,3+8)*1,5)+(3,825*3,25)		35,38125				
		m.č.015 : (7,5+1,43+8,8)*1,5		26,59500				
		m.č.016 : (6,76+4,5)*1,5		16,89000				
		m.č.017 : ((7,8+7,55)*1,5)+(2,8*3,25)		32,12500				
		m.č.018 : ((7,69+9,8)*1,5)+(3,86*3,25)		38,78000				
		m.č.019 : ((3,34+2,84)*1,5)+(3,13*3,25)+(2,3*2)		24,04250				
		m.č.020 : ((8,68+7,67+15,25)*1,5)+(2,68*2,45)+(2,86*3,25)		63,26100				
		m.č.021 : ((7,43+7,4)*1,5)+(9,98*3,25)		54,68000				
		m.č.022 : ((9,09+8,825)*1,5)+(2,88*3,25)		36,23250				
		m.č.023 : ((7,5+8,8)*1,5)+(3,9*3,25)		37,12500				
		m.č.024 : ((3,34+5,15)*1,5)+(3,1*3,25)		22,81000				
		m.č.025 : (7,5+8,8+1,4)*1,5		26,55000				
		m.č.026 : (6,45+8,6)*1,5		22,57500				
		m.č.027 : (6,4*1,5)+(2,5*3,25)		17,72500				
		m.č.028 : (10,32*3,25)+(2,3*1,5)		36,99000				
		m.č.029 : ((12,7+2,6+3,63)*1,5)+(8,64*3,25)		56,47500				
		m.č.030 : ((2,65+3,63+11,93)*1,5)+(7,85*3,25)		52,82750				
		m.č.031 : ((7,95+12,7)*1,5)+(7,9*3,25)		56,65000				
		m.č.032 : (20,98*1,5)+(3,84*3,25)		43,95000				
		m.č.033 : ((3,25+4,48)*1,5)+(11,4*3,25)		48,64500				
		m.č.034 : ((5,12+11,8)*1,5)+(3,13*3,25)		35,55250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlnkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.035 : (13,42*1,8)+(25*3,25)		105,40600				
Díl: 99								
17	99928111R00	Staveništní přesun hmot				72 935,55		
		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláště	t	137,61425	530,00	72 935,55	801-4	RTS 19/I
		výšky do 25 m,						
		oborů 801, 803, 811 a 812						

Díl: 784		Malby	237 503,48					
18	784141101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vinyl, jednonásobná	m2	3 006,37308	25,00	75 159,33	800-784	RTS 19/I

Stěny :

m.č.001 : 332,76750
 ((6,64+6,14+13,85)*3,25)+((3,3+1,02+3,09+5,3+5,3+0,2+1,2+3,35+4,5+6,57+2,33+6,52+2,5+5,96+2,5+2,6+3,1+5,5+5,9+2,2)*3,25)
 m.č.002 : (1,44+1,44+1,35+1,35)*3,25 18,13500
 m.č.003 : ((5,65+2,9+13,4)*3,25)+(21,18*3,25)-(3,2*2) 133,77250
 m.č.004 : ((3,45+3,45)*3,25)+((9,95+3,14)*3,25) 64,96750
 m.č.005 : (6,96+6,04+2,65)*3,25 50,86250
 m.č.009 : ((7,64+12,2)*3,25)+(7,4*3,25)-(1,4*2) 85,73000
 m.č.012 : (6,37*3,25)+(2,5*3,25)-(5,35*2) 18,12750
 m.č.013 : (2,32*3,25)+(10,43*3,25)-(11,9*2) 17,63750
 m.č.014 : ((7,3+8)*3,25)+(3,825*3,25) 62,15625
 m.č.015 : ((7,5+1,43+8,8)*3,25)-(2,2*2) 53,22250
 m.č.016 : ((6,76+4,5)*3,25)+(8,8*3,6) 68,27500
 m.č.017 : ((7,8+7,55)*3,25)+(2,8*3,25) 58,98750
 m.č.018 : ((7,69+9,8)*3,25)+(3,86*3,25) 69,38750
 m.č.019 : ((3,34+2,84)*3,25)+(3,13*3,25)+(2,3*3,25) 37,73250
 m.č.020 : ((8,68+7,67+15,25)*3,25)+(2,68*2,45)+(2,86*3,25) 118,56100
 m.č.021 : ((7,43+7,4)*3,25)+(9,98*3,25) 80,63250
 m.č.022 : ((9,09+8,825)*3,25)+(2,88*3,25) 67,58375

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmnožství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	m.č.023 :	$((7,5+8,8)*3,25)+(3,9*3,25)$		65,65000				
	m.č.024 :	$((3,34+5,15)*3,25)+(3,1*3,25)$		37,66750				
	m.č.025 :	$(7,5+8,8+1,4)*3,25$		57,52500				
	m.č.026 :	$((6,45+8,6)*3,25)+(8,8*3,6)$		80,59250				
	m.č.027 :	$(6,4*3,25)+(2,5*3,25)-(5,35*2)$		18,22500				
	m.č.028 :	$(10,32*3,25)+(2,3*3,25)-(1,9*2)$		17,21500				
	m.č.029 :	$((12,7+2,6+3,63)*3,25)+(8,64*3,25)-(1,25*2)$		87,10250				
	m.č.030 :	$((2,65+3,63+1,93)*3,25)+(7,85*3,25)$		84,69500				
	m.č.031 :	$((7,95+12,7)*3,25)+(7,9*3,25)$		92,78750				
	m.č.032 :	$(20,98*3,25)+(3,84*3,25)$		80,66500				
	m.č.033 :	$((3,25+4,48)*3,25)+(1,4*3,25)-(16,92*2)$		28,33250				
	m.č.034 :	$((5,12+1,8)*3,25)+(3,13*3,25)$		66,16250				
	m.č.035 :	$(13,42*3,25)+(25*3,25)$		124,86500				
	stropy :							
	m.č.001 :	$(7,87*2,1)+(1,38*0,32)+(7,43*2,1)+(1,92*0,63)+(1,43*0,4)+(3,48*2,1)+(1,92*0,63)+(17,24*2,1)+(1,92*0,63)+(3,48*2,1)+(0,49*1,43)+(1,92*0,63)+(15,82*2,1)+(1,8*0,3)+(1*0,25)$		123,51470				
	m.č.002 :	$2,64*2,15$		5,67600				
	m.č.003 :	$(6,84*3,15)+(5,01*0,63)+(6,81*0,6)+(7,36*1,95)+(6,81*0,6)+(5,01*0,63)+(6,81*3,16)+(1,1*0,95)$		72,94720				
	m.č.004 :	$(3,24*6,81)+(0,28*4,98)+(0,35*1)$		23,80880				
	m.č.005 :	$4,95*2,64$		13,06800				
	m.č.006 :	$(4,69*2,88)+(0,35*1)$		13,85720				
	m.č.007 :	$2,88*2,12$		6,10560				
	m.č.008 :	$(5,88*2,8)+(4,68*0,63)+(2,8*5,88)+(1,1*0,95)$		36,92140				
	m.č.009 :	$(5,88*2,8)+(4,68*0,63)+(2,74*5,88)+(1,1*0,95)$		36,56860				
	m.č.012 :	$(1,33*3,19)+(1*0,93)$		5,17270				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.013 : (3,28*3,19)+(0,35*0,9)		10,77820				
		m.č.014 : (5,88*2,825)+(1,1*0,95)		17,65600				
		m.č.015 : 4,36*1,43		6,23480				
		m.č.016 : (5,54*1,43)+(2,05*1,9)		11,81720				
		m.č.017 : (5,88*2,85)+(1,1*0,95)		17,80300				
		m.č.018 : (2,87*0,985)+(3,17*2,2)+(2,87*0,5)+(2,2*3,17)+(2,87*0,985)+(1,1*0,95)		22,08190				
		m.č.019 : (2,31*0,86)+(2,02*0,45)+(1,52*2,31)+(1*0,93)		7,33680				
		m.č.020 : (6,87*2,875)+(1,5*0,63)+(6,67*2,68)		38,57185				
		m.č.021 : (2,14*9,98)+(1,2*0,93)		22,47320				
		m.č.022 : (1,9*2,875)+(3,07*3,175)+(1,9*2,875)+(1,1*0,95)		21,71725				
		m.č.023 : (6,87*2,87)+(1,1*0,95)		20,76190				
		m.č.024 : (2,31*0,86)+(2,02*0,45)+(1,52*2,31)+(1*0,93)		7,33680				
		m.č.025 : 4,36*1,43		6,23480				
		m.č.026 : (5,54*1,43)+(2,05*1,95)		11,91970				
		m.č.027 : (3,19*1,33)+(0,93*1)		5,17270				
		m.č.028 : (3,19*3,33)+(0,9*0,35)		10,93770				
		m.č.029 : (5,88*2,84)+(4,68*0,63)+(2,84*5,88)+(0,53*4,68)		38,82720				
		m.č.030 : (5,88*6,05)-(0,6*0,63*2)		34,81800				
		m.č.031 : (5,88*2,79)+(4,68*0,63)+(5,88*2,78)+(0,433*1,33*2)+(1,2*0,5)		37,45178				
		m.č.032 : (2,86*6,98)-(3,59*0,18)+(1,15*0,2)		19,54660				
		m.č.033 : (3,14*6,83)+(1,26*0,95)		22,64320				
		m.č.034 : (3,13*0,9)+(5,03*3,72)+(0,9*3,13)		24,34560				
		m.č.035 : (6,99*11,08)-(0,64*0,9)-4,466		73,24320				
19	784142112R00	Malby vápenné se zajištěním , bílé, dvojnásobné	m2	3 006,37308	54,00	162 344,15	800-784	RTS 19/ I

Stěny :

m.č.001 :

((6,64+6,14+13,85)*3,25)+((3,3+1,02+3,09+5,3+5,3+3,02+1,2+3,35+4,5+6,57+2,33+6,52+2,5+5,96+2,5+2,6+3,1+5,5+5,9+2,2)*3,25)

332,76750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.002 : (1,44+1,44+1,35+1,35)*3,25		18,13500				
		m.č.003 : ((5,65+2,9+13,4)*3,25)+(21,18*3,25)-(3,2*2)		133,77250				
		m.č.004 : ((3,45+3,45)*3,25)+(9,95+3,14)*3,25		64,96750				
		m.č.005 : (6,96+6,04+2,65)*3,25		50,86250				
		m.č.009 : ((7,64+12,2)*3,25)+(7,4*3,25)-(1,4*2)		85,73000				
		m.č.012 : (6,37*3,25)+(2,5*3,25)-(5,35*2)		18,12750				
		m.č.013 : (2,32*3,25)+(10,43*3,25)-(11,9*2)		17,63750				
		m.č.014 : ((7,3+8)*3,25)+(3,825*3,25)		62,15625				
		m.č.015 : ((7,5+1,43+8,8)*3,25)-(2,2*2)		53,22250				
		m.č.016 : ((6,76+4,5)*3,25)+(8,8*3,6)		68,27500				
		m.č.017 : ((7,8+7,55)*3,25)+(2,8*3,25)		58,98750				
		m.č.018 : ((7,69+9,8)*3,25)+(3,86*3,25)		69,38750				
		m.č.019 : ((3,34+2,84)*3,25)+(3,13*3,25)+(2,3*3,25)		37,73250				
		m.č.020 : ((8,68+7,67+15,25)*3,25)+(2,68*2,45)+(2,86*3,25)		118,56100				
		m.č.021 : ((7,43+7,4)*3,25)+(9,98*3,25)		80,63250				
		m.č.022 : ((9,09+8,825)*3,25)+(2,88*3,25)		67,58375				
		m.č.023 : ((7,5+8,8)*3,25)+(3,9*3,25)		65,65000				
		m.č.024 : ((3,34+5,15)*3,25)+(3,1*3,25)		37,66750				
		m.č.025 : (7,5+8,8+1,4)*3,25		57,52500				
		m.č.026 : ((6,45+8,6)*3,25)+(8,8*3,6)		80,59250				
		m.č.027 : (6,4*3,25)+(2,5*3,25)-(5,35*2)		18,22500				
		m.č.028 : (10,32*3,25)+(2,3*3,25)-(11,9*2)		17,21500				
		m.č.029 : ((12,7+2,6+3,63)*3,25)+(8,64*3,25)-(1,25*2)		87,10250				
		m.č.030 : ((2,65+3,63+11,93)*3,25)+(7,85*3,25)		84,69500				
		m.č.031 : ((7,95+12,7)*3,25)+(7,9*3,25)		92,78750				
		m.č.032 : (20,98*3,25)+(3,84*3,25)		80,66500				
		m.č.033 : ((3,25+4,48)*3,25)+(11,4*3,25)-(16,92*2)		28,33250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.034 : ((5,12+11,8)*3,25)+(3,13*3,25)		65,16250				
		m.č.035 : (13,42*3,25)+(25*3,25)		124,86500				
		stropy :						
		m.č.001 :		123,51470				
		(7,87*2,1)+(1,38*0,32)+(7,43*2,1)+(1,92*0,63)+(1,43*0,4)+(3,48*2,1)+(1,92*0,63)+(17,24*2,1)+(1,92*0,63)+(3,48*2,1)+(0,49*1,43)+(1,92*0,63)+(15,82*2,1)+(1,8*0,3)+(1*0,25)						
		m.č.002 : 2,64*2,15		5,67600				
		m.č.003 :		72,94720				
		(6,84*3,15)+(5,01*0,63)+(6,81*0,6)+(7,36*1,95)+(6,81*0,6)+(5,01*0,63)+(6,81*3,16)+(1,1*0,95)						
		m.č.004 : (3,24*6,81)+(0,28*4,98)+(0,35*1)		23,80880				
		m.č.005 : 4,95*2,64		13,06800				
		m.č.006 : (4,69*2,88)+(0,35*1)		13,85720				
		m.č.007 : 2,88*2,12		6,10560				
		m.č.008 : (5,88*2,8)+(4,68*0,63)+(2,8*5,88)+(1,1*0,95)		36,92140				
		m.č.009 : (5,88*2,8)+(4,68*0,63)+(2,74*5,88)+(1,1*0,95)		36,56860				
		m.č.012 : (1,33*3,19)+(1*0,93)		5,17270				
		m.č.013 : (3,28*3,19)+(0,35*0,9)		10,77820				
		m.č.014 : (5,88*2,825)+(1,1*0,95)		17,65600				
		m.č.015 : 4,36*1,43		6,23480				
		m.č.016 : (5,54*1,43)+(2,05*1,9)		11,81720				
		m.č.017 : (5,88*2,85)+(1,1*0,95)		17,80300				
		m.č.018 : (2,87*0,985)+(3,17*2,2)+(2,87*0,5)+(2,2*3,17)+(2,87*0,985)+(1,1*0,95)		22,08190				
		m.č.019 : (2,31*0,86)+(2,02*0,45)+(1,52*2,31)+(1*0,93)		7,33680				
		m.č.020 : (6,87*2,875)+(1,5*0,63)+(6,67*2,68)		38,57185				
		m.č.021 : (2,14*9,98)+(1,2*0,93)		22,47320				
		m.č.022 : (1,9*2,875)+(3,07*3,175)+(1,9*2,875)+(1,1*0,95)		21,71725				
		m.č.023 : (6,87*2,87)+(1,1*0,95)		20,76190				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		m.č.024 : (2,31*0,86)+(2,02*0,45)+(1,52*2,31)+(1*0,93)		7,33680				
		m.č.025 : 4,36*1,43		6,23480				
		m.č.026 : (5,54*1,43)+(2,05*1,95)		11,91970				
		m.č.027 : (3,19*1,33)+(0,93*1)		5,17270				
		m.č.028 : (3,19*3,33)+(0,9*0,35)		10,93770				
		m.č.029 : (5,88*2,84)+(4,68*0,63)+(2,84*5,88)+(0,53*4,68)		38,82720				
		m.č.030 : (5,88*6,05)-(0,6*0,63*2)		34,81800				
		m.č.031 : (5,88*2,79)+(4,68*0,63)+(5,88*2,78)+(0,433*1,33*2)+(1,2*0,5)		37,45178				
		m.č.032 : (2,86*6,98)-(3,59*0,18)+(1,15*0,2)		19,54660				
		m.č.033 : (3,14*6,83)+(1,26*0,95)		22,64320				
		m.č.034 : (3,13*0,9)+(5,03*3,72)+(0,9*3,13)		24,34560				
		m.č.035 : (6,99*11,08)-(0,64*0,9)-4,466		73,24320				

Díl: D96								
20	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	54,44096	59,00	3 212,02 822-1	RTS 19/ I	
pro vodorovnou dopravu								
21	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	54,44096	450,00	24 498,43 801-3	RTS 19/ I	
22	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	54,44096	198,00	10 779,31 801-3	RTS 19/ I	
23	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 722,04822	19,00	51 718,92 801-3	RTS 19/ I	
24	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	54,44096	150,00	8 166,14 801-3	RTS 19/ I	
25	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	54,44096	178,00	9 690,49	RTS 19/ I	
26	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1 088,81929	85,00	92 549,64	RTS 19/ I	
27	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	54,44096	20,00	1 088,82	RTS 19/ I	

Celkem	3 659 517,32
---------------	---------------------

JKSO: 801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	01e	Sanace vlhkého zdiva - vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	02b	Zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní							
1	612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm	m	85,00000	75,00	6 375,00	801-4	RTS 19/I
2	612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	28,00000	176,00	4 928,00	801-4	RTS 19/I
Díl: 97 Prorážení otvorů							
3	971033141R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm	kus	19,00000	60,00	1 140,00	801-3	RTS 19/I
19 580,00							
4	971033151R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm	kus	18,00000	150,00	2 700,00	801-3	RTS 19/I
18,00000							
5	971033161R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 600 mm	kus	16,00000	190,00	3 040,00	801-3	RTS 19/I
18,00000							
6	971033251R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm	kus	3,00000	190,00	570,00	801-3	RTS 19/I
15,00000							
1,00000							
15,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	02b	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Výlevka m.č.034 : 1		1,00000				
		027 : 1		1,00000				
		012 : 1		1,00000				
7	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	85,00000	90,00	7 650,00	801-3	RTS 19/I
		Vnitřní kanalizace : 1+4+1+1+1+1+1		10,00000				
		Vnitřní vodovod : 3,0*2*10+1,0*2*2+6+5		75,00000				
8	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	28,00000	160,00	4 480,00	801-3	RTS 19/I
		Kanalizace odpadní potrubí : 8*3,0+4		28,00000				
Díl: 99	9 998011001R00	Staveništní přesun hmot	t	1,84145	220,00	405,12	801-1	RTS 19/I
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou						
Díl: 721	10 721110802R00	Vnitřní kanalizace	m	109,00000	110,00	254 864,84	800-721	RTS 19/I
		Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 100						
		normálních a kyselinozdorných,						
		Předpokládaná trasa stáv. svodného potrubí v základech vč. k napojení : 28+17+19+9+1+25		109,00000				
11	721110915R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	7,00000	930,00	6 510,00	800-721	RTS 19/I
		Napojení na stáv. odp. potrubí do 1.NP + ze soc. : 3+2*2		7,00000				
12	721110916R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 125	kus	11,00000	980,00	10 780,00	800-721	RTS 19/I
		Napojení na stáv. odpadní potrubí po výměně do 1.NP : 11		11,00000				
13	721110918R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 200	kus	12,00000	1 900,00	22 800,00	800-721	RTS 19/I
		Spláskové potrubí východ - napojení na páteřní větev stáv. beze změn : 5		5,00000				
		Spláskové potrubí západ - napojení na páteřní větev stáv. beze změn : 7		7,00000				
14	7211176101R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30	m	7,50000	480,00	3 600,00	800-721	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	02b	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	721176102R00	Potrubi z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	3,00000	510,00	1 530,00	800-721	RTS 19/I
16	721176104R00	Potrubi z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	2,50000	541,00	1 352,50	800-721	RTS 19/I
17	721176105R00	Potrubi z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	3,50000	621,00	2 173,50	800-721	RTS 19/I
18	721176113R00	Potrubi z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (vislé), D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	6,00000	490,00	2 940,00	800-721	RTS 19/I
19	721176114R00	Potrubi z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (vislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	13,50000	456,00	6 156,00	800-721	RTS 19/I
20	721176115R00	Potrubi z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (vislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	22,50000	520,00	11 700,00	800-721	RTS 19/I
21	721176116R00	Potrubi z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (vislé), D 125 mm, s 3,1 mm, DN 125	m	40,00000	820,00	32 800,00	800-721	RTS 19/I
22	721176134R00	Potrubi z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) zavěšené, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	9,00000	397,00	3 573,00	800-721	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	02b	Zdravotně technické instalace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23 721176135R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) zavěšené, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	3,00000	566,00	1 698,00	800-721	RTS 19/I
Výměna za stáv. litinové pod stropem : 1,5*2							
24 721176136R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) zavěšené, D 125 mm, s 3,1 mm, DN 125	m	3,00000	869,00	2 607,00	800-721	RTS 19/I
Výměna za stáv. lit. pod stropem : 1,5*2							
25 721176222R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m	42,00000	890,00	37 380,00	800-721	RTS 19/I
033 až po napojení : 2+1,5+2+5,5+1+5+1,5							
029 až po napojení : 8+3,5							
024 od vpusť : 0,5							
013 od umyvadel a vpusť : 3,5+3							
R : 5							
26 721176223R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	3,00000	915,00	2 745,00	800-721	RTS 19/I
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
033 : 3							
27 721176224R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150	m	71,00000	981,00	69 651,00	800-721	RTS 19/I
033 až po napojení : 27							
028 až po napojení : 9							
01 (S35) až po napojení : 19							
015 (S33) až po napojení : 11							
R : 5							
28 721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	7,00000	100,00	700,00	800-721	RTS 19/I
vyvedení a upevnění odpadních výústek,							
29 721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	7,00000	100,00	700,00	800-721	RTS 19/I
vyvedení a upevnění odpadních výústek,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	02b	Zdravotně technické instalace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
30 721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	100,00	300,00	800-721	RTS 19/I
vyvedení a upevnění odpadních vypustek,							
31 721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	8,00000	150,00	1 200,00	800-721	RTS 19/I
vyvedení a upevnění odpadních vypustek,							
32 721210812R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí z kameniny, DN 70	kus	5,00000	94,00	470,00	800-721	RTS 19/I
33 721220801R00	Demontáž zápachových uzávěrek DN 70	kus	3,00000	78,00	234,00	800-721	RTS 19/I
34 721220802R00	Demontáž zápachových uzávěrek DN 100	kus	3,00000	112,00	336,00	800-721	RTS 19/I
35 721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	462,00000	15,00	6 930,00	800-721	RTS 19/I
int. : 8,5+3+2+2,5+3,5+6+11,5+22,5+40+9+3+3							
v zemi : 75+3+199,5+70							
36 28615443.AR	kus čistící DN 100,0 mm	kus	2,00000	650,00	1 300,00	SPCM	RTS 19/I
37 28615444.AR	kus čistící DN 125,0 mm	kus	11,00000	950,00	10 450,00	SPCM	RTS 19/I
38 998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,53924	480,00	258,84	800-721	RTS 19/I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
v zemi : 75+3+199,5+70							
347,50000							
Díl: 722							
Vnitřní vodovod							
39 722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	80,00000	44,00	3 520,00	800-721	RTS 19/I
40 722130803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50	m	15,00000	60,00	900,00	800-721	RTS 19/I
41 722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	50,00000	13,00	650,00	800-721	RTS 19/I
42 722172912R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 20 mm	kus	15,00000	155,00	2 325,00	800-721	RTS 19/I
43 722172913R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm	kus	5,00000	200,00	1 000,00	800-721	RTS 19/I
44 722172914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus	6,00000	250,00	1 500,00	800-721	RTS 19/I
45 722172916R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 50 mm	kus	2,00000	250,00	500,00	800-721	RTS 19/I
46 722172918R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 75 mm	kus	4,00000	410,00	1 640,00	800-721	RTS 19/I
495 654,02							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	02b	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
47	722172331R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	202,50000	481,00	97 402,50	800-721	RTS 19/I
SV+15 : 3+5+2*3+1,5+3+3+1+3+5,5+3+3+2+4+5,5+3+4+3,5+2*3+5+5+2+15								
TV+círk. TV+15 : 5+3*2+8+5+8+9+4+5+8+4+4+6+2,5+5,5+1,5+6+8+15								
110,50000								
48	722172332R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	70,00000	520,00	36 400,00	800-721	RTS 19/I
SV+4 : 2,5+3+4+2,5+1+3+4								
30,00000								
TV+círk. TV+6 : 8+3,5+2+2,5+5+4+3+6+6								
40,00000								
49	722172333R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	48,00000	590,00	28 320,00	800-721	RTS 19/I
SV+5 : 8+2+2+2+3+6+5								
28,00000								
TV+5 : 2+2+2+3+6+5								
20,00000								
50	722172334R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,00000	810,00	2 430,00	800-721	RTS 19/I
51	722172335R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	67,00000	890,00	59 630,00	800-721	RTS 19/I
52	722172337R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 75 mm, s 12,5 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	134,00000	1 020,00	136 680,00	800-721	RTS 19/I
SV : 67								
67,00000								
TV : 67								
67,00000								
53	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	92,00000	63,00	5 796,00	800-721	RTS 19/I
54	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	30,00000	66,00	1 980,00	800-721	RTS 19/I
55	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	28,00000	76,00	2 128,00	800-721	RTS 19/I
56	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	3,00000	84,00	252,00	800-721	RTS 19/I
57	722181213RY5	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 76 mm	m	67,00000	132,00	8 844,00	800-721	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	02b	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
58	722182014R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 25 do DN 40	m	170,50000	38,00	6 479,00	800-721	RTS 19/ I
				110,5+40+20				
59	722182016R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 40 do DN 80	m	134,00000	54,00	7 236,00	800-721	RTS 19/ I
				67+67				
60	722190402R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 20	kus	37,00000	210,00	7 770,00	800-721	RTS 19/ I
61	722191112R00	Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice flexibilní hadice k baterii M 10, DN 15, délka 500 mm	soubor	21,00000	250,00	5 250,00	800-721	RTS 19/ I
62	72202413R00	Armatury k potrubím z plastů kulový kohout nerozebíratelný , spoj svařováním, D 25 mm	kus	1,00000	285,00	285,00	800-721	RTS 19/ I
63	72202426R00	Armatury k potrubím z plastů kulový kohout nerozebíratelný, s vypouštěním, spoj svařováním, D 50 mm	kus	2,00000	894,00	1 788,00	800-721	RTS 19/ I
64	72202428R00	Armatury k potrubím z plastů kulový kohout nerozebíratelný, s vypouštěním, spoj svařováním, D 75 mm	kus	4,00000	1 749,00	6 996,00	800-721	RTS 19/ I
65	722220111R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	7,00000	160,00	1 120,00	800-721	RTS 19/ I
66	722220121R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	pár	15,00000	323,00	4 845,00	800-721	RTS 19/ I
67	722235643R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, mosaz	kus	1,00000	368,00	368,00	800-721	RTS 19/ I
68	722236513R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, mosaz	kus	1,00000	549,00	549,00	800-721	RTS 19/ I
69	722239114R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů kompenzátorů závitových vlnovcových osových , G 5/4"	kus	2,00000	475,00	950,00	800-721	RTS 19/ I
70	722239116R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů kompenzátorů závitových vlnovcových osových , G 2"	kus	4,00000	633,00	2 532,00	800-721	RTS 19/ I
71	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	390,50000	15,00	5 857,50	800-721	RTS 19/ I
				67+3+48+70+202,5				
72	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	134,00000	15,00	2 010,00	800-721	RTS 19/ I
73	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	524,50000	15,00	7 867,50	800-721	RTS 19/ I
				390,5+134				
						524,50000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	02b	Zdravotně technické instalace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
74 28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranné; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	10,00000	72,00	720,00	SPCM	RTS 19/I
75 42274532R	kompensátor pryžový závitový; pro průmysl;dodávky vody, topné a ventilační systémy; 5/4"; l = 186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00	SPCM	RTS 19/I
76 42274534R	kompensátor pryžový závitový; pro průmysl;dodávky vody, topné a ventilační systémy; 2"; l = 200 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C	kus	4,00000	1 900,00	7 600,00	SPCM	RTS 19/I
77 55111863R	ventil výtokový pro vodovod; venkovní nezámrzný, s přívzdušňovačem potrubí, zkracovatelný; DN 15 mm; ovládání manuální	kus	1,00000	3 480,00	3 480,00	SPCM	RTS 19/I
78 63143050R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 21,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	110,50000	70,00	7 735,00	SPCM	RTS 18/I
	.083 W/mK						
79 63143081R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	40,00000	77,00	3 080,00	SPCM	RTS 18/I
	.083 W/mK						
80 63143082R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	20,00000	78,00	1 560,00	SPCM	RTS 18/I
	.083 W/mK						
81 63143084R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 49,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	67,00000	90,00	6 030,00	SPCM	RTS 18/I
	.083 W/mK						
82 63143087R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 77,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	67,00000	108,00	7 236,00	SPCM	RTS 18/I
	.083 W/mK						
83 998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	2,76832	438,00	1 212,52	800-721	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D. 1./II.	Sanace_II.etapa
R:	02b	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
vodorovně do 50 m								

Díl: 725 Zařizovací předměty								
84	721223423RT2	Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žláby podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm	kus	6,00000	1 620,00	9 720,00	800-721	RTS 19/1
85	725110814R00	Demontáž Klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	117,00	234,00	800-721	RTS 19/1
86	725014131RT1	Klozetové misy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	5,00000	4 500,00	22 500,00	800-721	RTS 19/1
87	725122222R00	Pisoárové záchočky Písočárny (urinály) díturvit, bílý, s automatickým splachovačem	soubor	3,00000	8 795,00	26 385,00	800-721	RTS 19/1
88	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	96,00	288,00	800-721	RTS 19/1
89	725210914R00	Opravy umyvadel zpětná montáž umyvadla bez výtok armatur	kus	1,00000	380,00	380,00	800-721	RTS 19/1
90	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	6,00000	2 400,00	14 400,00	800-721	RTS 19/1
91	725017331R00	Umyvadko na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 370 mm	soubor	2,00000	2 100,00	4 200,00	800-721	RTS 19/1
92	725249102R00	Sprchové kabiny a misy montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,00000	2 900,00	5 800,00	800-721	RTS 19/1
93	725019101R00	Výlevky díturvitové výlevka s plastovou mřížkou, stojící	soubor	2,00000	5 500,00	11 000,00	800-721	RTS 19/1
94	725330840R00	Demontáž výlevek ocelových nebo litinových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,	soubor	1,00000	146,00	146,00	800-721	RTS 19/1
95	725330912R00	Opravy výlevek zpětná montáž výlevky bez nádrže a armatur	kus	1,00000	550,00	550,00	800-721	RTS 19/1
96	725810402R00	Ventily veníli uzavírací pro do rozvodu vytápění a saníty, kulový, těleso mosaz,rohový, bez přípojevací trubčky, DN 10 mm	soubor	18,00000	255,00	4 590,00	800-721	RTS 19/1
97	725814122R00	Ventily Rohové ventily pračkový ventíli, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, mosaz	soubor	4,00000	181,00	724,00	800-721	RTS 19/1
98	725819202R00	Ventily Montáž ventílu nástěnného , G 3/4"	soubor	1,00000	134,00	134,00	800-721	RTS 19/1
Nezámrzný ventíli : 1								
99	725823111RT1	Baterie umyvadelové a dřezové baterie umyvadelové, stojánkové, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní	kus	8,00000	1 938,00	15 504,00	800-721	RTS 19/1
100	725825114RT1	Baterie umyvadelové a dřezové baterie dřezové, nástěnná, ruční ovládání, standardní	kus	3,00000	2 075,00	6 225,00	800-721	RTS 19/1
101	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	7,00000	100,00	700,00	800-721	RTS 19/1
033 : 3				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	02b	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
029 : 1								
027+012+03 : 3								
102	725835113RT1	Baterie vanové baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní	soubor	1,00000	2 920,00	2 920,00	800-721	RTS 19/I
033 - NDV : 1								
103	725845111RT1	Baterie sprchové baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	800-721	RTS 19/I
104	725849302R00	Baterie sprchové Montáž baterií sprchových držáků sprchy	kus	2,00000	150,00	300,00	800-721	RTS 19/I
105	725860180RT1	Západkové uzávěrky (sífony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	4,00000	690,00	2 760,00	800-721	RTS 19/I
106	725860202R00	Západkové uzávěrky (sífony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	1,00000	291,00	291,00	800-721	RTS 19/I
107	725860213R00	Západkové uzávěrky (sífony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí různé odtoku, zpětný uzávěr	kus	7,00000	254,00	1 778,00	800-721	RTS 19/I
108	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	1,00000	300,00	300,00	800-721	RTS 19/I
Přístup k uz. ventilu, zp. kl. a filtru před sestavou pisoárů : 1								
109	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	10,00000	350,00	3 500,00	800-721	RTS 19/I
Přístup k čistícím tvarovkám vnitřní kanalizace na odp. potrubí : 10								
110	725_R_001	Nerezový dřez svařovaný - vana 1200x700, vč. montáže	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
111	55111863R	ventil výtokový pro vodovod; venkovní nezámrzný, s přívzdušňovačem potrubí, zkracovatelný; DN 15 mm; ovládání manuální	kus	1,00000	3 490,00	3 490,00	SPCM	RTS 19/I
112	55145356R	tyč sprchová l = 60 cm; příslušenství posuvný držák; chrom	kus	2,00000	600,00	1 200,00	SPCM	RTS 19/I
113	55162357_A2R	manžeta klozetová centrická; PE; d = 110 mm	kus	8,00000	341,00	2 728,00	SPCM	RTS 19/I
WC : 5								
Výlevky nové : 2								
Výlevka původní : 1								
114	55220111_MR	vaníčka sprchová čtverhrub.; l = 910,0 mm; š = 910 mm; hl = 95 mm; průměr odpadu 90 mm; akrylátová; bílá; umístění v rohu; nožky; zapuštění; podezděnění	kus	2,00000	4 800,00	9 600,00	SPCM	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	02b	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
115	55428101.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtverkruhový; R 550 mm; vstup rohový; š. vstupu 630 mm; výplň bezpečnostní sklo; čirá	kus	2,00000	8 600,00	17 200,00	SPCM	RTS 19/I
116	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,38248	1 000,00	382,48	800-721	RTS 19/I
vodorovně do 50 m								

Díl: 726		Instalační prefabrikáty		24 500,00				
117	726212122R00	Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 78 cm	soubor	5,00000	4 900,00	24 500,00	800-721	RTS 19/I
		stavební výška 78 cm						

Díl: 733		Rozvod potrubí		18 168,14				
118	723150801R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm	m	18,00000	64,00	1 152,00	800-721	RTS 19/ I
021 : 18				18,00000				
119	733121110R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 22 mm, tloušťka stěny 2,6 mm	m	24,00000	410,00	9 840,00	800-731	RTS 19/ I
24 těles : 24*1,0				24,00000				
120	733121111R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 25 mm, tloušťka stěny 2,6 mm	m	12,00000	451,00	5 412,00	800-731	RTS 19/ I
Dopojení nových registrů : 12				12,00000				
121	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	36,00000	10,00	360,00	800-731	RTS 19/ I
122	733191915R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 25	kus	2,00000	250,00	500,00	800-731	RTS 19/ I
021 : 2				2,00000				
123	733194917R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých navaření odbočky na dosavadní potrubí D 51 mm, s 2,6 mm	kus	2,00000	300,00	600,00	800-731	RTS 19/ I
Napojení odbočení registrů na páteřní rozvod : 2				2,00000				
124	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,20276	1 500,00	304,14	800-731	RTS 19/ I
Díl: 734		Armatury						

Díl: 734 Armatury 21 226,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	02b	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
125	722220872R00	Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením, G 3/4"	kus	24,00000	55,00	1 320,00	800-721	RTS 19/ I
126	734111412R00	Ventily a kohouty uzavírací přírubové včetně dodávky materiálu uzavírací ventil, DN 25, PN 16, litina, spoj s navážením přírub	soubor	2,00000	1 661,00	3 322,00	800-731	RTS 19/ I
Přívodní a vratné potrubí k topným registrům v prádelně : 2								
127	734223122RT2	Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, dvouregulační, DN 15, přímý, mosaz, termostatická hlavice, PN 10, vnitřní závit	kus	24,00000	691,00	16 584,00	800-731	RTS 19/ I
Díl: 735 Otopná tělesa								
128	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	24,00000	150,00	3 600,00	800-731	RTS 19/ I
129	735121810R00	Demontáž radiátorů ocelových článkových	m2	15,12000	100,00	1 512,00	800-731	RTS 19/ I
1*0,5*0,9								
7*0,6*0,6								
6*0,6*1,1								
6*0,6*1,2								
2*0,6*1,5								
1*0,6*1,8								
1*1,1*0,9								
0,99000								
130	735157545R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidávaných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00	800-731	RTS 19/ I
035 : 1								
1,00000								
131	735157562R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidávaných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	7,00000	5 100,00	35 700,00	800-731	RTS 19/ I
027+027+028 : 1+1+1								
012+013+013 : 1+1+1								
07 : 1								
3,00000								
3,00000								
1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	02b	Zdravotně technické instalace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
132 735157567R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení ventilů kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	6,00000	5 980,00	35 880,00	800-731	RTS 19/I
	030+030 : 1+1		2,00000				
	029+029 : 1+1		2,00000				
	04+04 : 1+1		2,00000				
133 735157568R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventilů kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	6,00000	6 250,00	37 500,00	800-731	RTS 19/I
	032 : 1		1,00000				
	031 : 1		1,00000				
	023 : 1		1,00000				
	024 : 1		1,00000				
	017 : 1		1,00000				
	03 : 1		1,00000				
134 735157570R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventilů kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	2,00000	6 480,00	12 960,00	800-731	RTS 19/I
	03 : 1		1,00000				
	1		1,00000				
135 735157571R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1800 mm, provedení ventilů kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	1,00000	7 900,00	7 900,00	800-731	RTS 19/I
	03 : 1		1,00000				
136 735157582R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 600 mm, provedení ventilů kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	1,00000	6 180,00	6 180,00	800-731	RTS 19/I
	034 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1./II.	Sanace_II.etapa
R:	02b	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
137	735158220R00	Otopná tělesa panelová Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles dvouradých	kus	24,00000	174,00	4 176,00	800-731	RTS 19/1
138	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	48,00000	17,00	816,00	800-731	RTS 19/1
2 až 3.NP : 24*2								
139	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřeváků)	m2	15,12000	25,00	378,00	800-731	RTS 19/1
140	735211214R00	Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, jednoramenné, stavební délky 4000 mm	soubor	3,00000	4 150,00	12 450,00	800-731	RTS 19/1
jakost 11353,0 bezešvých, se šroubovitě navínutými žebry z pásové oceli tl 0,8 - 1,0 mm, 032 - sušící komora : 3								
141	735218160R00	Registry z ocelových trubek žebrových tlakové zkoušky registrů vodou pramenů 76x3/156 mm	m	36,00000	80,00	2 880,00	800-731	RTS 19/1
3,00000								
142	735211812R00	Demontáž registrů z ocelových žebrových trubek bez rozřezání z trubek průměru 76/3/156, stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 2	kus	4,00000	141,00	564,00	800-731	RTS 19/1
143	735221837R00	Demontáž registrů z hladkých trubek bez rozřezání DN 80, stavební délky přes 3 do 6 m, o počtu pramenů registru 2	kus	2,00000	172,00	344,00	800-731	RTS 19/1
021 : 2								
144	735221850R00	Demontáž registrů z hladkých trubek rozřezání demontovaných registrů do odpadu, délky pramenů DN 50	m	24,00000	17,00	408,00	800-731	RTS 19/1
4*3,0*2								
145	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohřeváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohřeváků, zásobníků a nádrží)	m2	15,12000	31,00	468,72	800-731	RTS 19/1
146	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,99628	1 500,00	1 494,42	800-731	RTS 19/1
Díl: D96 Přesuny suť a vybouraných hmot								
147	979081111R00	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,67450	259,00	3 282,70	801-3	RTS 19/1
13 409,63								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-03	Projekt sanace suterénních prostor hlavní budovy
O:	D.1.1/II.	Sanace_II.etapa
R:	02b	Zdravotně technické instalace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
148 979081121R00	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	114,07049	19,00	2 167,34	801-3	RTS 19/ I
149 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot do 10 m	t	12,67450	205,00	2 598,27	801-3	RTS 19/ I
150 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	38,02350	55,00	2 091,29	801-3	RTS 19/ I
151 979088212R00	Nakládání suťi na dopravní prostředky	t	12,67450	88,00	1 115,36		RTS 19/ I
152 979093111R00	Uložení suťi na skládku bez zhutnění	t	12,67450	20,00	253,49		RTS 19/ I
153 979r990107	Poplatek za skládku suťi	t	12,67450	150,00	1 901,18		Vlastní
Celkem					1 219 951,37		

JKSO: **1 219 951,37**

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
m3 svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Časový harmonogram-plnění stavby: Sanace vlhkosti suteréních prostor II.etapa

[illegible]

Ve Vémyslicích dne : 3-6-2019

Vypracoval : Miloš Ryšavý - jednatel společnosti

