

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovice

Objekt: 000 ONVN

Rozpočet: Ostatní náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovce
Objekt: 000 ONVN
Rozpočet: Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
2	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovce

Objekt: 000 ONVN

Rozpočet: Vedlejší náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	Z005-2019	III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovce
Objekt:	000	ONVN
Rozpočet:	Vedlejší	náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení stavenišť - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje úklid stavenišť	KPL	1,000		
2	00010	R	Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000		
3	00017	R	Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 Sb.	KPL	1,000		
4	00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovice**Objekt:** SO 201 Most ev.č. 39919-1**Rozpočet:** SO 201 Most ev.č. 39919-1**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovce
Objekt: SO 201 Most ev.č. 39919-1
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 39919-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební betonová suť, viz pol.č. 967158, 967168 24*2,300=55,200 [A] 24*2,300=55,200 [B] Celkem: A+B=110,400 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	110,400		
2	02710		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Vše v režii zhotovitele. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
1	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM plocha u podhledů pod mostem, dílčí části oblouků, vzpěr, sloupků, spojek oblouků, říms, zaměřeno na stavbě	M2	183,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovce
Objekt: SO 201 Most ev.č. 39919-1
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 39919-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			183=183,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce				
2	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM plocha u podhledů pod mostem, dílčí části oblouků, vzpěr, sloupků, spojek oblouků, řims, zaměřeno na stavbě 300=300,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce	M2	300,000		
3	626133		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM plocha u podhledů pod mostem, dílčí části oblouků, vzpěr, sloupků, spojek oblouků, řims, zaměřeno na stavbě 81=81,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce	M2	81,000		
4	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM dílčí části oblouků, vzpěr, sloupků, spojek oblouků, řims,	M2	135,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovce
Objekt: SO 201 Most ev.č. 39919-1
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 39919-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zaměřeno na stavbě 135=135,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce				
5	626222		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM díleč částí oblouků, vzpěr, sloupků, spojek oblouků, říms, zaměřeno na stavbě 228=228,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce, pokud nejsou řešena samostatně	M2	228,000		
6	626233		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM díleč částí oblouků, vzpěr, sloupků, spojek oblouků, říms, zaměřeno na stavbě 33=33,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce, pokud nejsou řešena samostatně	M2	33,000		
7	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM zaměřeno na stavbě	M2	960,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovce
Objekt: SO 201 Most ev.č. 39919-1
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 39919-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			960=960,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
783			Nátěry				
1	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST úprava obnažené výztuže zaměřeno na stavbě 114=114,000 [A]	M2	114,000		
			Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
2	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) ochranný nátěr říms proti chloridům v rozmrazovacích postřicích; zaměřeno na stavbě (0,43+0,80)*20*2=49,200 [A]	M2	49,200		
			Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
783			Nátěry				
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelové zábradlí se svislou výplní, výšky 1,10m, včetně PKO (protikorozi ochrana zábradlí zinkování ponorem, nom. hodnota tl. 70µm + 2x nátěr na bázi epoxidů nom. hodnota tl. 150µm, vrchní nátěr na bázi polyuretanu tl. 60µm) a kotvení (na patní	M	31,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovce
Objekt: SO 201 Most ev.č. 39919-1
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 39919-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			desky 12/180/180 mm, 4 díry dn 16 mm, chemická kotva M12+rmatice+krytka). kotvení přes patní plechy nerezovými šrouby dle TKP 167, zaměřeno na stavbě 15,80*2=31,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky				
2	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě 15,80*2=31,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz a ekologická likvidace	M	31,600		
3	936315		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 (B37) opětovné dobetonávky za vybourané zkorodované betonové konstrukce - původní dobetonávky, viz pol.č. 966158, zaměřeno na stavbě 1,5=1,500 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,	M3	1,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovce
Objekt: SO 201 Most ev.č. 39919-1
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 39919-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 				
4	938443		<p>OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ</p> <p>plocha u podhledů pod mostem, dílčí části oblouků, vzpěr, sloupků, spojek oblouků, říms,</p> <p>zaměřeno na stavbě</p> <p>960=960,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</p>	M2	960,000		
5	938552		<p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM</p> <p>plocha u podhledů pod mostem, dílčí části oblouků, vzpěr, sloupků, spojek oblouků, říms,</p> <p>zaměřeno na stavbě</p> <p>960=960,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</p>	M2	960,000		
6	94290		<p>TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA</p> <p>včetně zaplachtování pro omezení prašnosti, pro stavební práce, zaměřeno na stavbě</p> <p>10*25*8=2 000,000 [A]</p> <p>10*20*3=600,000 [B]</p> <p>10*20*6=1 200,000 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=3 800,000 [D]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.</p>	M3OP	3 800,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovce
Objekt: SO 201 Most ev.č. 39919-1
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 39919-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM zkorodované betonové konstrukce, zaměřeno na stavbě 1,50=1,500 [A]	M3	1,500		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
8	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM odstranění zkorodovaných vrchních vrstev betonových, 50% ručním oklepáním, zaměřeno na stavbě 24=24,000 [A]	M3	24,000		
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM odstranění zkorodovaných krycích vrstev betonových, 50% ručním oklepáním, zaměřeno na stavbě 24=24,000 [A]	M3	24,000		
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovice
Objekt: SO 201 Most ev.č. 39919-1
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 39919-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: