

# SMLOUVA O DÍLO

II/361 Znojmo ul. Přímětická a ul. Hlavní

## OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

a

## ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 26177005  
sp. zn. B 6556

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. Předmětem zakázky je provedení opravy silnice II/361 v intravilánu města Znojma, na ulici Přímětická v km 29,838 – 30,370 (stavba 1) a ulici Hlavní v km 29,245 – 29,510 (stavba 2). Oprava spočívá především v provedení vysprávek trhlin, vyrovnání nerovností, provedení nové obrusné vrstvy z ACO 11, VDZ a dalších souvisejících prací. Předmět díla je blíže specifikován v soupisu prací.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
4. Místo plnění je určeno jako prostor stavenišť. Místo plnění je silnice II/361 v úseku vymezeném provozním staničením km 29,838 – 30,370 na ulici Přímětická (stavba 1) a na ulici Hlavní v km 29,245-29510 (stavba 2). Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: oblastí Západ, Kotkova 24, Znojmo
5. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. Soupis prací.
  - ii. Písemné pokyny objednatele.
  - iii. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
  - iv. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

## II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru stavenišť:	<b>do 20 dnů od účinnosti této smlouvy</b>
Předání a převzetí díla:	<b>do 10.8.2019</b>

Dřívější plnění je možné.
2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor stavenišť. O převzetí stavenišť bude sepsán protokol.
3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele

k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

### III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**3 950 878,09 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

### IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [redacted] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
  - i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
  - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
    - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
    - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
    - čerpání v průběhu sledovaného období,
    - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
    - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
  - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
  - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
  - ii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
  - iii. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
  - iv. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - v. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu \*.pdf správci stavby a společně s fakturou na adresu [redacted]
5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.
6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.
7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zálohové platby se nesjednávají.

9. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 5. této smlouvy, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. II. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky, tj. měla autorizaci pro obor dopravní stavby.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádět dílo v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
8. Poddodavatelé
  - 8.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
  - 8.2 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
  - 8.3 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
9. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
  - i. stavební deník;
  - ii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
  - iii. doklady o likvidaci odpadu.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.
10. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)
  - 10.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
  - 10.2 Objednatel není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
  - 10.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.
11. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla, s výjimkou vyfrézovaného materiálu a dlažebních kostek, které budou uloženy zhotovitelem na skládku SÚS JMK (k.ú. Dyje p.č. 297/1).

## VI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - i. povolení k uzavírkám;
  - ii. stanovení dočasného dopravního značení;
  - iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

## VII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 20 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 4. této smlouvy, nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu \*.pdf a \*.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
  - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
  - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:
 

Cena dodatečných prací či dodávek	=	Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem Veřejné zakázky
Cena uvedená v sazebníku OTSKP		Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací dokumentaci*
  - 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

## VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby a technický dozor.
2. Správce stavby je zejména oprávněn:
  - i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
  - ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
  - iii. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
  - iv. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
  - v. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
  - vi. činit zápisy do stavebního deníku.
3. Technický dozor je oprávněn:
  - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
  - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
  - iii. činit zápisy do stavebního deníku.
4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
5. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

#### **IX. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ**

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
  - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
  - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
  - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
  - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
  - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku  

Záruka za veškerá plnění 36 měsíců
  - 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
  - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelům, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
  - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
  - 5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelům zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru stavenišť	800,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění	800,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby	500,- Kč denně
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	5.000,-Kč za poddodavatele

5.2 Smluvní pokuty jsou započítatelné vůči peněžitém závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

## 6. Úrok z prodlení

6.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

## X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:

- i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
- ii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
- iii. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
- iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
- v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
- vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
- vii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
- viii. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
- iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

## XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.


3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.


5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:
- 5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
- 5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny osoby stavbyvedoucího v příloze č. 3 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnost dnem zveřejnění v registru smluv v souladu odst. 12. tohoto článku.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portálu Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: .....
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- 1) Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací);
  - 2) Oprávněné osoby objednatele;
  - 3) Oprávněné osoby zhotovitele;
  - 4) Vzor změnového listu.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

Ve Znojmě, dne 16.5.2019

V Brně, dne 05-06-2019




COLAS CZ, a.s.



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



---

**PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

---



Projekt : **II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní**

<b>I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SÚS JmK</b>		<b>Nabídkový rozpočet bez DPH</b>	<b>Nabídkový rozpočet včetně DPH</b>
<b>Objekt</b>	<b>Popis</b>		
Stavba 1	II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křižovatka s ul. Legionářskou), stavba č. 1	3 090 491,09	3 739 494,22
Stavba 2	II/361 Oprava ul. Hlavní, (od křižovatky s ul. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba č. 2	860 387,00	1 041 068,27
<b>Stavba celkem - stavební náklady SÚS JmK</b>		<b>3 950 878,09</b>	<b>4 780 562,49</b>



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní

**Objekt:** Stavba 1 II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž. s ul. Legionářskou), stavba č.1

**Rozpočet:** SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.šířka 13,00m, plocha 6916 m2)

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Základní cena:** 3 090 491,09 Kč

**Cena celková:** 3 090 491,09 Kč

**DPH:** 649 003,13 Kč

**Cena s daní:** 3 739 494,22 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 3 090 491,09 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
 Objekt: Stavba I II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž. s ul. Legionářskou), stavba č.1  
 Rozpočet: SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.šířka 13,00m, plocha 6916 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební betonová suť, viz pol.č. 113177 202 m2*0,05 m*2,300 t/m3=23,230 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	23,230	123,00	2 857,29
2	02710		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ. ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Realizace stavebních prací po polovinách: Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforové souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Vše v režii zhotovitele. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	55 921,00	53 921,00
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	<b>Zemní práce</b>						
1	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK plocha dlažebních kostek 110 m2, materiál se využije k vydláždění autobusové zastávky, viz pol.č. 587202, 110 m2*0,10 m=11,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami	M3	11,000	1 168,00	12 848,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
 Objekt: Stavba 1 II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (kříž. s ul. Legionářskou), stavba č.1  
 Rozpočet: SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.šířka 13,00m, plocha 6916 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	113177		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM odstranění dvouřádku z žulových kostek včetně betonového lože, celková plocha 202 m2, tl. 0,15 m; z toho odečet 110 m2 kostek - viz položka 11317, kostky 100/100/100 mm., použije se viz pol.č. 587202 lože ke kostkám včetně výprě spár: tl. 0,05m/m2 - odvoz a uložení na skládku - viz pol.č. 014102, zbývající kostky se odvezou a uloží na skládku SÚS bez poplatku za skládkování zaměřeno na stavbě $202 \cdot 0,15 = 30,300$ [A] $-110 \cdot 0,100 = -11,000$ [B] Celkem: A-B=19,300 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	19,300	1 520,00	29 336,00
3	113727		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM frézování v prům. tl. 50 mm, včetně odvozu a uložení vyfrézovaného materiálu na skládku: SÚS JmK (bez poplatku za skládku) Zaměřeno na stavbě $6916 - 202 = 6 714,000$ [A] $\Delta \cdot 0,05 = 335,700$ [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	335,700	754,00	253 117,80
1		Zemní práce					295 301,80
5		Komunikace					
1	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-E. pod obrusnou vrstvou, k pol.č. 574A43, Zaměřeno na stavbě $6916 = 6 916,000$ [A]	M2	6 916,000	14,00	96 824,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
**Objekt:** Stavba 1 II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž. s ul. Legionářskou), stavba č.1  
**Rozpočet:** SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.šířka 13,00m, plocha 6916 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
2	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 oprava nerovnosti a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11, množství 37 m3 * 2,42 t/m3= 89,540 t zaměřeno na stavbě 37=37,000 [A]	M3	37,000	4 955,00	183 335,00
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - zahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
3	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM Zaměřeno na stavbě 6916=6 916,000 [A]	M2	6 916,000	254,00	1 756 664,00
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
4	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Na základě rekognoskace současného stavu. Jen se souhlasem investora!	M	2 000,000	85,00	170 000,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
 Objekt: Stavba 1 II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž. s ul. Legionářskou), stavba č.1  
 Rozpočet: SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.šířka 13,00m, plocha 6916 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115.            Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora.            - Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm            - Pročištění drážky            - Opažení stěn adhezivním penetračním nátěrem            - Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou záplívkovou hmotou  <math>2000=2\,000,000</math> [A]</p> <p>Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm            - vyčištění            - nátěr            - výplň předepsanou záplívkovou hmotou</p>				
5	587202		<p><b>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK</b></p> <p>dlažba autobusové zastávky a upínací dvouřádek z dlažebních kostek drobných (100/100/100 mm) - očištěných, do lože z malty cementové tl. min. 40 mm, vyspárování vysokopevnostní spárovací maltou na bázi cementů využijí se kostky vybourané z vozíčního proužku - viz pol.č. 11317 zaměřeno na stavbě</p> <p>zastávka: 100=100,000 [A]            upínací dvouřádek: 40*0,25=10,000 [B]            Celkem: A+B=110,000 [C]</p> <p>Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)            - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)            - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p>	M2	110,000	881,00	96 910,00
6	58910		<p><b>VÝPLŇ SPAR ASFALTEM</b></p> <p>celkem 1200 m, v tom je výplň spar oboustranných počel 3ks flexibilních závěrů na mostě ev.č. 361-013 v rozsahu cca 6*13=78m viz pol.č. 919111  <math>1200=1\,200,000</math> [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:            - dodávku předepsaného materiálu</p>	M	1 200,000	61,00	73 200,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Ilavní  
 Objekt: Stavba 1 II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (kříž. s ul. Legionářskou), stavba č.1  
 Rozpočet: SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.šířka 13,00m, plocha 6916 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5			<b>Komunikace</b>				<b>2 376 933,00</b>
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
1	750831	R	PARKOVACÍ SYSTÉM, SMYČKA K DETEKTORU dodávka a montáž nové smyčky u semaforu - z obou stran Zaměřeno na stavbě 1+1=2,000 [A]	KUS	2,000	36 050,00	72 100,00
			Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>72 100,00</b>
8			<b>Potrubí</b>				
1	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Zaměřeno na stavbě 7=7,000 [A]	KUS	7,000	2 186,00	15 302,00
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
 Objekt: Stavba 1 II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (kříž. s ul. Legionářskou), stavba č.1  
 Rozpočet: SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.šířka 13,00m, plocha 6916 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Zaměřeno na stavbě 12=12,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	12,000	2 293,00	27 516,00
8		<b>Potrubí</b>					<b>42 818,00</b>
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
1	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEH. UČNÉ - DOD A POKLÁDKA Nové vodorovné dopravní značení. Zaměřeno na stavbě 502=502,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	502,000	332,00	166 664,00
2	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM celkem 1200 m, v tom je obsaženo řezání spar oboustranných podél 3ks flexibilních závěrů na mostě ev.č. 361-013 v rozsahu cca 6*13=78m Zaměřeno na stavbě, k pol.č. 58910, 1200=1 200,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	1 200,000	32,00	38 400,00
3	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očistění povrchu před pokládkou spojovacího pstríku a ohrubné vrstvy z ACO 11; Zaměřeno na stavbě 6916=6 916,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu	M2	6 916,000	6,00	41 496,00





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
Objekt: Stavba 1 II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž. s ul. Legionářskou), stavba č.1  
Rozpočet: SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.šířka 13,00m, plocha 6916 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				246 560,00
<b>Celkem:</b>							<b>3 090 491,09</b>

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní

**Objekt:** Stavba 2 II/361 Oprava ul. Hlavní, (od křiž. s ul. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba č.2

**Rozpočet:** SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prům.šířka 7,30m, plocha 1935 m2)

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Základní cena:** 860 387,00 Kč

**Cena celková:** 860 387,00 Kč

**DPH:** 180 681,27 Kč

**Cena s daní:** 1 041 068,27 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 860 387,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
 Objekt: Stavba 2 II/361 Oprava ul. Hlavní, (od křiž. s ul. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba č.2  
 Rozpočet: SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prům.šířka 7,30m, plocha 1935 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební betonová suť, viz pol.č. 113177 91 m2*0,05 m*2,300 t/m3=10,465 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	10,465	123,00	1 287,20
2	02710		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Realizace stavebních prací po polovinách : Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP68 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírací. Vše v režii zhotovitele. l=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	39 691,00	39 691,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>40 978,20</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
1	113177		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM odstranění dvouřádku z žulových kostek včetně betonového lože, dl. 354 bm, celková plocha 91 m2, tl. 0,15 m; lože ke kostkám: včetně výplně spár tl. 0.05m/m2 - odvoz a uložení na skládku - viz pol.č. 014102.	M3	13,650	1 520,00	20 748,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
 Objekt: Stavba 2 II/361 Oprava ul. Hlavní, (od křiž. s ul. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba č.2  
 Rozpočet: SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prům.šířka 7,30m, plocha 1935 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zbývající materiál - kostky se odvezou a uloží na skládku; SÚS bez poplatku za skládkování zaměřeno na stavbě 91*0,15=13,650 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
2	113727		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM frézování v prům. tl. 50 mm, včetně odvozu a uložení vyfrézovaného materiálu na skládku SÚS JmK (bez poplatku za skládku) Zaměřeno na stavbě 1935*0,1=1 844,000 [A] A*0,05=92,200 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	92,200	754,00	69 518,80
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>90 266,80</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					
1	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM délka 160 bm zaměřeno na stavbě 160*0,5=80,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	80,000	112,00	8 960,00
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-E, pod ohrusnou	M2	1 935,000	14,00	27 090,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
**Objekt:** Stavba 2 II/361 Oprava ul. Hlavní. (od křiž. s ul. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba č.2  
**Rozpočet:** SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prům.šířka 7,30m, plocha 1935 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vrstvu, k pol.š. 574A43, Zaměřeno na stavbě 1935=1 935,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
3	574A03		<b>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11</b> oprava nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11. množství 9 m3 * 2,42 1/m3= 21,78C : zaměřeno na stavbě 9=9,000 [A]	M3	9,000	4 955,00	44 595,00
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - zahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
4	574A43		<b>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM</b> Zaměřeno na stavbě 1935=1 935,000 [A]	M2	1 935,000	254,00	491 490,00
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
 Objekt: Stavba 2 II/361 Oprava ul. Hlavní, (od křiž. s ul. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba č.2  
 Rozpočet: SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prům.šířka 7,30m, plocha 1935 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Na základě rekonstrukce současného stavu. Jen se souhlasem investora! Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115. Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora. - Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm - Pročištění drážky - Opatření stěn adhezivním penetračním nátěrem - Zalítí trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou 350=350,000 [A] Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou	M	350,000	85,00	29 750,00
6	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM k pol.č. 919111 300=300,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	300,000	61,00	18 300,00
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>620 185,00</b>
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					
1	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Zaměřeno na stavbě 15=15,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky	KUS	15,000	2 186,00	32 790,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
**Objekt:** Stavba 2 II/361 Oprava ul. Hlavní, (od křiž. s ul. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba č.2  
**Rozpočet:** SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prům.šířka 7,30m, plocha 1935 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nebo chodníku).				
2	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ Zaměřeno na stavbě 5=5,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	5,000	2 293,00	11 465,00
8		<b>Potrubí</b>					<b>44 255,00</b>
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
1	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Nové vozorovně dopravní značení. Zaměřeno na stavbě 13:=131,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (mění se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	131,000	332,00	43 492,00
2	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Zaměřeno na stavbě, k pol.č. 58910, 300=300,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	300,000	32,00	9 600,00
3	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očištění povrchu před pokládkou spojovacího pstríku a ohrubné vrstvy z ACO 11; Zaměřeno na stavbě 1935=1 935,000 [A]	M2	1 935,000	6,00	11 610,00

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**


Stavba: SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
Objekt: Stavba 2 II/361 Oprava ul. Hlavní, (od křiž. s ul. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba č.2  
Rozpočet: SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prům.šířka 7,30m, plocha 1935 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu				
9			Ostatní konstrukce a práce				64 702,00
<b>Celkem:</b>							<b>860 387,00</b>




**PŘÍLOHA Č. 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE**

---



05-06-2019

Dne ....., za objednatele



**Ing. Zdeněk Komůrka**


ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje


**PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE**

---

**STAVBYVEDOUČÍ**



Dne 16.5.2019, za zhotovitele



COLAS CZ, a.s.

**PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU**

<b>ŽÁDOST O ZMĚNU</b>			
Stavba:		Číslo změny:	
		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se <b>části stavby</b> :			
Odkazy:			
Popis změny:			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

<b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)</b>	
<b>Stavba:</b>	<b>Číslo změny:</b>
	<b>Datum:</b>
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla <input type="checkbox"/>
	Změna dokončení stavby <input type="checkbox"/>
<p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:</p>	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	Kč (bez DPH)
<b>Vícepráce</b>	Kč (bez DPH)
<b>Méněpráce</b>	Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
<b>prodloužení lhůty o</b>	kalendářních dní
<b>zkrácení lhůty o</b>	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	