

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

MIKROKOBERENCE 2018 –

II/361 JEVIŠOVICE - HL. MAŠŮVKY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SILKO S.R.O.

sídlem Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 607 55 075
sp. zn. C 19634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Změna režimu provádění prací. Vzhledem k nesouhlasu obcí a odboru dopravy JMK s úplnou uzavírkou je nutné provádět stavební práce za částečné uzavírky po polovinách a lokálně na pracovní místo řízené semaforem.
- Neprovádění vodorovného dopravního značení. Vodorovné dopravní značení se nebude provádět, protože v navazujících úsecích před a za stavbou je značení provedené v barvě hladké a předpokládá se obnova VDZ v barvě hladké na celém úseku silnice II/361 v rámci provozních prostředků.
- Neprovádění úseku v průtahu obce Bojanovice. Při prohlídce úseku v průtahu obce Bojanovice bylo zjištěno, že stávající povrch vozovky po zimním období je značně porušený, zejména tvorba síťových trhlin, výtluky, deformace vozovky. Provedení navrhované technologie opravy by bylo nevhodné a na současný porušený povrch pokládka mikrokoberce je nevhodná.
- Vysprávka stávajícího povrchu před pokládkou mikrokoberce. Po prohlídce po zimním období se objevily na stávající vozovce nové poruchy vozovky (plošné výtluky, mozaikovitě trhliny) a před pokládkou mikrokoberce je nutné provést vyspravení stávajícího povrchu ve větším rozsahu, než původní rozpočet předpokládal.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně přílohy čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

10.758.198,03 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 příloha č. 1 - vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Jihlavě, dne 28.05. 2019

V Brně, dne 28.05. 2019




SILKO s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt: II/361 Jevišovice - Hluboké Mašůvky

I. Rekapitulace staveb - stavební náklady		Dodatek č.1					
Stavba/Obj.	Popis	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I.stavba	II/361 Jevišovice - Hluboké Mašůvky						
E2.1	DIO - Tranzit	125 994,00	152 452,74	0,00	-125 994,00	0,00	0,00
E2.2	DIO - Pracovní místo	140 548,00	170 063,08	45 400,00	-24 640,00	161 308,00	195 182,68
E2.3	DIO - Pracovní místo řízené světelnými signály	112 307,00	135 891,47	13 500,00	-12 410,00	113 397,00	137 210,37
SO 101	Silnice II/361 - 1. úsek	1 579 308,74	1 910 963,58	0,00	-23 460,00	1 555 848,74	1 882 576,98
SO 101.1	Silnice II/361 - průtah obcí Bojanovice	1 368 798,82	1 656 246,57	0,00	-1 368 798,82	0,00	0,00
SO 102.1	Silnice II/361 - 2. úsek	7 386 950,83	8 938 210,50	1 568 119,40	-195 425,94	8 759 644,29	10 599 169,59
I.stavba - stavební náklady celkem		10 713 907,39	12 963 827,94	1 627 019,40	-1 750 728,76	10 590 198,03	12 814 139,62

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady							
Objekt	Popis	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I.stavba	Ostatní náklady	53 000,00	64 130,00	0,00	0,00	53 000,00	64 130,00
I.stavba	Vedlejší náklady	115 000,00	139 150,00	0,00	0,00	115 000,00	139 150,00
Ostatní a vedlejší náklady I.stavby celkem		168 000,00	203 280,00	0,00	0,00	168 000,00	203 280,00

Rekapitulace stavby souhrn		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		10 881 907,39	13 167 107,94	1 627 019,40	-1 750 728,76	10 758 198,03	13 017 419,62

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Slavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

SÚS JmK
I.
E2.1

II/361 Jevišovice - Hluboké Mašůvky - TDK Č.1
Méněpráce
Tranzit

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Ostatní konstrukce a práce							
1	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEĽ NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Doba trvání je celkově 56 dnů. Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -28=-28,000 [A]	KUS	- 28,000	260,00	- 7 280,00
2	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ k pol.č. 914112 Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -28=-28,000 [A]	KUS	- 28,000	155,00	- 4 340,00
3	914119		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ Doba trvání je celkově 56 dnů, k pol.č. 914112 Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -28*56=-1 568,000 [A]	KSDEN	- 1 568,000	10,00	- 15 680,00
4	914312		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEĽ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2x E3a Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -(1+1)=-2,000 [A]	KUS	- 2,000	260,00	- 520,00
5	914313		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEĽ - DEMONTÁŽ k pol.č. 914312 -(1+1)=-2,000 [A]	KUS	- 2,000	155,00	- 310,00
6	914319		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEĽ - NÁJEMNÉ k pol.č. 914312, nájemné 56 dnů. (1+1)*56=- 112,000 [A]	KSDEN	- 112,000	7,00	- 784,00
7	914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEĽOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Doba trvání je celkově 56 dnů, 6x IS 11a, Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -5=-5,000 [A]	KUS	- 5,000	570,00	- 2 850,00
8	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEĽOVÉ - DEMONTÁŽ k pol.č. 914412 -5=-5,000 [A]	KUS	- 5,000	310,00	- 1 550,00
9	914419		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEĽ - NÁJEMNÉ k pol.č. 914412, nájemné 56 dnů -5*56=- 280,000 [A]	KSDEN	- 280,000	25,00	- 7 000,00
10	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM K dopravním značkám. Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -30+5*2=-40,000 [A]	KUS	40,000	215,00	- 8 600,00
11	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ k pol.č. 914922 Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -40=-40,000 [A]	KUS	- 40,000	155,00	- 6 200,00
12	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ Doba trvání je celkově 56 dnů, k pol.č. 914922 Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -40*56=- 2 240,000 [A]	KSDEN	- 2 240,000	5,00	- 11 200,00
13	916122		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Výpis světla je součástí výkresové dokumentace k E2, 1 souprava = 3ks světla = 1 kus, -(1+1)=-2,000 [A]	KUS	- 2,000	1 000,00	- 2 000,00
14	916123		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ k pol.č. 916122 -(1+1)=-2,000 [A]	KUS	- 2,000	500,00	- 1 000,00
15	916129		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ k pol.č. 916122, nájemné 56 dnů, (1+1)*56=- 112,000 [A]	KSDEN	- 112,000	155,00	- 17 360,00
16	916312		DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Výpis jednotlivých zábran je součástí výkresové dokumentace k E2. -2=-2,000 [A]	KUS	- 2,000	210,00	- 420,00
17	916313		DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 916312, Výpis jednotlivých zábran je součástí výkresové dokumentace k E2. -2=-2,000 [A]	KUS	- 2,000	110,00	- 220,00
18	916319		DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ - NÁJEMNÉ Doba trvání je celkově 56 dnů, k pol.č. 916312 -2*56=- 112,000 [A]	KSDEN	- 112,000	15,00	- 1 680,00
19	916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM Ke sloupkům dopravních značek. Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -30+5*2*2=-50,000 [A]	KUS	- 50,000	120,00	- 6 000,00
20	916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ k pol.č. 916712. -50=-50,000 [A]	KUS	- 50,000	60,00	- 3 000,00
21	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ Doba trvání je celkově 56 dnů, k pol.č. 916712. -50*56=-2 800,000 [A]	KSDEN	- 2 800,000	10,00	- 28 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce							125 994,00
Celkem							125 994,00

Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Slavba SÚS JmK II/361 Jevišovice - Hluboké Mašůvky - TDK Č.1
číslo a název SO I. Měněpráce
číslo a název rozpočtu: E2.2 Pracovní místo

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CFNA	
						jednotková	celkem
		9	Ostatní konstrukce a práce				
16	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Budou použity dvě pracovní místa po dobu 56 dnů, 11 desek pro 1 místo, Výpis jednotlivých desek je součástí výkresové dokumentace k E2. -11*2=-22,000 [A] včetně podkladní desky	KUS	- 22,000	170,00	- 3 740,00
17	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 916352 -11*2=-22,000 [A] včetně podkladní desky	KUS	- 22,000	110,00	- 2 420,00
18	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNĚ Budou použity dvě pracovní místa po dobu 56 dnů, k pol.č. 916352 -11*2*56=-1 232,000 [A] včetně podkladní desky	KSDEN	- 1 232,000	15,00	- 18 480,00

9 Ostatní konstrukce a práce 24 640,00
Celkem 24 640,00

Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba SÚS JmK II/361 Jevišovice - Hluboké Mašůvky - TDK Č.1
číslo a název SO 1. Měněpráce
číslo a název rozpočtu: E2.3 Pracovní místo řízeno světelnými signály

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9			Ostatní konstrukce a práce				
24	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Ke značkám. Výpis jednotlivých směrovacích desek je součástí výkresové dokumentace k E2. -17*-17,000 [A] včetně podkladní desky	KUS	- 17,000	170,00	- 2 890,00
25	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 916352 -17*-17,000 [A] včetně podkladní desky	KUS	- 17,000	110,00	- 1 870,00
26	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ nájemné po dobu 30 dnů, k pol.č. 916352 -17*30-- 510,000 [A] včetně podkladní desky	KSDEN	- 510,000	15,00	- 7 650,00

9 Ostatní konstrukce a práce 12 410,00

Celkem 12 410,00

Aspe Fima: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba SÚS JmK II/361 Jevišovice - Hluboké Mašůvky - TDK C.1
číslo a název SO I. Měněpráce
číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/361 - 1. úsek

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Nové vodorovné dopravní značení. V 2a(3/6/0,125)=[0,33*(989)*0,125=319*0,125=40 m2 V 2b(3/1,5/0,125)=[2/3*(125)]*0,125=83*0,125=11 m2 -(40+11)=-51,000 [A] Plocha dle situace ACAD. Ostatní konstrukce a práce	M2	- 51,000	460,00	- 23 460,00
9			C e l k e m				
							- 23 460,00

Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba SÚS JmK II/361 Jevišovice - Hluboké Mašůvky - TDK Č.1
číslo a název SO I. Měně práce
číslo a název rozpočtu: SO 101.1 Sítěnice II/361 - průtah obcí Bojanovice

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, dmy, viz pol.č. 12920 -3*2,000 v m3=6,000 [A]	T	- 6,000	210,00	- 1 260,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				- 1 260,00
1			Zemní práce				
1	113728		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování v tl. 20 mm, včetně odvozu a uložení vyfrézovaného materiálu na skládku SÚS JmK, bez poplatku za skládku, Zaměřeno na stavbě a aced 946*6,72=6 357,120 [A] -A*0,02=- 127,142 [B]	M3	- 127,142	1 990,00	- 253 012,58
2	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJIN OD NÁNOSU Jen se souhlasem investora! Práce budou provedeny na vytypovaných úsecích při rekognoskaci stavby za účasti investora. Položka zahrnuje i odstranění případného dmu a nánosů na stávajícím asfaltovém krytu. Odštěpený materiál bude odvezen na skládku. Položka zahrnuje veškeré nutné práce včetně odvozu a uložení na skládku. Zaměřeno na stavbě -3=-3,000 [A]	M3	- 3,000	550,00	- 1 650,00
1			Zemní práce				- 254 662,58
5			Komunikace				
1	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,20 - 0,30 kg/m2. PS-EP Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27 Zaměřeno na stavbě -946*6,72=-6 357,120 [A]	M2	- 6 357,120	12,60	- 79 464,00
2	5732A		MIKROKOBREK DVOLVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 Emulzní mikrokobrek dvouvrstvý EMK 0/8-DV II. 15. Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27. Zaměřeno na stavbě -946*6,72=-6 357,120 [A]	M2	- 6 357,120	141,00	- 896 353,92
3	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Na základě rekognoskace současného stavu. Jen se souhlasem investora! Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115. Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora. - Vytvoření komůrky profilnutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm - Pročištění drážky - Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem - Zalili trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou -350=- 350,000 [A]	M	- 350,000	132,00	- 46 200,00
5			Komunikace				- 1 022 017,92
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Nová vodorovná dopravní značení. Zaměřeno na stavbě V 2a(3/6/0,125) 1/3*800*0,125=33,333 [A] V 2b(3/1,5/0,125) 2/3*146*0,125=12,167 [B] Celkem: -(A+B)=-45,500 [C]	M2	- 45,500	460,00	- 20 930,00
2	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU očistění stávajícího povrchu + očistění povrchu před pokládkou druhé vrstvy EMK Zaměřeno na stavbě 946*6,72=6 357,120 [A] -A*2=-12 714,240 [B]	M2	- 12 714,240	2,00	- 25 428,48
3	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očistění stávajícího povrchu + očistění povrchu před pokládkou druhé vrstvy FMK Zaměřeno na stavbě 946*6,72=6 357,120 [A] -A*2=-12 714,240 [B]	M2	- 12 714,240	3,50	- 44 499,84
9			Ostatní konstrukce a práce				- 90 858,32
			Celkem				- 1 368 798,82

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba	SÚS JmK	II/361 Jevišovice - Hluboké Mašůvky - TDK Č.1
číslo a název SO	SO 102	Silnice II/361 - 2. úsek
číslo a název rozpočtu	SO 102.1	Silnice II/361 - 2. úsek

V 2a(3/6/0,125) 0,33*(183+1005)*0,125=49,005 [A]
V 2b(3/1,5/0,125) 2/3*(52+37+158+151+100+106+180+122+89+94+86+8)*0,125=99,417 [B]
V 2b(3/1,5/0,125) 2/3*(16+22+33)*0,125=5,917 [C]
V 1a(0,125) (32+113+240+516+140+33+413+342+188+147)*0,125=270,500 [D]
Celkovo: -(A+B+C+D)=- 424,839 [E]
Plocha die situace ACAD.

9	Ostatní konstrukce a práce	195 425,94
	Celkem	195 425,94

Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba SÚS JmK II/361 Jevišovice - Hluboké Mašůvky - TDK C.1
číslo a název SO Vícepráce
číslo a název rozpočtu: E2.2 Pracovní místo

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		9	Ostatní konstrukce a práce				
18	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM Bude použita jedna semaforová souprava po dobu max. 14 dní Výpis jednotlivých souprav je součástí výkresové dokumentace k E2. Součástí položky je i přemísťování semaforových souprav v jednotlivých etapách dle postupu výstavby prací v režii zhotovitele. 1=1 000 [A]	KUS	1,000	3 500,00	3 500,00
19	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ k pol.č. 916152, Výpis jednotlivých souprav je součástí výkresové dokumentace k E2. Součástí položky je i přemísťování semaforových souprav v jednotlivých etapách dle postupu výstavby prací v režii zhotovitele. 1=1 000 [A]	KUS	1,000	1 000,00	1 000,00
20	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ po dobu max. 14 dní, k pol.č. 916152, Výpis jednotlivých souprav je součástí výkresové dokumentace k E2. Součástí položky je i přemísťování semaforových souprav v jednotlivých etapách dle postupu výstavby prací v režii zhotovitele. 14=14,000 [A]	KSDEN	14,000	450,00	6 300,00
22	916222	N1	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Bude použito 40 pracovních míst, 25 kuželů pro 1 místo, Výpis jednotlivých kuželů je součástí výkresové dokumentace k E2. 40*25=1 000,000 [A]	KUS	1 000,000	10,00	10 000,00
23	916223	N2	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 916222 40*25=1 000,000 [A]	KUS	1 000,000	5,00	5 000,00
24	916229	N3	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM NÁJEMNÉ Bude použito 40 pracovních míst, 25 kuželů pro 1 místo, po dobu 56 dnů, k pol.č. 916222 1400=1 400,000 [A]	KSDEN	1 400,000	14,00	19 600,00

9 Ostatní konstrukce a práce 45 400,00;
Celkem 45 400,00;

Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkySlavba SÚS JmK III/361 Jevišovice - Hluboké Mašůvky - TDK Č.1
číslo a název SO II. Vícepráce
číslo a název rozpočtu: E2.3 Pracovní místo řízeno světelnými signály

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		9	Ostatní konstrukce a práce				
30	916222	N1	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Bude použito 8 pracovních míst, 25 kuželů pro 1 místo. Výpis jednotlivých směrovacích desek je součástí výkresové dokumentace k E2. 8*25=200,000 [A]	KUS	200,000	10,00	2 000,00
31	916223	N2	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 916222 8*25=200,000 [A]	KUS	200,000	5,00	1 000,00
32	916229	N3	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ Bude použito 8 pracovních míst, 25 kuželů pro 1 místo, nájemné po dobu 30 dní, k pol.č. 916222 25*30=750,000 [A]	KSDEN	750,000	14,00	10 500,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				13 500,00
			Celkem				13 500,00

Aspe Finna: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba SÚS JmK II/361 Jevišovice - Hluboké Mašůvky - TDK Č.1
číslo a název SO SO 102 Silnice II/361 - 2.úsek
číslo a název rozpočtu: SO 102.1 Silnice II/361 - 2.úsek

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
2	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Sanace okrajů vozovky ve vytypovaných úsecích. Frézování tl. 60mm. Materiál bude odvezen a uložen na skládku SÚS JmK. bez poplatku za skládkovné. 137,860=137,860 [A] Plocha dle situací ACAD.	M3	137,860	1 990,00	274 341,40
		1	Zemní práce				274 341,40
		5	Komunikace				
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-EP, pod ACO 16, viz pol.č. 574A55, 574A03, Postup bude proveden dle TP 115 3681=3 681,000 [A] Plocha dle situací ACAD.	M2	3 681,000	11,50	42 331,50
5	574A55		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s asfaltovým pojivem tl. 60mm, ACO 16 2181=2 181,000 [A] Plocha dle situací ACAD.	M2	2 181,000	362,00	789 522,00
6	577A1	X	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Jen se souhlasem investora! Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115. Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora. - Vytvoření komůrky protizluzní drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm - Pročištění drážky - Opalnění stěn adhezním penetračním nátěrem - Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou 238=238,000 [A] na základě rekonstrukce současného stavu.	M	238,000	132,00	31 416,00
7	574A03	N4	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 vyrovnání propadlých krajů a nerovností vozovky včetně spojovacích živých postřiků, 60,000 m3*2,42 úm3= 145,200 l 60=60,000 [A]	M3	82,000	4 950,00	405 900,00
		5	Komunikace				1 269 169,50
		9	Ostatní konstrukce a práce				
9	93818	B	OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Očištění po odfrézování pro sanaci okrajů vozovky ve vytypovaných úsecích, viz pol.č. 113728; Postup bude proveden dle TP 115 7031=7 031,000 [A] Plocha dle situací ACAD.	M2	7 031,000	3,50	24 608,50
		9	Ostatní konstrukce a práce				24 608,50
			C e l k e m				1 558 119,40